Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Омарова, д.154. кв.1. Собственник - Суриков К.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 4

Сметная стоимость	**846,765**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**192,778**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,056**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**846 765**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**846 765**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**846 765**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**103,31**	**2308**	**238 439**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,31**	**5513**	**128 508**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки пеноблочной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,46**	**4983**	**52 122**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража пеноблочного (литер Г) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,18**	**4983**	**115 506**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая пеноблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,52**	**4983**	**67 370**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**220**	**19**	**4 180**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**202,9**	**266**	**53 971**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2029**	**92**	**186 668**

Составил А. Жайлибекова

Проверил