Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Омарова, д.154. кв.3. Собственник - Суриков К.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 5

Сметная стоимость	**743,820**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**170,417**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,051**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**743 820**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**740 072**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**740 072**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**49,09**	**2308**	**113 300**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**38,95**	**2308**	**89 897**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части холодной пристройки деревянной (литер а1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**5,3**	**6729**	**35 664**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,36**	**4983**	**41 658**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного (литер Г)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**46,16**	**4983**	**230 015**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**221**	**19**	**4 199**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**190**	**266**	**50 540**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1900**	**92**	**174 800**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 748**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 748**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**4**	**786**	**3 144**
10	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,005**	**73348**	**367**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,2**	**266**	**53**
12	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2**	**92**	**184**

Составил А. Жайлибекова

Проверил