**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос объектов недвижимости

**Заказ** 338

## Локальная смета № 2-01-00-06
## (Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Омарова, д.154. кв.4. Собственник - Тусипбеков Е.Б.

Основание: Ведомость объемов работ № 6

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **426,645** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **118,695** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,040** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **426 645** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **426 645** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **426 645** |
| **1** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **50,61** | **2308** | **116 808** |
| **2** | **1146-0401-0401** | **Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **19,4** | **5513** | **106 952** |
| **3** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части холодной пристройки дощатой (литер а) без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **5,3** | **6729** | **35 664** |
| **4** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части гаража (литер Г3) без сохранения годных материалов (прим.)** | **м2 площади застройки** | **6,56** | **6729** | **44 142** |

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части уборной дощатой (литер Г4) без сохранения годных материалов (прим.)** | **м2 площади застройки** | **1** | **6729** | **6 729** |
| **6** | **1101-0703-0102** | **Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2** | **м2 спланированной площади** | **125** | **19** | **2 375** |
| **7** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **96,1** | **266** | **25 563** |
| **8** | **412-102-0110** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **961** | **92** | **88 412** |

Составил А. Жайлибекова

Проверил