Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.53/2 (169). Собственник - Трутенко О.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 8

Сметная стоимость	**420,364**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**96,92**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,031**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**420 364**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**420 326**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**420 326**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения саманного дома (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**52,1**	**2308**	**120 247**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,1**	**4983**	**90 192**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**6,1**	**6729**	**41 047**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душевой деревянной без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**288**	**19**	**5 472**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**126,4**	**266**	**33 622**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1264**	**92**	**116 288**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**38**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**38**
9	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0002**	**73348**	**15**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,02**	**266**	**5**
11	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,2**	**92**	**18**

Составил А. Жайлибекова

Проверил