Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Ә.Жангельдина, д.46/1, кв.2. Собственники - Сейтказина Т.А., Костюк М.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 9

Сметная стоимость	**1584,627**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**377,506**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,115**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 584 627**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 584 569**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 584 569**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер В) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**46,3**	**2308**	**106 860**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлаколитого (литер В1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**46,3**	**2308**	**106 860**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер В2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29**	**5513**	**159 877**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**172,2**	**2308**	**397 438**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки дощатой (литер б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7**	**2308**	**16 156**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г)**	**м2 площади застройки**	**4,1**	**6729**	**27 589**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**3,4**	**6729**	**22 879**
8	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного (литер Г2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26,4**	**4983**	**131 551**
9	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни саманной (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**63,6**	**2308**	**146 789**
10	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**230**	**19**	**4 370**
11	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**391,4**	**266**	**104 112**
12	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3914**	**92**	**360 088**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**58**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**58**
13	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0003**	**73348**	**22**
14	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,03**	**266**	**8**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
15	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,3**	**92**	**28**

Составил А. Жайлибекова

Проверил