Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-10
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.56, кв.2. Собственники - Акрамов К.М., Жумабекова С.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 10

Сметная стоимость	**945,533**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**225,914**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,067**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**945 533**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**945 533**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**945 533**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**101,4**	**2308**	**234 031**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер Б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**57,6**	**2308**	**132 941**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер Б2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**100,5**	**2308**	**231 954**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,4**	**2308**	**37 851**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,1**	**2308**	**23 311**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**910**	**19**	**17 290**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**226,1**	**266**	**60 143**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2261**	**92**	**208 012**

Составил А. Жайлибекова

Проверил