Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 338

Локальная смета № 2-01-00-12
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.29, кв.1. Собственники - Аубакиров К.Е., Куттыбаева Д.А., Аубакирова А.С., Кенжиева А.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 12

Сметная стоимость	**621,074**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**171,366**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,058**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**621 074**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**604 998**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**604 998**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома сборно-щитового (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**79,6**	**2308**	**183 717**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,2**	**2308**	**46 622**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,7**	**2308**	**33 928**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки деревянной (литер а2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8**	**2308**	**18 464**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**9,8**	**6729**	**65 944**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая, душа деревянного без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**10**	**6729**	**67 290**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**405**	**19**	**7 695**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**152,9**	**266**	**40 671**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1529**	**92**	**140 668**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**16 076**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 076**
10	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**20**	**786**	**15 720**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,3**	**266**	**80**
12	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3**	**92**	**276**

Составил А. Жайлибекова

Проверил