Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-13
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Луи Пастера, д.101а. Собственник - Сарин К.Д.

Основание: Ведомость объемов работ № 13

Сметная стоимость	**519,213**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**144,402**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,048**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**519 213**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**519 213**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**519 213**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**46,4**	**2308**	**107 091**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**33,3**	**2308**	**76 856**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки саманной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**27**	**2308**	**62 316**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения веранды деревянной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17**	**2308**	**39 236**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая дощатого без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**12,8**	**6729**	**86 131**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (литер Г2) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**160**	**19**	**3 040**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**116,2**	**266**	**30 909**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1162**	**92**	**106 904**

Составил А. Жайлибекова

Проверил