Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-15
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.60. Собственник - Таженов К.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 15

Сметная стоимость	**5411,293**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1210,475**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,358**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 411 293**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 411 293**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 411 293**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**332,6**	**5513**	**1 833 624**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**425,7**	**2308**	**982 516**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки (литер Б1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**146,3**	**2308**	**337 660**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки (мансарды) (литер Б2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**133,6**	**2308**	**308 349**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома (литер В) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**92**	**2308**	**212 336**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1019**	**19**	**19 361**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1448,1**	**266**	**385 195**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**14481**	**92**	**1 332 252**

Составил А. Жайлибекова

Проверил