Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-16
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.44. Собственник - Козея В.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 16

Сметная стоимость	**2773,402**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**634,56**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,182**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 773 402**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 773 402**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 773 402**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**108,7**	**5513**	**599 263**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**76,7**	**2308**	**177 024**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки пескоблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,9**	**4983**	**104 145**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного с погребом (литер Г)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**50,6**	**4983**	**252 140**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-16

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни пескоблочной (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**125,3**	**4983**	**624 370**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни пескоблочной (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**47,5**	**4983**	**236 693**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая пескоблочного (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,2**	**4983**	**50 827**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**507**	**19**	**9 633**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**606,5**	**266**	**161 329**
10	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**6065**	**92**	**557 980**

Составил А. Жайлибекова

Проверил