Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-17
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.102. Собственник - Ахметова Ш.Г.

Основание: Ведомость объемов работ № 17

Сметная стоимость	**4051,636**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1026,853**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,301**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 051 636**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**4 047 617**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 047 617**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома пеноблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**165,9**	**5513**	**914 607**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер Б1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,9**	**5513**	**104 196**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер Б2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**357,7**	**5513**	**1 972 000**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки (литер б1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,4**	**2308**	**26 311**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-17

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**55,4**	**2308**	**127 863**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения котельной (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,4**	**2308**	**35 543**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**525**	**19**	**9 975**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**722,7**	**266**	**192 238**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**7227**	**92**	**664 884**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 019**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 019**
10	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**5**	**786**	**3 930**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,075**	**266**	**20**
12	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,75**	**92**	**69**

Составил А. Жайлибекова

Проверил