Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство малой кольцевой дороги V участок (ул. Ш.Бейсековой) от пр. Н. Тлендиева до ул. Конституции.

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 340

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости по адресу: р-н Сарыарка, ул. Ш.Бейсековой, д.11/2, собственник - Омарбеков А.С.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**7304,783**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1424,996**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,401**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 304 783**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 304 783**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 304 783**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения здания кафе, гостиницы кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**473,4**	**4983**	**2 358 952**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения здания аптеки, парикмахерской, гостиницы, мансарда (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**396,6**	**4983**	**1 976 258**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки пеноблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**79,2**	**4983**	**394 654**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**3,8**	**2308**	**8 770**

Заказ 340 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**600**	**19**	**11 400**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1778,7**	**266**	**473 134**
7	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**25079,7**	**83**	**2 081 615**

Составил А. Жайлибекова

Проверил