Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд, расположенных от улицы А. Пушкина до улицы Конституции, для строительства малой кольцевой дороги (участки 3,4)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 339

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Астана, р-н "Сарыарка", ул. Ш. Бейсековой, д.28/1. Собственник - Шумаева А.К.

Основание: Ведомость объемов работ №1

Сметная стоимость	**576,817**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**177,792**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,061**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**576 817**
		Раздел 1. Общестроительные работы., ИТОГО:	тенге			**575 890**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**575 890**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**93,4**	**2308**	**215 567**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки дощатой (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**25,5**	**2308**	**58 854**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,1**	**2308**	**18 695**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2,94**	**6729**	**19 783**

Заказ 339 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной (литер Г1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**18,96**	**6729**	**127 582**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**647**	**19**	**12 293**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**89,8**	**266**	**23 887**
8	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**1167,4**	**85**	**99 229**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**927**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**927**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка дерева**	**дерево**	**1**	**786**	**786**
10	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0008**	**73348**	**59**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,06**	**266**	**16**
12	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**0,78**	**85**	**66**

Составил Г. Какибаева

Проверил