Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд, расположенных от улицы А. Пушкина до улицы Конституции, для строительства малой кольцевой дороги (участки 3,4)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 339

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Астана, р-н "Сарыарка", ул. Ш. Бейсековой, д.28, кв. 1. Собственник - Холмычева Н.Н.

Основание: Ведомость объемов работ №2

Сметная стоимость	**1744,622**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**425,693**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,128**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 744 622**
		Раздел 1. Общестроительные работы., ИТОГО:	тенге			**1 741 445**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 741 445**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**62,5**	**2308**	**144 250**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пескоблочной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,3**	**5513**	**34 732**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**157,1**	**5513**	**866 092**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душа (литер Г) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,2**	**6729**	**8 075**

Заказ 339 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной (литер Г1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г2) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**8,88**	**6729**	**59 754**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани пескоблочной (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**30,5**	**4983**	**151 982**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**685**	**19**	**13 015**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**333,2**	**266**	**88 631**
10	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**4331,6**	**85**	**368 186**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 177**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 177**
11	**1101-0705-0501**	**Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 16 см**	**дерево**	**3**	**786**	**2 358**
12	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л. с) кустарники и мелколесье редкие**	**га**	**0,00463**	**73348**	**339**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,35**	**266**	**93**
14	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**4,55**	**85**	**387**

Составил Г. Какибаева

Проверил