Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство парковки в районе пересечения улиц А.Иманова и А.Сембинова

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 342

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, пер. Училищный, д.7, собственник - Камсаева А.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**1699,493**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**326,423**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,093**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 699 493**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 692 087**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 692 087**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**182,5**	**4983**	**909 398**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**31,1**	**2308**	**71 779**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**31**	**2308**	**71 548**
4	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**573**	**19**	**10 887**

Заказ 342 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**504,8**	**266**	**134 277**
6	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**5552,8**	**89**	**494 199**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**7 406**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 406**
7	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**9**	**786**	**7 074**
8	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0008**	**73348**	**59**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,22**	**266**	**59**
10	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**2,4**	**89**	**214**

Составил А. Жайлибекова

Проверил