Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 343

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.58, кв.1, собственник - Илькаева Н.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**604,251**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**140,066**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,041**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**604 251**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**604 251**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**604 251**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл.кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**47,2**	**2308**	**108 938**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,2**	**5513**	**116 876**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,1**	**4983**	**60 294**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,2**	**4983**	**145 504**

Заказ 343 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (литер Г2)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**168**	**19**	**3 192**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**137,2**	**266**	**36 495**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1372**	**92**	**126 224**

Составил А. Жайлибекова

Проверил