Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 343

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.70, кв.2, собственник - Ракишев С.У.

Основание: Ведомость объемов работ № 3

Сметная стоимость	**4101,894**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1001,308**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,293**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 101 894**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 101 894**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 101 894**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного, газоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**349,6**	**5513**	**1 927 345**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного, газоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**215,6**	**5513**	**1 188 603**
3	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**407**	**19**	**7 733**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**824,8**	**266**	**219 397**

Заказ 343 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**8248**	**92**	**758 816**

Составил А. Жайлибекова

Проверил