Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 343

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.47Б, собственник - Цуров М.З.

Основание: Ведомость объемов работ № 5

Сметная стоимость	**4410,045**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1086,529**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,318**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 410 045**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 410 045**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 410 045**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**179,4**	**5513**	**989 032**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,4**	**5513**	**79 387**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**9,1**	**5513**	**50 168**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13**	**4983**	**64 779**

Заказ 343 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**382**	**5513**	**2 105 966**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного (литер Г10)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,2**	**4983**	**60 793**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения туалета кирпичного (литер Г11)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,6**	**4983**	**37 871**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**678**	**19**	**12 882**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**850,9**	**266**	**226 339**
10	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**8509**	**92**	**782 828**

Составил А. Жайлибекова

Проверил