Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 343

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. С.Сейфуллина, д.53, собственник - Акпарова Г.С.

Основание: Ведомость объемов работ № 6

Сметная стоимость	**2118,323**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**520,062**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,153**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 118 323**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 118 323**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 118 323**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл.кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**105,5**	**2308**	**243 494**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной, обл.кирпичом (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**76,9**	**2308**	**177 485**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,7**	**4983**	**58 301**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**54,7**	**5513**	**301 561**

Заказ 343 Локальная смета № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер В)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**67,3**	**5513**	**371 025**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер Г) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**51,1**	**4983**	**254 631**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения баня кирпичная (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,7**	**4983**	**73 250**
8	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения котельной газоблочной (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,8**	**4983**	**108 629**
9	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,6**	**6729**	**24 224**
10	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**450**	**19**	**8 550**
11	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**419,2**	**266**	**111 507**
12	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4192**	**92**	**385 664**

Составил А. Жайлибекова

Проверил