Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 343

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. С.Сейфуллина, д.55А, собственник - Удербай А.Б.

Основание: Ведомость объемов работ № 7

Сметная стоимость	**2710,728**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**693,226**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,203**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 710 728**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 710 728**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 710 728**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**55,6**	**5513**	**306 523**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**59,6**	**5513**	**328 575**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**265,2**	**5513**	**1 462 048**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шлакоблочной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,1**	**4983**	**35 379**

Заказ 343 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки газоблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,3**	**4983**	**26 410**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**428**	**19**	**8 132**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**458,4**	**266**	**121 934**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4584**	**92**	**421 728**

Составил А. Жайлибекова

Проверил