Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 343

Локальная смета № 2-01-00-11
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.63, собственник - Джумабаев К.

Основание: Ведомость объемов работ № 11

Сметная стоимость	**1726,419**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**421,055**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,123**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 726 419**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 721 466**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 721 466**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального с крыльцом (литер А, I)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**203,1**	**2308**	**468 755**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**56,3**	**5513**	**310 382**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки газоблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,6**	**4983**	**87 701**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража бетонного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**44,2**	**4983**	**220 249**

Заказ 343 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража бетонного (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,1**	**4983**	**110 124**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шпального (литер Г3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**43,4**	**2308**	**100 167**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**704**	**19**	**13 376**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**346,3**	**266**	**92 116**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3463**	**92**	**318 596**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 954**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 954**
10	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**6**	**786**	**4 716**
11	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0008**	**73348**	**59**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,154**	**266**	**41**
13	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,5**	**92**	**138**

Составил А. Жайлибекова

Проверил