**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос объектов недвижимости

**Заказ** 343

## Локальная смета № 2-01-00-15
## (Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.66, собственник - Гуцариева Р.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 15

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **3341,573** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **866,036** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,258** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **3 341 573** |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **3 338 961** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **3 338 961** |
| **1** | **1146-0401-0401** | **Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (литер А) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **376** | **5513** | **2 072 888** |
| **2** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шлакоблочной (литер а) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **37,4** | **4983** | **186 364** |
| **3** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения сарая из керамзитовых блоков (литер Г2) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **7,5** | **4983** | **37 373** |
| **4** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения сарая из керамзитовых блоков (литер Г3) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **15,9** | **4983** | **79 230** |

Заказ 343 Локальная смета № 2-01-00-15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения гаража из керамзитовых блоков (литер Г4) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **34,1** | **4983** | **169 920** |
| **6** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **11,2** | **6729** | **75 365** |
| **7** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части сарая без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **4,8** | **6729** | **32 299** |
| **8** | **1101-0703-0102** | **Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2** | **м2 спланированной площади** | **600** | **19** | **11 400** |
| **9** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **568,4** | **266** | **151 194** |
| **10** | **412-102-0110** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **5684** | **92** | **522 928** |
| | | **Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:** | тенге | | | **2 612** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **2 612** |
| **11** | **1101-0705-0501** | **Корчевка деревьев** | **дерево** | **3** | **786** | **2 358** |
| **12** | **1101-0705-1503** | **Корчевка кустарников** | **га** | **0,0012** | **73348** | **88** |
| **13** | **414-104-0501** | **Деревья. Погрузка (прим.)** | **т** | **0,14** | **266** | **37** |
| **14** | **412-102-0110** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **1,4** | **92** | **129** |

Составил А. Жайлибекова

Проверил