Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 343

Локальная смета № 2-01-00-16
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.58А, кв. 1, собственник - Джакупова С.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 16

Сметная стоимость	**590,297**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**152,176**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,047**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**590 297**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**590 297**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**590 297**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл.кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**110,7**	**2308**	**255 496**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,5**	**2308**	**33 466**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,2**	**4983**	**55 810**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части холодной пристройки деревянной без сохранения годных материалов (литер а2) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,7**	**6729**	**11 439**

Заказ 343 Локальная смета № 2-01-00-16

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакозаливного (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,8**	**2308**	**52 622**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части хозяйственной постройки деревянной без сохранения годных материалов (литер Г4) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**3,9**	**6729**	**26 243**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**292**	**19**	**5 548**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**126,2**	**266**	**33 569**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1262**	**92**	**116 104**

Составил А. Жайлибекова

Проверил