Генеральный подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Ак. Сатпаева 350/1, 50. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Арай ЛТД" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, ст-е 64, н.п. 37. БИН 080940013523

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли сад "Балдырған" отдела образования района Тереңкөл, управления образования Павлодарской области,Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Песчаное, Шоссейная,1А

**Объект:** Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли сад "Балдырған" отдела образования района Тереңкөл, управления образования Павлодарской области,Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Песчаное, Шоссейная,1А

# Акт выполненных работ №2

от 3 ноября 2025 г.

на Архитектурно-строительная часть

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **1203-0101-1601** | **Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами** | **м3** | **4,5** | **202467** | **911 102** | |
| **2** | **6201-0301-0602** | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | **м** | **200** | **5192** | **1 038 400** | |
| **3** | **6108-0102-0102** | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый** | **м2** | **20** | **10537** | **210 740** | |
| **4** | **223-102-0106** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** | **1 м2** | **20** | **62645** | **1 252 900** | |
| **5** | **6108-0102-0107** | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый** | **м2** | **260** | **6750** | **1 755 000** | |
| **6** | **223-102-0208** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** | **1 м2** | **260** | **52349** | **13 610 740** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6108-0105-0205 | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м | м | 180 | 4010 | 721 800 | |
| 8 | 223-501-0108 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | 1 м | 180 | 2608 | 469 440 | |
| 9 | 1134-0108-0703 | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм | м2 поверхности | 180 | 8345 | 1 502 100 | |
| 10 | 1203-0101-1601 | Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами | м3 | 19 | 202467 | 3 846 873 | |
| 11 | 213-102-0203 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 | 1000 шт. | 0,00764 | 100991 | 771 | |
| 12 | 6111-0402-0202 | Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом | м3 | 99 | 33981 | 3 364 119 | |
| 13 | 211-302-0302 | Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | 1 м3 | 101,97 | 17056 | 1 739 200 | |
| 14 | 6111-0402-0103 | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 110 | 3684 | 405 240 | |
| 15 | 234-101-0115 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160 | 1 м3 | 113,3 | 67787 | 7 680 267 | |
| 16 | 6110-0302-0101 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | м2 | 1100 | 1747 | 1 921 700 | |
| 17 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | 1 м3 | 16,83 | 22884 | 385 138 | |
| 18 | 6110-0302-0102 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 | м2 | 1100 | 29 | 31 900 | |
| 19 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | 1 м3 | 16,83 | 22884 | 385 138 | |
| 20 | 6103-0501-0202 | Установка каркасов и сеток в перекрытии в объемно-переставной "тоннельной" опалубке, масса одного элемента до 20 кг | т | 1,243 | 104318 | 129 667 | |
| 21 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 1,243 | 353339 | 439 200 | |
| 22 | 6110-0101-0213 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 | м2 | 1100 | 992 | 1 091 200 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **235-103-0305** | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка** | **1 м2** | **1265** | **1007** | **1 273 855** | |
| | | **Итого:** | | | | **44 166 490** | |
| | | из них: | | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **9 760 405** | |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **4 843 680** | |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | **1 130 665** | |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **279 630** | |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **33 275 421** | |
| | | оборудование | Тенге | | | **0** | |
| | | перевозки | Тенге | | | **0** | |
| | | прочие затраты | Тенге | | | **0** | |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **2 367** | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **44 166 490** |
| Сметная прибыль (5%) | 2 208 324 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (5%)** | **2 208 324** |
| **Итого** | **48 583 138** |
| Скидка 20 % | 9 716 628 |
| **Итого** | **38 866 510** |

**Сдал (Суб.Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Арай ЛТД" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, ст-е 64, н.п. 37, БИН 080940013523

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Амрина Г.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Ген. подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Ак. Сатпаева 350/1, 50. БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)