СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (окончание)

1	2	3	4	5
	средней крупности, h=0,05м			
5	Устройство слоя покрытия из брусчатки h=0,06м	м²	2269	255-102-0606
6	Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	117	
	Устройство тротуаров (Тип 3)			
1	Монтаж асфальт. покрытия тротуаров ручным инструментом:			
	- Мелкозернистый плотный асфальтобетон, h=0,05м	м²	1451	
	- Щебень М800 (фр.20-40мм), h=0,10м	м²	1451	
	- ПГС, h=0,2м	м²	1451	
	Устройство газонов обыкновенных			
1	Подготовка мех. способом с внесением растительного слоя h=0,15м	м²	1203	
2	Посев газонных трав в составе: 1) овсянница 30%, 2) райграсс пастибщный 20%, 3) мятлик луговой 50%. С последующим уходом и поливом- 0,02 кг/м2.	м²	1203	Уход за газоном

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N ориг.

Изм.	Колич.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ	24/22-ГП.ВМ1	Лист 3

Формат А4