Коммерческое предложение ИП «Тенгри»

На обслуживание уличного освещения

В Умтылском с.о. Алматинской области

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	60	10 623	637 380
2	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	60	31 284	1 877 040
3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	300	439	131 700
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	300	1 063	318 900
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	318	180	57 240
6	1217-0101-1802	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	10	757	7 570
7	247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	10	3 796	37 960
8	1217-0101-1901	Фотореле. Смена	шт.	6	18 846	113 076
9	247-103-3615	ФОТОРЕЛЕ	шт.	6	1 509	9 054
10	1217-0101-1901	Пускатели магнитные. Смена	шт.	6	18 846	113 076
11	247-208-2707	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В	шт.	6	2 805	16 830
12	1217-0101-2001	Выключатели автоматические. Смена	шт.	10	5 148	51 480
13	247-204-2805	Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА	шт.	10	5 474	54 740
14	1147-0108-0802	Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	1 ветвь	40	1 565	62 600
15	1133-0209-0101	Провода СИП. Демонтаж с опор	шт.	40	11 533	461 320
16	1133-0203-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2	404 940	485 928

17	243-701-0716 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 279,827	546	698 786
18	252-202-0501	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	40	1 799	71 960
19	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	80	4 262	340 960
20	1133-0301-0101	Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка	опора	10	87 464	874 640
21	1106-0101-0312	Подливка бетона под консоли	$м^3$	2,5	21 027	52 568
22	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5	23 135	57 838
23	1109-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Электродуговая сварка при выправке опор освещения	т	0,2	29 286	5 857
24	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	40	286	11 440
25	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	40	210	8 400
		Итого по смете				6 558 343
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				7 430 275

Руководитель ИП «Тенгри» _____ Кудинов Д.В.