И.О директору ИКТ и М
Бектенбаеву Б.Ш.
от Зам. директора по Х.Р.
Алиева К.А.

Заявка

Прошу Вас заключить договор с обслуживающей компанией по обслуживанию рационизационной насосной станции.

08.01.2026

И.о. директору КГКП «АКТиМ»

Бектенбаеву Б.Ш.

от заместителя директора по Х.Р.

Аменова К.А.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О необходимости обслуживания канализационной насосной станции

В целях обеспечения бесперебойной и безопасной работы канализационной насосной станции (КНС), расположенной по адресу: г. Алматы ул. Заветная 41 прошу организовать проведение планового (внепланового) технического обслуживания.

В рамках обслуживания необходимо выполнить следующие работы:

- осмотр и диагностику насосного оборудования;
- очистку приёмного резервуара и трубопроводов;
- проверку и обслуживание запорной арматуры;
- проверку работы автоматики и системы электроснабжения;
- при необходимости — ремонт или замену изношенных элементов.

Проведение указанных работ позволит предотвратить аварийные ситуации, снизить риск выхода оборудования из строя и обеспечить надлежащее санитарное состояние объекта.

«09» 01 2026 г. _____

(подпись)

Исх.22.15.01.2026г

Коммерческое предложение

Настоящим направляем Вам коммерческое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию канализационной насосной станции (КНС), расположенной на территории колледжа.

1. Предмет предложения

Оказание услуг по ежеквартальному техническому обслуживанию канализационной насосной станции (КНС) в течение календарного года в соответствии с Технической спецификацией Заказчика.

2. Объём и периодичность услуг

Техническое обслуживание КНС осуществляется **4 (четыре) раза в год** и включает полный комплекс профилактических и контрольных работ, направленных на обеспечение бесперебойной, безопасной и надёжной эксплуатации оборудования.

3. Стоимость услуг

Общая стоимость услуг составляет: 2 080 000 (два миллиона восемьдесят тысяч) тенге.

Указанная стоимость является фиксированной и включает в себя:

- оплату труда квалифицированного персонала;
- выезд специалистов на объект Заказчика;
- использование инструмента и оборудования Исполнителя;
- проведение профилактических и регламентных работ;
- ведение технической документации и журнала обслуживания;
- все налоги, сборы и обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
- иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по договору.

Механическая часть:

- детальный визуально-инструментальный осмотр насосных агрегатов, направляющих, креплений и опор;
- проверка состояния рабочих колёс, валов и уплотнений (без разборки);
- контроль вибраций и посторонних шумов в процессе работы насосов;
- проверка работоспособности рабочего и резервного насосов в автоматическом и ручном режимах;
- проверка состояния напорных и всасывающих трубопроводов;
- контроль герметичности соединений и фланцев.

Электротехническая часть:

- диагностика шкафов управления, пусковой и защитной аппаратуры;
- проверка электрических соединений, контактов и клеммных зажимов;
- проверка корректности срабатывания защит (перегрузка, перекос фаз при наличии);
- проверка состояния кабельных линий и вводов;
- контроль параметров электропитания в пределах допустимых значений.

Автоматика и КИПиА:

- проверка и регулировка поплавковых датчиков уровня;
- проверка алгоритмов включения и отключения насосов;
- тестирование аварийной сигнализации и блокировок (при наличии);
- контроль корректности индикации и сигналов.

Санитарно-технические работы:

- очистка приёмной камеры КНС от загрязнений, иловых и жировых отложений (без капитальной очистки);
- удаление мусора, препятствующего нормальной работе насосов;

- профилактические мероприятия по предотвращению засоров и аварий.
-

4. Условия оказания услуг

- услуги оказываются в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан;
- работы выполняются без нарушения функционирования системы водоотведения колледжа;
- по итогам каждого квартала подписывается акт выполненных работ.

5. Особые условия

Капитальный ремонт, замена оборудования, модернизация и реконструкция КНС в стоимость настоящего коммерческого предложения не входят и оплачиваются отдельно при необходимости.

6. При необходимости круглосуточный вызов на устранения аварий КНС

С уважением,
ИП Назарбекова

Тел:87479947696

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ИИН 930216400609
НАЗАРБЕКОВА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Исх №16 от 16.01.2026г

Коммерческое предложение

Индивидуальный предприниматель **Турсунбаев** настоящим направляет коммерческое предложение на оказание услуг по **сервисному и техническому сопровождению канализационной насосной станции (КНС)**, расположенной на территории колледжа.

1. Предмет коммерческого предложения

Оказание услуг по комплексному сервисному сопровождению и регламентному техническому обслуживанию КНС в течение календарного года, направленных на обеспечение устойчивой, безопасной и безаварийной работы системы водоотведения колледжа.

2. Периодичность оказания услуг

Услуги оказываются **ежемесячно до 31.12.2026г.**

3. Перечень выполняемых работ

Инженерно-технический контроль:

- проведение углублённого осмотра технического состояния КНС без остановки эксплуатации;
- анализ режимов работы насосного оборудования (нагрузка, циклы включения, чередование);
- оценка степени эксплуатационного износа оборудования и узлов;
- выявление отклонений от штатных режимов работы.

Профилактика и предотвращение аварий:

- профилактическая очистка рабочей зоны насосов и приёмного отсека КНС;
- удаление посторонних предметов и эксплуатационных отложений;
- мероприятия по снижению риска заклинивания и нештатной остановки насосов;
- разработка рекомендаций по корректной эксплуатации системы водоотведения.

Документационное сопровождение:

- ведение расширенного журнала технического обслуживания;
- оформление отчётов по результатам каждого регламентного обслуживания;
- подготовка технических заключений и рекомендаций для Заказчика;
- консультационное сопровождение ответственных лиц колледжа.
-

4. Стоимость услуг

Общая стоимость услуг составляет:

2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) тенге, без НДС.

Стоимость является фиксированной и включает:

- оплату труда инженерно-технического персонала ИП Турсунбаев;
- все выезды специалистов на объект Заказчика;
- использование инструмента и сервисного оборудования;
- проведение диагностических, профилактических и контрольных мероприятий;
- оформление всей необходимой технической и отчётной документации;
- иные расходы, связанные с надлежащим исполнением обязательств.

Дополнительные платежи в рамках настоящего коммерческого предложения не предусмотрены.

ИП Турсунбаев

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘУЕЗОВ АУДАНЫ ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ЖСН/ИИН 890109302151
ИП ТУРСУНБАЕВ
ТУРСУНБАЕВ АРМАН ЕЛЕМЕСОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РК Г. АЛМАТЫ АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН

Исх 17 от 12.01.2026г

Коммерческое предложение

Обслуживание КНС выполняется в течение календарного года с целью поддержания оборудования в рабочем состоянии, предотвращения аварий и сбоев в системе водоотведения.
Обслуживание проводится **4 раза в год (ежеквартально)** по согласованному с Заказчиком графику.

Перечень выполняемых работ

В состав работ входит:

- выезд специалистов на объект и осмотр КНС;
- проверка фактической работы насосного оборудования под нагрузкой;
- контроль включения и отключения насосов по уровню;
- проверка работы резервного насоса;
- проверка состояния приёмной камеры и рабочей зоны насосов;
- удаление мусора и эксплуатационных загрязнений, мешающих работе оборудования;
- проверка напорной линии и обратных клапанов;
- осмотр шкафов управления, автоматики и электрических соединений;
- проверка работоспособности защит и аварийной сигнализации (при наличии);
- выявление признаков неисправностей и износа оборудования;
- выполнение профилактических мероприятий для снижения риска аварий;
- ведение журнала обслуживания и подготовка краткого отчёта по каждому выезду;
- консультирование ответственных лиц Заказчика по вопросам эксплуатации КНС.

Работы выполняются без остановки системы водоотведения, за исключением случаев, когда остановка требуется по технической необходимости и согласована с Заказчиком.

Стоимость услуг

Стоимость услуг составляет:
2 300 000 (два миллиона триста тысяч) тенге, без НДС.
Цена является окончательной и включает:

- все выезды на объекта до 31.12.2026г

С уважением

ТОО ADALSHART.KZ _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 180640028620
«Adalshart KZ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ