«LeaderҚұрылыс»ЖШС
Қаскелең қ., Жаңғозин көшесі №12 Пәт 12
7 705-523-77-73

ТОО«LeaderҚұрылыс»
г.Каскелен ул.Жангозина №12в квартира 12
+ 7-705-523-77-73

Коммерческое предложение

на Обслуживание уличного освещения в Шолаккаргалинском с.о.
(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	26	16 623	432 198
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	26	32 284	839 384
3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	128	439	56 192
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	129	1 063	137 127
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	135,625	120	16 275
6	1217-0101-1802	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	8	757	6 056
7	247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3 796	34 164
8	1217-0101-1901	Фотореле. Смена	шт.	1	18 846	18 846
9	247-103-3615	ФОТОРЕЛЕ	шт.	1	2 509	2 509
10	1217-0101-1901	Пускатели магнитные. Смена	шт.	1	18 846	18 846
11	247-208-2707	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В	шт.	1	2 805	2 805
		Итого по смете				1 564 402
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				1 772 389

Директор

ТОО «LeaderҚұрылыс»

Погосов Виталий Рачикович