Коммерческое предложение ИП «SM group»

На облслуживание уличного освещения

В Шолаккаргалинском сельском округе Жамбылского района

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	26	10 623	276 198
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	26	29 284	761 384
3	1217-0101-0601 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	128	439	56 192
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	129	1 063	137 127
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	135,625	80	10 850
6	1217-0101-1802 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	8	757	6 056
7	247-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3 796	34 164
8	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Фотореле. Смена	шт.	1	18 846	18 846
9	247-103-3615 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	ФОТОРЕЛЕ	шт.	1	1 509	1 509
10	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Пускатели магнитные. Смена	шт.	1	18 846	18 846
11	247-208-2707	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В	шт.	1	2 805	2 805
		Итого по смете				1 323 977
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				1 500 000

Руководитель ИП «SM group»_____Скоков М.Ю.