Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 345

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в р-не Нұра, ПКСДУ Зеленая роща-2, ул. Рябиновая, д.141, собственники - Ибарева А.Т., Керше Қ.Е.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**1641,843**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**385,518**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,112**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 641 843**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 637 803**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 637 803**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома газоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**62,9**	**4983**	**313 431**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки газоблочной (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**143,4**	**4983**	**714 562**
3	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**17**	**3364**	**57 188**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани (полуразрушенной) пеноблочной (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**28,6**	**4983**	**142 514**

Заказ 345 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**680**	**19**	**12 920**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**265,5**	**266**	**70 623**
7	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**3982,5**	**82**	**326 565**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 040**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 040**
8	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**5**	**786**	**3 930**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,075**	**266**	**20**
10	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1,1**	**82**	**90**

Составил А. Жайлибекова

Проверил