Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 345

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка в р-не Нұра, ПКСДУ Зеленая роща-2, ул. Фруктовая, д.13, собственник - Шындаулетова К.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**1153,954**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**290,497**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,090**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 153 954**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 151 527**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 151 527**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома из брусьев (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**135,5**	**2308**	**312 734**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,6**	**2308**	**17 541**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома из брусьев**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**188,8**	**2308**	**435 750**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**7,5**	**6729**	**50 468**

Заказ 345 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (литер Г2) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**650**	**19**	**12 350**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**211,2**	**266**	**56 179**
8	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**3168**	**82**	**259 776**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**2 427**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 427**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**3**	**786**	**2 358**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,045**	**266**	**12**
11	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**0,7**	**82**	**57**

Составил А. Жайлибекова

Проверил