Наименование стройки: Демонтаж окна с последующей закладкой кирпичом

Форма 4

Наименование объекта: ГККП «Дорожно-транспортный колледж" управления образования города Шымкент **Заказ** 187-1

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж окна с последующей закладкой кирпичом

Основание:

Сметная стоимость	**599,68**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**222,9**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,081**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**599 680**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**599 680**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**599 680**
1	**1110-0302-0204 Кклим = 1,04 : К1трр=0,7; К1трм=0,7; К1экс=0,7; К1мат=0;**	**Демонтаж конструкций из алюминиевых профилей оконных блоков площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах со стеклопакетами (с сохранением материала)**	**м2**	**18,8**	**4884**	**91 819**
2	**1203-0101-1902 Кклим = 1,03**	**Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**4,67**	**61496**	**287 186**
3	**1115-0202-0902 Кклим = 1,02**	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 15 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,8**	**2809**	**52 809**
4	**1115-0301-0203 Кклим = 1,02**	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**м2 отделываемой поверхности**	**18,8**	**1766**	**33 201**
5	**1115-0302-0103 Кклим = 1,02**	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,8**	**2326**	**43 729**

6	1115-0201-0101 Кклим = 1,02	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,8	4210	79 148
7	1115-0303-0106 Кклим = 1,02	Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	18,8	627	11 788

Составил

Проверил

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГККП «Дорожно-транспортный колледж" управления образования города Шымкент

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **705,224** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **75,560** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Демонтаж окна с последующей закладкой кирпичом

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	ГККП «Дорожно-транспортный колледж" управления образования города Шымкент	599,680			599,680
		Итого по главе 1	599,680			599,680
		Глава 2. Основные объекты строительства				

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	599,680			599,680
		сметная з/плата				222,899
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,081
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	599,680			599,680
		Сметная прибыль (5)%	29,984			29,984
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	629,664			629,664
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**629,664**			**629,664**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**629,664**			**629,664**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%	*629,664*			*629,664*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				

		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**629,664**			**629,664**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*629,664*			*629,664*
		Итого по части I, II, III	**629,664**			**629,664**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*629,664*			*629,664*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**75,560**	**75,560**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - (НДС-12%)			*75,560*	*75,560*
		Всего по сводному сметному расчету	**629,664**		**75,560**	**705,224**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*629,664*		*75,560*	*705,224*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель GLOBAL PROFI _____ **Самарханов А.С.**