54	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	163,95	477,9	1,06	78352	174	13780	51585	140331
		НР-80%,СП 8%			392,79	0,51	64398	84		10394	
55	1115-0405-0114РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Потолки.подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами .Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	163,95	247,73	0,46	40615	75	5176	28319	74449
		НР-80%,СП 8%			215,7	0,21	35364	34		5515	
56	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цментно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,04	1569,32	97,3	128747	7982	32185	76147	221286
		НР-80%,СП 8%			1079,72	80,49	88580	6603		16392	
57	1115-0107-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	201,4	5679,05	23,63	1143761	4759	458069	546867	1825878
		НР-80%,СП 8%			3381	13,16	680933	2650		135250	
58	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05 Изм и доп.вып,25	Стены внуртенние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой осное толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	361,9	1718,6	23,31	621961	8436	283016	266720	959776
		НР-80%,СП 8%			913,26	7,99	330509	2892		71095	
59	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стены .Отделка внутренних ощтукатуренных поверхностей под окраску(финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	361,9	767,3	5,94	277686	2150	110282	132803	443328
		НР-80%,СП 8%			456,63	2,07	165254	749		32839	
60	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05 Изм и доп.вып,25	Стены ,подготовленные под окраску.Окраска акрилвыми водоэмульсионными составми за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	361,9	414,35	1,06	149953	384	30417	95469	265055
		НР-80%,СП 8%			329,24	0,51	119152	185		19633	
61	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стены ,подготовленные под окраску.Окраска акрилвыми водоэмульсионными составми .Добавялть на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	361,9	204,97	0,46	74179	166	11426	50130	134254
		НР-80%,СП 8%			172,94	0,21	62587	76		9945	
		Итого по разделу 2					2683731				4348166
		Накладные расходы					1342346				
		Сметная прибыль					322086				
		Итого по разделу 1					4348163				

Раздел 4 Наружная отделка (АР-7)

62	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками.(тип Кабанчик)	м2 поверхности облицовки	26,2	8227,48	37,7	215560	988	97631	93978	334301
		НР-80%,СП 8%			4463,39	20,3	116941	532		24763	
63	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	23,856	24384,32	4402,41	581712	105024	256836	227179	873602
		НР-93%,СП 8%			9215,79	1023,93	219852	24427		64711	
64	231-101-040РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х120х65 мм.Гост 530х2012 марки М 100	1000шт	9,447	84045		793973	0	793973		857491
		НР-94%,СП 8%					0	0		63518	
65	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11.Изм и доп.вып 25	Поверхности стен и колонн.холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	9,625	27825,27	16,15	267818	155	257655	7640	297495
		НР-76%,СП 8%			1039,84	4,58	10008	44		22037	
		Итого по разделу 4					1859063				2362890
		Накладные расходы					328797				
		Сметная прибыль					175029				
		Итого по разделу 1					2362889				

Локальная смета 02-03-04 Отопление и вентиляция

1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	24	1979,44	26,65	47507	640	33986	12849	65183
		НР-98%,СП-8%			536,7	9,58	12881	230		4828	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Трубопроводы отопления из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20мм.Прокладка	м трубопровода	25	2142,96	26,65	53574	666	39489	13384	72314
		НР-98%,СП-8%			536,7	9,58	13418	240		5357	
3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Трубопроводы отопления из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	35	1746,66	26,65	61133	933	41416	18737	86260
		НР-98%,СП-8%			536,7	9,58	18785	335		6390	
4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Трубопроводы отопления из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	22	2527,87	26,65	55613	586	43219	11778	72782
		НР-98%,СП-8%			536,7	9,58	11807	211		5391	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных туб диаметром до 25 мм.Установка	шт	6	2868,09	122,6	17209	736	1823	14464	34207
		НР-98%,СП-8%			2441,82	18,07	14651	108		2534	
6	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных туб диаметром до 25 мм.Установка	шт	4	6586		26344	0	26344	0	28452
		НР-98%,СП-8%					0	0		2108	

7	242-204-0503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной,для воды пара, нефтепродуктов,Т до +200С PN40 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт	2	8434		16868	0	16868	0	18217
		СП-8%					0	0		1349	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных туб диаметром до 50 мм.Установка	шт	2	2908,73	163,24	5817	326	607	4857	11528
		НР-98%,СП-8%			2441,82	36,14	4884	72		854	
9	242-204-0504 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной,для воды пара, нефтепродуктов,Т до +200С PN40 ГОСТ 21345-2005 DN32	шт	2	9638		19276	0	19276	0	20818
		СП-8%					0	0		1542	
10	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Радиаторы биметаллические (алюминевые).Установка	кВт	25	943,99	20,14	23600	504	607	22820	50133
		НР-98%,СП-8%			923,85	7,57	23096	189		3714	
11	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	130	3091		401830	0	401830	0	433976
		СП-8%					0	0		32146	
12	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 К зтри Кэм 1,05	Краны воздушные.Установка	шт	18	260,24		4684	0	351	4247	9645
		НР-98%,СП-8%			240,74		4333	0		714	
13	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха, Т до +130 С. PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	18	320		5760	0	5760	0	6221
		СП-8%					0	0		461	
14	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 К зтри Кэм 1,05	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт	18	628,1	0,81	11306	15	352	10728	23796
		НР-98%,СП-8%			607,79	0,36	10940	6		1763	
15	245-510-0204 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические регулировки радиаторов ГОСТ 308145-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4',DN 15	шт	18	8726		157068	0	157068	0	169633
		СП-8%					0	0		12565	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 К зтри Кэм 1,05 Изм и доп. Вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода т горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	106	119,35	1,51	12651	160	340	11908	26524
		НР-98%,СП-8%			114,63		12151	0		1965	
17	1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 К зтри Кэм 1,05	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные. Установка	котел	2	51896,18	2076,77	103792	4154	10965	88484	207659
		НР-98%,СП-8%			44336,64	808,39	88673	1617		15382	
18	513-108-0133 Спр СЦ 11.2022	Котел электрический ЭВН-к-48Э2 мощность 48 кВт	комплект	2	203299		406598	0		0	406598
		СП-8%					0	0	406598		

		Итого по разделу 4					1430630				1743947
		ст-ть оборудования					406598				
		Накладные расходы					214255				
		Сметная прибыль					48892				
		Итого по разделу 1					1743947				
		Раздел 2.Вентиляция									
		Вентиляция ВЕ 1-5									
19	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэм-1,05	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 ммпериметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,6	9073,7	73,62	195992	1590	139502	54414	270438
		НР-98%,СП-8%			2541,68	28,9	54900	624		20032	
20	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р) номер 150,размер 150ммх150мм.Установка	решетка	5	2329,02	47,14	11645	236	2243	9076	22378
		НР-98%,СП-8%			1833,22	18,97	9166	95		1658	
21	1120-0701-0202 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэм-1,05	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	5	13245,6	77,21	66228	386	59008	6790	78860
		НР-98%,СП-8%			1366,77	18,97	6834	95		5841	
		Итого по разделу 4					273865				371677
		Накладные расходы					70280				
		Сметная прибыль					27532				
		Итого по разделу 1					371677				
		Локальная смета 02-01-05									
		на Внутренний водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водоснабжение (Водоснабжение В1 (хоз.питьевой)									
1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2510,86	30,73	22598	277	178	21705	47847
		НР-98%,СП-8%			2460,3	0,53	22143	5		3544	
2	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2265,12	25,88	13591	155	78	13093	28818
		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,35	13358	2		2135	

3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2073,81	21,8	37329	392	21	35995	79190
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	36726	4		5866	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1920,29	18	30725	288	21	29640	65194
		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	30243	2		4829	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметрои до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	119,35	1,51	5848	74	157	5505	12261
		НР-98%,СП-8%			114,63		5617	0		908	
6	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	9	527		4743	0	4743	0	5122
		СП-8%					0	0		379	
7	241-205-1303РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32 х2,9 мм	м	6	360		2160	0	2160	0	2333
		СП-8%					0	0		173	
8	241-205-1302РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х2,3 мм	м	18	259		4662	0	4662	0	5035
		СП-8%					0	0		373	
9	241-205-1301РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х1,9 мм	м	16	157		2512	0	2512	0	2713
		СП-8%					0	0		201	
10	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Краны поливочные диаметром 15 мм.Установка	кран	1	27512,62		27513	0	26971	531	30287
		НР-98%,СП-8%			542,12		542	0		2244	

11	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	12	566,3	5,74	6796	69	26971	6502	14361
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	6628	6		1064	
12	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	3337		3337	0	3337	0	3604
		СП-8%					0	0		267	
13	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	3	1722		5166	0	5166	0	5579
		СП-8%					0	0		413	
14	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	8	1100		8800	0	8800	0	9504
		СП-8%					0	0		704	
15	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 50мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	1	800,49	10,18	800	10	20	756	1681
		СП-8%			769,35	1,63	769	2		124	
16	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР-98%,СП-8%			639,14	1,08	1278	2		207	
17	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	11987		11987	0	11987	0	12946
		СП-8%					0	0		959	
18	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629		11258	0	11258	0	12159
		СП-8%					0	0		901	
19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т Установка	шт	1	30413,42	587,35	30413	587	6781	22768	57436
		НР-98%,СП-8%			23043,52	188,81	23044	189		4254	
20	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционеный DN 25, PN 6/10,Y4,4 м вод, ст,.двигатель мощностью 0,3 кВт	шт	1	202344		202344	0		0	202344

							0	0	202344		
		СП-8%									
21	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм .Установка	фильтр	1	21890,52	211,6	21891	212	20328	1382	25135
					1352,14	58,24	1352	58		1862	
		НР-98%,СП-8%									
22	1118-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Баки конденсационные,вместимость 1 м3.Установка	бак	1	89926,71	1565,63	89927	1566	65168	23245	122226
					23192,98	526,52	23193	527		9054	
		НР-98%,СП-8%									
23	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11.Изм и доп вып 25	Устройство короба из гипсокартона сеч 200х200 мм,длина 10м	м2	8	3253,85	20,8	26031	166	18678	6527	35163
					898,2	8,35	7186	67		2605	
		НР-98%,СП-8%									
24	1116-0504-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,5	2930,75	730,48	4396	1096	43	3501	8529
					2171,3	210,54	3257	316		632	
		НР-98%,СП-8%									
25	241-205-1306 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	1,5	1193		1790	0	1790	0	1933
							0	0		143	
		СП-8%									
26	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108 х4,0 мм	м	0,3	4695		1409	0	1409	0	1521
							0	0		113	
		СП-8%									
		Водопровод ТЗ (горячая вода)									
27	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2510,86	30,73	25109	307	199	24116	53163
					2460,3	0,53	24603	5		3938	
		НР-98%,СП-8%									
28	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030
					2226,28	0,35	22263	4		3558	
		НР-98%,СП-8%									

29	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	2073,81	21,8	29033	305	163	27996	61592
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	28565	3		4562	
30	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05. Изм и доп вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1920,29	18	28804	270	181	27788	61119
		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	28353	2		4527	
31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметрои до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	119,35	1,51	5848	74	157	5505	12261
		НР-98%,СП-8%			114,63		5617	0		908	
32	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	10	767		7670	0	7670	0	8284
		СП-8%					0	0		614	
33	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32 х 5,4 мм	м	10	537		5370	0	5370	0	5800
		СП-8%					0	0		430	
34	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х 4,2 мм	м	14	314		4396	0	4396	0	4748
		СП-8%					0	0		352	
35	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х 4,1 мм	м	15	273		4095	0	4095	0	4423
		СП-8%					0	0		328	
36	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР-98%,СП-8%			639,14	1,08	1278	2		207	
37	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	10	566,34	5,74	5663	57	83	5418	11968

					552,33	0,54	5523	5		887	
		НР-98%,СП-8%									
38	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара, Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629		11258	0	11258	0	12159
							0	0		901	
		СП-8%									
39	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт	1	3337		3337	0	3337	0	3604
							0	0		267	
		СП-8%									
40	242-207-3702РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	1	1722		1722	0	1722	0	1860
							0	0		138	
		СП-8%									
41	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт	8	1100		8800	0	8800	0	9504
							0	0		704	
		СП-8%									
42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Краны поливочные диаметром 25 мм.Установка	кран	1	27512,62		27513	0	26971	531	30287
					542,12		542	0		2244	
		НР-98%,СП-8%									
43	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Трубопроводы в подпольном канале.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,21	109974,82	1634,35	23095	343	15828	5375	30747
					32972	706,81	6924	148		2278	
		НР-76%,СП-8%									
		Водопровод Т4 (циркуляционная вода)									
44	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030
					2226,28	0,35	22263	4		3558	
		НР-98%,СП-8%									
45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2073,81	21,8	24886	262	140	23997	52793
					2040,34	0,22	24484	3		3911	
		НР-98%,СП-8%									

46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05. Изм и доп вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1920,29	18	34565	324	218	33345	73343
		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	34023	2		5433	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметрои до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	119,35	1,51	4774	60	157	4493	10009
		НР-98%,СП-8%			114,63		4585	0		741	
48	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	10	537		5370	0	5370	0	5800
		СП-8%					0	0		430	
49	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 x 4,2 мм	м	12	314		3768	0	3768	0	4069
		СП-8%					0	0		301	
50	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 x 4,1 мм	м	18	273		4914	0	4914	0	5307
		СП-8%					0	0		393	
51	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	4	566,34	5,74	2265	23	33	2167	4787
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	2209	2		355	
52	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2	3337		6674	0	6674	0	7208
		СП-8%					0	0		534	
53	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	1	1722		1722	0	1722	0	1860
		СП-8%					0	0		138	
54	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	1	1100		1100	0	1100	0	1188
		СП-8%					0	0		88	

55	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Трубопроводы в подпольном канале.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,21	109974,82	1634,35	23095	343	15828	5375	30747
		НР-76%,СП-8%			32972	706,81	6924	148		2278	
		Итого по разделу 4					25917				1403192
		оборудования					202344				
		Накладные расходы					383410				
		Сметная прибыль					88958				
		Итого по разделу 1					1403192				
		Раздел 2.Канализация									
56	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1064,8	4,71	19166	85	157	18571	40756
		НР-98%,СП-8%			1051,34	1,42	18924	26		3019	
57	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внуртенного водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	18	1784		32112	0	32112	0	34681
		СП-8%					0	0		2569	
58	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1101,39	1,92	30839	54	87	30102	65816
		НР-98%,СП-8%			1096,4	0,62	30699	17		4875	
59	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внуртенного водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	28	314		8792	0	8792	0	9495
		СП-8%					0	0		703	
60	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт	3	1974		5922	0	5922	0	6396
		СП-8%					0	0		474	
61	241-208-0305РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 16,PN 16 диаметром 50 мм	шт	5	552		2760	0	2760	0	2981
		СП-8%					0	0		221	
62	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт	1	2147		2147	0	2147	0	2319
		СП-8%					0	0		172	

63	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт	2	2775		5550	0	5550	0	5994
		СП-8%					0	0		444	
64	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50x50x50 мм	шт	4	1846		7384	0	7384	0	7975
		СП-8%					0	0		591	
65	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт	3	3270		9810	0	9810	0	10595
		СП-8%					0	0		785	
66	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт	2	2775		5550	0	5550	0	5994
		СП-8%					0	0		444	
67	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,05	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	4073,87	122,19	28517	855	2996	24581	57345
		НР-98%,СП-8%			3523,75	59,42	24666	416		4248	
68	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм,B 600 мм	комплект	7	19868		139076	0	139076	0	150202
		НР-98%,СП-8%					0	0		11126	
69	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	комплект	7	5326		37282	0	37282	0	40265
		СП-8%					0	0		2983	
70	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двух-рукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110мм x70 мм	шт	5	11364		56820	0	56820	0	61366
		СП-8%					0	0		4546	
71	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110мм x70 мм	шт	3	3735		11205	0	11205	0	12101
		СП-8%					0	0		896	
72	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальныи или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ -2	шт	7	1435		10045	0	10045	0	10849
		СП-8%					0	0		804	

73	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм =1,05	Унитазы с бачком высокорасполагаемые.Установка	комплект	1	7948,88	263,28	7949	263	2719	4993	13978
		НР-98%,СП-8%			4965,5	129,73	4966	130		1035	
74	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 360 мм	комплект	1	19691		19691	0	19691	0	21266
		СП-8%					0	0		1575	
75	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 5х50х50=ПРОЧИСТКА	шт	2	1846		3692	0	3692	0	3987
		СП-8%					0	0		295	
76	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х1100х110=ПРОЧИСТКА	шт	2	3270		6540	0	6540	0	7063
		СП-8%					0	0		523	
77	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт	1	6883		6883	0	6883	0	7434
		СП-8%					0	0		551	
78	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм =1,05	Поддоны душевые чугунные глубкие.Установка	комплект	1	3404,35	294,58	3404	295	309	2886	6794
		НР-98%,СП-8%			2800,93	144,35	2801	144		503	
79	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт	1	12142		12142	0	12142	0	13113
		СП-8%					0	0		971	
		Итого по разделу 4					473278				598766
		Накладные расходы					81133				
		Сметная прибыль					44353				
		Итого по разделу 1					598764				
		Локальная смета 02-01-06									
		Электроосвещение и силовое электрооборудование									
		Раздел 1.Силового оборудования									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм1,11	Устройство вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	

2	247-207-0332 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт	1	20588		20588	0	20588	0	22235
		СП-8%					0	0		1647	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	2	6926,52	166,21	13853	332	6199	5337	20725
		СП-8%			3661,2	45,41	7322	91		1535	
4	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 харак-теристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
5	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характер-истика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	11	3672,74	31,96	40400	352	19911	14498	59290
		СП-8%			1830,6		20137	0		4392	
7	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" 3Р 16 А 4,5 кА "С"	шт	4	1669		6676	0	6676	0	7210
		СП-8%					0	0		534	
8	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" IP 16 А 4,5 кА "С"	шт	1	536		536	0	536	0	579
		СП-8%					0	0		43	
9	247-204-0718РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014 типа АВДТ 32 С 2530мА	шт	6	4123		24738	0	24738	0	26717
		СП-8%					0	0		1979	
10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт	1	1826,24	108,98	1826	109	37	1242	3313
		НР-72%,СП-8%			1680	45,14	1680	45		245	
11	247-301-0201 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00,3х57,7/ 100В,5 (7,5) А,ОУ,класс точности 0,5S	шт	1	11837		11837	0	11837	0	12784
		СП-8%					0	0		947	

		ЩО									
12	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
13	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	13684		13684	0	13684	0	14779
		СП-8%					0	0		1095	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стена или колонне	шт	6	3672,74	31,96	22036	192	10860	7908	32340
		НР-72%,СП-8%			1830,6		10984	0		2396	
15	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" IP 6А 4,5 кА "С"	шт	5	536		2680	0	2680	0	2894
		СП-8%					0	0		214	
16	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1669		1669	0	1669	0	1803
		СП-8%					0	0		134	
		ЩАО									
17	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
18	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	11725		11725	0	11725	0	12663
		СП-8%					0	0		938	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25А.Установка на конструкции на стена или колонне	шт	4	3672,74	31,96	14691	128	7241	5272	21560
		НР-72%,СП-8%			1830,6		7322	0		1597	
20	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" IP 6А 4,5 кА "С"	шт	3	536		1608	0	1608	0	1737
		СП-8%					0	0		129	

21	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1669		1669	0	1669	0	1803
		СП-8%					0	0		134	
22	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-80%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
23	247-201-01117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	11725		11725	0	11725	0	12663
		СП-8%					0	0		938	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Автомат одно,двух трехполюсный на ток 100А.Установка на конструкции на стене или колонне	м кабеля	3	6926,52	166,21	20780	499	9298	8006	31089
		НР-72%,СП-8%			3661,2	45,14	10984	135		2303	
25	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика " С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	3	7334		22002	0	22002	0	23762
		СП-8%					0	0		1760	
		Итого по разделу 4					372863				484361
		Накладные расходы					75619				
		Сметная прибыль					35882				
		Итого по разделу 1					484364				
		Раздел 2.Кабельно-проводниковая продукция									
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	467	426,81	183,64	199320	85760	199320	84116	306109
					185,87	64,29	86801	30023		22673	
27	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	17	597,54	261,44	10158	4444	973	4533	15866
		НР-72%,СП-8%			278,8	91,58	4740	1557		1175	

28	243-401-0204 РСНБ РК 2022	Монтажный провод на напряжение 250В,число жил 3,марки ПУНП 3х1,5 мм2	км	0,24	350543		84130	0	84130		90860
		СП-8%					0	0		6730	
29	243-401-0205 РСНБ РК 2022	Монтажный провод на напряжение 250В,число жил 3,марки ПУНП 3х2,5 мм2	км	0,215	547808		117779	0	117779		127201
		СП-8%					0	0		9422	
30	243-105-0902РСНБ РК 2022	Кабель силовой числе жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х2,5 (ок) 0,66	км	0,01	951023		9510	0	9510		10271
		СП-8%					0	0		761	
31	243-105-2107РСНБ РК 2022	Кабель силовой числе жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х2,5 (ок) 0,66	км	0,017	9804953		166684	0	166684		180019
		СП-8%					0	0		13335	
32	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,002	283466		567	0	567		612
		СП-8%					0	0		45	
		Итого по разделу 2					588148				730939
		Накладные расходы					88649				
		Сметная прибыль					54141				
		Итого по разделу 1					730938				

Раздел 3.Электроустановочные изделия

33	1308-0305-0110РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая.Монтаж оборудования	шт	29	1475,59	24,25	42792	703	4009	27531	75949
		НР-72%,СП-8%			1313,11	5,42	38080	157		5626	
34	247-214-0102 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,без заземляющих контактов,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А, IP20	шт	29	397		11513	0	11513		12434
		СП-8%					0	0		921	
35	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт	23	1480	22,07	34040	508	3330	21820	60329
		НР-72%,СП-8%			1313,11	4,51	30202	104		4469	

36	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250В, от 4 А до 10А. IP20	шт	20	475		9500	0	9500		10260
		СП-8%					0	0		760	
37	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250В, от 4 А до 10А. IP20	шт	3	500		1500	0	1500		1620
		СП-8%					0	0		120	
38	247-202-0301 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками,прозрачная размерами 120 ммх80 ммх50мм. IP56	шт	44	2362		103928	0	103928		112242
		СП-8%					0	0		8314	
		Итого по разделу 3					203273				272834
		Накладные расходы					49351				
		Сметная прибыль					20210				
		Итого по разделу 1					272834				
		Раздел 4.Электромонтажные изделия									
39	1308-0206-1901РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Труба винипластовая диаметрома до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	465	480,67	18,49	223512	8598	30737	134272	386406
		НР-72%,СП-8%			396,08	4,97	184177	2311		28623	
40	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибка со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	465	229		106485	0	106485		115004
		СП-8%					0	0		8519	
41	1308-0206-1902РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Труб винипластовая диаметром до 50 мм.прокладка по установленном уонструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	17	631,29	42,47	10732	722	1134	6573	18689
		НР 72%,СП-8%			522,1	14,9	8876	253		1384	
42	241-207-0106 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибка со структурированной стенкой диаметром 50мм	м	17	626		10642	0	10642		11493
		СП-8%					0	0		851	

43	1308-0303-2505РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10мм2,с количеством зажимов до 4.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	30	6826,52	60,86	204796	1826	94948	77776	305178
		НР 72%,СП-8%			3600,72	14,9	108022	447		22606	
44	241-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100ммх 100 ммх 50 мм. IP 55	шт	30	1908		57240	0	57240		61819
		НР 72%,СП-8%					0	0		4579	
		Итого по разделу 3					613407				898588
		Накладные расходы					218622				
		Сметная прибыль					66560				
		Итого по разделу 1					898589				
		Раздел .Светотехнические изделия									
45	1308-0305-0305РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелысми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	67	2549,99	843,88	170849	56540	12099	105363	298310
		НР 72%,СП-8%			1525,52	658,63	102210	44128		22097	
46	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт.IP40 СТ РК2595-2014	шт	52	5194		270088	0	270088		291695
		СП-8%					0	0		21607	
47	247-102-0111 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт,IP40 СТ РК2595-2014	шт	7	18375		128625	0	128625		138915
		СП-8%					0	0		10290	
48	247-102-0142 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО0-30 эконосм GR,мощность 30Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт	3	15933		47799	0	47799		51623
		СП-8%					0	0		3824	
49	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт,IP40 СТ РК 2595-2014	шт	5	5194		25970	0	25970		28048
		СП-8%					0	0		2078	
50	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Указатели световые настенные.Установка	шт	7	990,49	23,4	6933	164	60	4877	12755
		НР-72%,СП-8%			958,45	9,28	6709	65		945	