5	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт	24	2334		56016	0	56016		60497
		СП-8%					0	0		4481	
6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3м	шт	3	1931		5793	0	5793		6256
		СП-8%					0	0		463	
7	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Указатели световые настенные.Установка	шт	3	990,49	23,4	2971	70	26	2090	5466
		СП-8%			958,45	9,28	2875	28		405	
8	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель светой модели ОПОП 1-8	шт	3	1620		4860	0	4860		5249
		СП-8%					0	0		389	
9	1308-0303-2505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08 Изм и доп.вып 26	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10мм2,с количеством зажимов до 4.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	6826,52	60,86	6827	61	3165	2593	10174
		НР-72%,СП-8%			3600,72		3601	0		754	
10	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х80 мм х40 мм,IP 44	шт	1	1289		1289	0	1289		1392
							0	0		103	
11	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм - ,1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт	2	1054,02	5,88	2108	12	16	1271	3649
		НР-61%,СП-8%			1040	1,86	2080	4		270	
12	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт	2	2520		5040	0	5040		5443
		НР-61%,СП-8%					0	0		403	
13	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм - ,1,08	Преобразователь или блок питания отдельно уситановливаемый.Монтаж оборудования	шт	1	25028,77	3081,67	25029	3082	1953	12695	40742
		НР-61%,СП-8%			19994,04	817,82	19994	818		3018	
14	248-306-0301 РСНБ РК 2022	блок питания ИВЭПР 112-21	шт	1	12034		12034	0	12034		12997
		СП-8%					0	0		963	
		Кабельно-проводниковая продукция									

15	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм -,1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель до 35 Кв,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лотком с креплением по всей длине	м кабеля	290	589,25	223,89	170883	64928	25102	74153	264639
		НР-72%,СП-8%			278,8	76,34	80852	22139		19603	
16	243-305-0302 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,25	195945		48986	0	48986	0	52905
		СП-8%					0	0		3919	
17	243-907-0602 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 20х10	м	220	883		194260	0	194260	0	209801
		СП-8%					0	0		15541	
18	243-907-0602 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 25х16	м	5	883		4415	0	4415	0	4768
		СП-8%					0	0		353	
19	243-305-0302 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,03	195945		5878	0	48986	0	6349
		СП-8%					0	0		470	
20	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами ,марки ШВВП 2х0,75мм2	км	0,01	128533		1285	0	1285	0	1388
		СП-8%					0	0		103	
		Итого по разделу 1					732858				977363
		Накладные расходы					172107				
		Сметная прибыль					72398				
		Итого по разделу1					977363				
		Локальная смета № 02-01-07									
		на Структурированная кабельная сеть									
		Оборудование СКС									
1	1308-0304-0304РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм -,1,08 Изм и доп.вып 26	Шкаф(пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350мм.Установка	шт	1	5920,54	1892,35	5921	1892	25102	3303	9961
		НР-72%,СП-8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
2	КП ТОО "Fast Technology Incorporated"	Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000 Base-T/SFP(24 порта POE 802,3af/at,PoE-бюджет 370 ВтК DCS-1026 MP	шт	1	157608,88		157609	0			157609

		НР-72%,СП-8%					0	0	157609		
3	1310-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм -,1,08	Оборудование станции АТСКУ статив массой до 150 кг сос сборным кабелем.Монтаж с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами	статив	1	77727,28	8303,63	77727	8304	21098	30817	117228
		НР-61%,СП-8%			48325,68	2193,24	48326	2193		8684	
4	518-101-0201РСНБ РК 2022	Корпоративная IP-АТС модели SMG-200(200 абонентов)	шт	1	473725		473725	0			473725
							0	0	473725		
		ЩС									
5	1308-0304-0304РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм -,1,08 Изм и доп.вып 26	Шкаф(пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350мм.Установка	шт	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9962
		СП-8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
6	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	Навесной ГГ корпус 19"12U(600х600х400) дверь стекло RAL 7035	шт	1	119343,06		119343	0	123230		128891
		СП-8%					0	0		9547	
7	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для крыши	шт	1	123230,28		123230	0	123230		133089
		СП-8%					0	0		9858	
8	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	Полка 2U консольная,глубина 250 мм,для 19" Itкорпусов	шт	1	20258,22		20258	0	20258		21879
		СП-8%					0	0		1621	
9	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	Кабельный органайзер 4 кольца 19 "1U RAL 7035	шт	1	23149,92		23150		23150		25002
		СП-8%					0			1852	
10	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	медная шина заземления 19"	шт	1	34397,46		34397	0	34397		37149
		,СП-8%					0	0		2752	
11	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	Патч-панель 19" 1U,CAT5,24 порта RJ 45	шт	1	13158		13158	0	13158		14211
		СП-8%					0	0		1053	
12	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	Линейно-интерактивный 600 VA/360W,6xSchuko,USB для зарядки (2),USB+RJ11,1x7Ач 12 В,17 А/ч	шт	1	13158		13158	0	13158		14211

		СП-8%						0		1053	
13	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	Патч-корд CAT 5e UTR 4x2,LSZH,белый,0,5 м	шт	26	5244,84		136366	0	136366		147275
		СП-8%						0		10909	
14	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Провод сечением до 16 мм2.Прокладка по устаовленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	850,07	43,12	8501	431	2309	4229	13748
		НР-72%,СП-8%			576,12	11,29	52112	113		1018	
15	243-142-0313 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установой на напряжение до 450/750 в ГОСТ 26445-85,марки ПВЗ сечением 10 мм2	км	0,01	673169		6732	0	6732		7270
		СП-8%						0		539	
		Материалы СКС									
16	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическаЯ.Монтаж оборудования	шт	6	1475,59	24,25	8854	146	829	5696	15714
		НР-72%,СП-8%			1313,11	5,42	7879	33		1164	
17	247-142-0204 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP 20 двухместная скрытой установуки телефонная	шт	6	575		3450	0	3450		3726
		СП-8%						0		276	
18	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответительная для полых стен типа КМ 40022,диаметром 65 мм,глубиной 46 мм	шт	6	65		390	0	390		421
		СП-8%						0		31	
19	ТКП ТОО "AVS Kazakhstan"	Патч-корд CAT 5e UTR 4x2,LSZH,белый,1,5 м	шт	6	3610,8		21665	0	21665		23398
		СП-8%						0		1733	
20	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2Прокладка по установленным конструкциям и лотками с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	285	488,24	213,11	139148	60736	11708	65535	221058
		НР-72%,СП-8%			234,05	85,32	66704	24316		16375	
21	243-304-0132 СПР СЦ 11.2022	Кабель для структурированных кабельных систем маки ParLan F/UTR Cat5t 4x2x0,52 PVC/PE	км	0,275	287975		79193	0	79193		85529

		СП-8%						0		6335	
22	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки +	км	0,01	574495		5745	0	5745		6205
		СП-8%						0		460	
23	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Трубы винипластовые по установленным конструкциям,по основанию пола,диаметр до 25 мм	м	235	374,78	12,53	88073	2945	13204	52626	151956
		НР -72%,СП-8%			306,06	4,97	71924	1168		11256	
24	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	235	229		53815	0	53815		58120
		СП-8%					0	0		4305	
25	243-907-4601 РСНБ РК 2022	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм,ширина 60 мм,длиной 62 мм	шт	705	452		318660	0	318660		344153
		СП-8%					0	0		25493	
26	243-907-2503 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 80мм	м	10	1056		10560	0	10560		11405
		СП-8%					0	0		845	
27	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	40	1548		61920	0	61920		66874
		СП-8%					0	0		4954	
28	217-108-0101РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5	659		3295	0	3295		3559
		СП-8%					0	0		264	
		Итого по разделу 1					532559				2303329
		оборудовние,инвентарь					631334				
		Накладные расходы					165510				
		Сметная прибыль					123855				
		Итого по разделу1					2303329				
		Локальная смета 4-01-01									
		Раздел 4. Наружные освещение									
68	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Опоры стальные круглоконические и много-гранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	6	18599,17	6593,17	111595	39559	37569	40602	164373
		НР-80%,СП-8%			5744,57	2714,2	34467	16285		12176	

69	247-306-0605 Спр СЦ 11. 2022	Стойка стальная оцинкованная,граненная, коническая,фланцевая для уличного освещения СТВ 10-5 75/180,толщиногй 5 мм,высотой 10000 мм,диаметром 75/180 мм	шт	6	203617		1221702	0	1221702		1319438
		СП-8%					0	0		97736	
70	247-306-0313 9РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый ти па КРГ 1,5/25-1,18 высотой 1180 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25,толщиной 3,2 мм	шт	6	11543		69258	0	69258		74799
		СП-8%					0	0		5541	
71	247-306-0301 9РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2,толщиной 3,5 м	шт	6	7110		42660	0	42660		46073
		СП-8%					0	0		3413	
72	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Светильник "Шар венчающий"Установка вне зданий.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затратам труда -1,05	шт	6	9001,46	2400,59	54009	14404	22875	16755	76424
		НР-72%,СП-8%			2788,37	1089,99	16730	6540		5661	
73	1308-0305-0318РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кронштейн со светильниками.Монтаж по колоннам,фермам,балкам намостиках	шт	6	4048,38	1180,89	24290	7085	1448	15291	42748
		НР-72%,СП-8%			2626,21	913,38	15757	5480		3167	
74	247-103-0203 РСНБ РК 2022	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Селена LED-80 ШО/К (т)мощность 80 Вт,IP 54 СТ РК 2942-2016 "Шар венчающий"Установка вне зданий.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затратам труда -1,05	шт	6	216157		1296942	0	1296942		1400697
		СП-8%					0	0		103755	
75	1308-0201-0901РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	180	426,81	183,64	76826	33055	10314	32421	117986
		НР-72%,СП-8%			185,87	64,29	33457	11572		8740	

76	1308-0201-0903РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	12	788,09	377,64	9457	4532	687	4222	14773
		НР-72%,СП-8%			353,15	135,47	4238	1626		1094	
77	243-106-1002РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5(ок)1	км	0,18	994456		179002	0	179002		193322
							0	0		14320	
78	243-106-1012РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х35(мк)1	км	0,012	13571587		162859	0	162859		175888
							0	0		13029	
79	1308-0206-1901РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Труба винилпластовая диаметром до 25 мм .Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	480,67	18,49	86521	3328	11898	51976	149577
		НР-72%,СП 8%			396,08	4,97	71294	895		11080	
80	241-207-03022РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20мм	м	180	31		5580	0	5580		6026
		СП8%					0	0		446	
81	1308-0206-1902РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп вып 26	Труба винипластовая диаметром до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	631,29	42,47	7575	510	800	4640	13192
		НР-72%,СП 8%			522,1	14,9	6265	1211		977	
82	241-207-10012РСНБ РК 2022	труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатью 450Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386-24-2014 DN/OD 50	м	12	346		4152	0	4152		4484
		СП - 8%					0	0		332	
83	1102-0205-0302 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11 ТЧ 01 табл 11 п3,180 Кзтр 1,3	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Расстояние до м от незащищенных кабелей,применен коэффициент к затратам труда -1,3	м3 грунта	27	3091,11		83460	0		60091	155035
		НР-72%,СП - 8%			3091,11		83460	0		11484	
84	1308-0201-0301 2РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08 Изм и доп вып 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабели	192	320,14	208,62	61467	40055		28237	96881
		НР-72%,СП - 8%			111,52	92,75	21412	17808		7177	
85	211-401-0102 2РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1и2 класса	м3	9	7946		71514	0	71514		77235
		СП - 8%					0	0		5721	

86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка ручную.Группа грунтов1	м3 грунта	27	1129,7		30502	0		21961	56660
		НР-72%,СП - 8%			1129,7		30502	0		4197	
		Итого по разделу 2					3599371				4185613
		Накладные расходы					276198				
		Сметная прибыль					310044				
		Итого по разделу2					4185613				

Локальная смета 07-01-01 Благоустройство территории

		Раздел1.Земляные работы									
1	1101-0104-0102РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Выемки .Грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1209,2	77,98	77,98	94293	94293		19130	122492
		НР-72%,СП - 8%				21,97	0	26566		9069	
2	1101-0104-0110РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Добавлять на каждые последую9щие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1209,2	66,72	66,72	80678	80678		16373	104815
		НР-72%,СП - 8%				18,8	0	22733		7764	
3	1101-0104-0402РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВТ (80л с) при перемещении грунта до 5 мюГруппа грунтов 2.	м3 грунта	1209,2	54,65	54,65	66083	66083		13408	85850
		НР-72%,СП - 8%				15,4	0	18622		6359	
4	1101-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 уплотненного грунта	1209,2	150,78	150,78	182323	182323		36711	236557
		НР-72%,СП - 8%				42,16	0	50980		17523	
5	1101-0204-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11 К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 уплотненного грунта	1209,2	49,78	49,78	60194	60194		13616	79711
		НР-72%,СП - 8%				15,64	0	18912		5901	
		Итого по разделу 2					483571				629425
		Накладные расходы					99240				
		Сметная прибыль					46614				
		Итого по разделу2					629425				
		Раздел 2.Площадки и дорожные покрытие									
		Тип 1									
6+А72	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	165	10356,13	1407,68	1708761	232267	1442867	95109	1948180
		НР-108%,СП-8%			203,8	329,92	33627	54437		144310	

7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	220	11112,29	1407,68	2444704	309690	2078127	130126	2780817
		НР-108%,СП-8%			203,8	343,87	44836	75651		205986	
8	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 смУстройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1100	1890,52	272,47	2079572	299717	1726582	158467	2417082
		НР-108%,СП-8%			48,43	84,96	53273	93456		179043	
9	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 смУстройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1100	539,71	63,37	593681	69707	1726582	24960	668132
		НР-108%,СП-8%				21,01	0	23111		49491	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,66	202822,81	3016,2	133863	1991	131872	944	145592
		НР-108%,СП-8%				1324,3	0	874		10785	
11	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Покрытия толщиной 4 см из горяих асфаль-тобетонных смесей пористых крупнозернис-тых,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	1100	2319,63	236,02	2551593	259622	2256584	79475	2841553
		НР-108%,СП-8%			32,17	34,73	35387	38203		210485	
12	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 К-6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	1100	1536,73	0,14	1690403	154	1671571	20174	1847428
		НР-108%,СП-8%			16,98		18678	0		136846	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,33	202822,81	3016,2	66932	995	65937	472	72796
		НР-108%,СП-8%			16,98	1324,3	6	437		5392	

14	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Покрытия толщиной 4 см из горяих асфаль-тобетонных ,плотных каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	1100	2965,34	247,59	3261874	272349	2954138	78463	3607560
		НР-108%,СП-8%			32,17	33,88	35387	37268		267223	
15	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1100	673,2	0,05	740520	55	734239	6721	807015
		НР-108%,СП-8%			5,66		6226	0		59774	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 к-2	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	296,5	3596,21	43,83	1066276	12996	728224	356636	1536744
		НР-108%,СП-8%			1096,31	17,41	325056	5162		113832	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	12,7495	56907		725536		725536		783579
		СП-8%					0	0		58043	
		Отмостка тиа 2									
18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 смУстройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	53,5	1890,52	242,47	101143	12972	83975	7707	117558
		НР-108%,СП-8%			48,43	84,96	2591	4545		8708	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	53,5	44860,51	1659,26	2400037	88770	2214582	104844	2705272
		НР-91%,СП-8%			1807,19	346,34	96685	18529		200391	
		Тротуары из усиленной тротуарной плитки Тип 3									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,28	10356,13	1407,68	23612	3210	19938	1314	26920
		НР-108%,СП-8%			203,8	329,92	465	752		1994	

14	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Покрытия толщиной 4 см из горяих асфаль-тобетонных ,плотных каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	1100	2965,34	247,59	3261874	272349	2954138	78463	3607560
		НР-108%,СП-8%			32,17	33,88	35387	37268		267223	
15	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1100	673,2	0,05	740520	55	734239	6721	807015
		НР-108%,СП-8%			5,66		6226	0		59774	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 к-2	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	296,5	3596,21	43,83	1066276	12996	728224	356636	1536744
		НР-108%,СП-8%			1096,31	17,41	325056	5162		113832	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	12,7495	56907		725536		725536		783579
		СП-8%					0	0		58043	
		Отмостка тиа 2									
18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 смУстройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	53,5	1890,52	242,47	101143	12972	83975	7707	117558
		НР-108%,СП-8%			48,43	84,96	2591	4545		8708	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	53,5	44860,51	1659,26	2400037	88770	2214582	104844	2705272
		НР-91%,СП-8%			1807,19	346,34	96685	18529		200391	
		Тротуары из усиленной тротуарной плитки Тип 3									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,28	10356,13	1407,68	23612	3210	19938	1314	26920
		НР-108%,СП-8%			203,8	329,92	465	752		1994	

21	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 смУстройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	15,2	1890,52	272,47	28736	4142	23859	2190	33400
		НР-108%,СП-8%			48,43	84,96	736	1291		2474	
22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,76	10356,13	1407,68	7871	1070	1442867	438	8973
		НР-108%,СП-8%			203,8	329,92	155	251		665	
23	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	15,2	1775,74	192,7	26991	2929	550	22832	53809
		НР-108%,СП-8%			1546,85	51,14	23512	777		3986	
24	255-102-0210 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	м2	15,2	9379		142561	0	142561		153966
		НР-108%,СП-8%					0	0		11405	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 к-2	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100	3596,21	43,83	359621	4383	245607	120282	518295
		НР-108%,СП-8%			1096,31	17,41	109631	1741		38392	
26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,6	56907		91051		91051		98335
		СП-8%					0	0		7284	
		Асфальтобетонное покрытие (паркинг) Тип 4									
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27	10356,13	1407,68	279616	38007	1442867	15563	318793
		НР-108%,СП-8%			203,8	329,92	5503	8908		23614	

28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36	11112,29	1407,68	400042	50676	2078127	21293	455043
		НР-108%,СП-8%			203,8	343,87	7337	12379		33707	
29	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 смУстройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	180	1890,52	272,47	340294	49045	1726582	25931	395523
		НР-108%,СП-8%			48,43	84,96	8717	15293		29298	
30	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 смУстройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201,1127-0403-0202,1127-0403-0203	м2 основания	180	539,71	63,37	97148	11407	85741	4084	109331
		НР-108%,СП-8%				21,01	0	3782		8099	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,108	202822,81	3016,2	21905	326	131872	154	23824
		НР-108%,СП-8%				1324,3	0	143		1765	
32	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Покрытия толщиной 4 см из горяих асфаль-тобетонных смесей пористых крупнозернис-тых,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	180	2319,63	236,02	417533	42484	2256584	13005	464981
		НР-108%,СП-8%			32,17	34,73	5791	6251		34443	
33	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 К-6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	180	1536,73	0,14	276611	25	173530	3301	302305
		НР-108%,СП-8%			16,98		3056	0		22393	

34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,054	202822,81	3016,2	10952	163	10789	77	11912
		НР-108%,СП-8%			16,98	1324,3	1	72		882	
35	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26	Покрытия толщиной 4 см из горяих асфаль-тобетонных ,плотных каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	180	2965,34	247,59	533761	44566	483404	12839	590327
		НР-108%,СП-8%			32,17	33,88	5791	6098		43727	
36	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	180	673,2	0,05	121176	9	120148	1100	132057
		НР-108%,СП-8%			5,66		1019	0		9781	
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 26 к-2	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	72	3596,21	43,83	258927	3156	176837	86603	373172
		НР-108%,СП-8%			1096,31	17,41	78934	1254		27642	
38	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,096	56907		176184		176184		190279
		СП-8%					0	0		14095	
		Тротуарные плиты с тактильным покрытием Тип 3									
39	1127-0401-1010 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,05	10356,13	1407,68	41942	5701	35416	2335	47819
		НР-108%,СП-8%			203,8	329,92	825	1336		3542	
40	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 смУстройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	27	1890,52	272,47	51044	7357	1726582	3890	59328
		НР-108%,СП-8%			48,43	84,96	1308	2294		4395	

41	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,35	10356,13	1407,68	13981	1900	1442867	778	15940
		НР-108%,СП-8%			203,8	329,92	275	445		1181	
42	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	27	1775,74	192,7	47945	5203	977	40557	95582
		НР-108%,СП-8%			1546,85	51,14	41765	1381		7080	
43	251-104-0102 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	27	22550		608850	0	608850		657558
		СП-8%					0	0		48708	
		Итого по разделу 2					23943249				27416780
		Накладные расходы					1442662				
		Сметная прибыль					2030868				
		Итого по разделу2					27416779				
		Раздел 3.Озеленение									
44	1147-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом	м2	603,3	16,95	16,95	10226	10226		2540	13787
		НР-88%,СП-8%				4,78	0	2884		1021	
45	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см.	м2	603,3	675,71	13,89	407656	8380	174746	199511	655739
		НР-88%,СП-8%			372,17	3,63	224530	2190		48572	
46	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	603,3	377,51	220,81	227752	133215	44789	71563	323260
		НР-88%,СП-8%			82,46	52,34	49748	31577		23945	
47	1147-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Деревья сажанцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Доавление растительной земли до 50%	яма	7	3540,28		24782	0	5535	16938	45058
		НР-88%,СП-8%			2749,6		19247	0		3338	

48	1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Деревья сажанцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 1,0х0,8 м	шт	7	2348,98	217,58	16443	1523	1053	12521	31281
		НР-88%,СП-8%			1980,99	51,58	13867	361		2317	
49	254-102-0702 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт	7	2495		17465	0	17465		18862
		СП-8%					0	0		1397	
		Цветник									
50	1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Цветники.Устройство корыта вручную глубиной 40см.	м2	4,5	937,34		4218	0		3712	8564
		НР-88%,СП-8%			937,34		4218	0		634	
51	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Цветники.Подготовка почвы.С внесением растительной земли 20 см.	м2	4,5	1035,19		4658	0	1738	2570	7806
		НР-88%,СП-8%			648,99		2920	0		578	
52	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Цветники.многолетние при густоте посадки 16 шт на м2.Посадка	м2	4,5	2865,26	661,61	12894	2977	536	8876	23512
		НР-88%,СП-8%			2084,57	156,84	9381	706		1742	
53	254-105-0103 РСНБ РК 2022	Бегония	шт	72	144		10368	0	10368		11197
		СП-8%					0	0		829	
		Итого по разделу 2					736462				1139063
		Накладные расходы					318231				
		Сметная прибыль					84372				
		Итого по разделу2					1139065				
		Раздел 4.Малые архитектурные формы									
54	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическими каркас-ом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам(видам)Скамья антивандальная	шт	4	59448	189	237792	756	226608	9675	267264
					2607	51	10428	204		19797	

55	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическими каркас-ом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам(видам)Скамья антивандальная	шт	4	41025	34	164100	136	163436	513	177782
					132	9	528	36		13169	
		Итого по разделу 2					401892				445046
		Накладные расходы					10188				
		Сметная прибыль					32966				
		Итого по разделу2					445046				
		Итого по акту					**60965989**				
		оборудование					**1240276,00**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			895 885,70		61861875				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			1 200 307,66		63062182				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			1 236 438,13		64298621				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)					69378212				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					65909301				
		НДС (12 %)					7909116				
		Итого к оплате					73818417				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Сартобе"
_____ Токсанбаев А.С.

Технический надзор ТОО "ARCOM ENG"
_____ Даулетияров Ж.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №132 от 19.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	01.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с. Косарал Байганинского района Актюбинской области			усл	1	15 903 384,80	15 903 384,80
				Итого	1	x	15 903 384,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.12.2023

М.П.

Приложение4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций

заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского**

СПРАВКА

о стоимости ивыполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			132	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	158 704 856,80	141 700 764,71			19 748 861				17 004 092,09	158 704 856,80
Общестроительные работы	15 903 384,80	14 199 450,71			13 376 291				1 703 934,09	15 903 384,80
в .т.ч. декабрь 2023	15 903 384,80	14 199 450,71			13 376 291				1 703 934,09	15 903 384,80

итого к оплате за декабрь месяц: Пятнадцать миллионов девятьсот три тысячи триста восемьдесят четыре тенге 80 тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "ARCOM ENG _____ Даулетияров Ж.Б.