Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Тяжпромэлектропроект»

Разработка проектно-сметной документации на установку уличного освещения в селе Жайсан Жамбылского района Алматинской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Паспорт рабочего проекта

А23.127-5-ПП

Том №1

Алматы 2023 г

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Тяжпромэлектропроект»

Разработка проектно-сметной документации на установку уличного освещения в селе Жайсан Жамбылского района Алматинской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Паспорт рабочего проекта

А23.127-5-ПП

Том №1

Главный инженер проекта _____ Сахабутдинов А.Ф.

Алматы 2023 г

Паспорт рабочего проекта

Общие данные по проекту:

1	2	3
1	Наименование объекта (проекта)	«Разработка проектно-сметной документации на установку уличного освещения в селе Жайсан Жамбылского района Алматинской области»
2	Месторасположение объекта	РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Жайсан.
3	Заказчик	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района»
4	Генпроектировщик	ТОО "Тяжпромэлектропроект" г.Алматы
5	Вид инвестиций	Государственные инвестиции
6	Особые условия строительства	1. Трасса ВЛ-0,4 кВ расположена в пределах действующего объекта 2. Пересечение с действующей ВЛ-10 кВ
7	Основные исходные данные	1. Задание на проектирование объекта "Разработка проектно-сметной документации на установку уличного освещения в селе Жайсан Жамбылского района Алматинской области" к договору №27 от 08.06.2023г. 2. Технические условия на постоянное электроснабжение №32.2-7633 от 19.10.2023г 3. Архитектурно-планировочное задание 4. Технический отчет об инженерных изысканиях
8	Технико-экономические показатели объекта	см.приложение №1 (на 1-м листе)

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Паспорт рабочего проекта

1	2	3
	Дополнительные сведения	
9	Назначение объекта	Постоянное электроснабжение объекта
10	Состав проекта	см.приложение №2
11	Сведения о климатических, инженерно - геологических условиях района и площадки	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года (июль) - 30,0º С Абсолютная минимальная температура воздуха - (- 37,7º С) Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода - 43,4°С Ветровая нагрузка - 0,39 кПа Ветровой район - II Снеговая нагрузка - 1,2 кПа Снеговой район - II Толщина стенки гололеда - 10 мм. Сейсмичность зоны (района) строительства согласно СП РК 2.03-30-2017 - 8 (восемь) баллов
12	Перечень основных объектов, входящих в состав предприятия	– Строительство ВЛИ-0,4 кВ со стойками типа ОГС-0.7-8, проводом СИП-4 4х25мм

Паспорт рабочего проекта разработана в соответствии с приложением И СН РК 1.02-03-2022 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство"

И.О. Директора _____Сахабутдинов А.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Приложение 1

Технические показатели

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Примечание
1	2	3	4	5
1. Высоковольтное оборудование				
1.1	СКТП 10/0,4 кВ 25 кВА	шт.	1	
1.2	УОП	компл.	1	
2. Низковольтное оборудование				
2.1	ШУНО	шт.	1	
2.2	Муфта концевая 1КнТп-4-35/50-ВЛ-Нб	шт.	4	
3. Металлоконструкции ВЛИ-0,4 кВ				
3.1	Стойка ОГС-0.7-8	шт.	36	
3.2	Кронштейн КГ1К	шт.	36	
3.3	Светильник OSF-01-100-5K-LED	шт.	36	
3.4	Фундамент металлический ФМ-0.159-2.2	шт.	36	
4. Кабельная продукция				
4.1	Провод марки СИП-4 4х25	км	1,292	
4.2	Провод марки СИП-3-20 1х50	м	75	
4.3	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ бронированный, до 1 кВ АВБбШв-1 4х50	м	38	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.