Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 08.02.2023**

Акт выполненных работ №37

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-п5	м3 грунта	586,85	55,4	55,4	32511	32512	0	6819	42476	
						0	16,14	0	9472		3146		
2	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3	18,15	1301,18	0	23616	0	0	17004	43870	
						1301,18	0	23616	0		3250		
3	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	586,85	245,59	118,76	144124	69694	0	75798	237516	
						126,83	52,56	74430	30845		17594		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									323862	
			Раздел: 2. Каналы электрощитовой, лист 30										
4	252	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство-п252	м3	3,5	34488,1	1720,35	120708	6022	108058	7189	138129	
						1894,1	363,04	6629	1271		10232		
5	253	Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	16	110797,25	10231,44	1772756	163703	736298	852717	2835511	
						54547,18	4018,56	872755	64297		210038		
6	254	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05625	434300		24429		24429		26383	
											1954		
7	255	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2947	431408		558544		558544		603228	
											44684		
8	256	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27593	1379176,62	1981,38	380556	546	279462	91712	510049	
						364395,24	849,58	100548	234		37781		
9	257	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,89825	190,48	4,45	1314	30	772	357	1805	
						74,17	0,76	512	5		134		
10	258	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п258	м2 поверхности	36,4	1205,17	29,04	43868	1057	27590	14291	62812	
						418,16	4	15221	146		4653		
			Итого по разделу: 2. Каналы электрощитовой, лист 30									4177917	
			Раздел: 3. Приямок Пр1, 1 шт, лист 31										
11	259	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство-п259	м3	1,7	34488,1	1720,35	58630	2924	52485	3492	67092	
						1894,1	363,04	3220	617		4970		
12	260	Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки в сооружениях. Устройство		5,3	111218,48	10231,44	589458	54226	246131	282463	941675	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		54547,18	4018,56	289100	21298		69754		
13	261	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19504	331233		64604		64604		69772	
											5168		
14	262	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0574	1379176,62	1981,38	79165	114	58135	19078	106102	
						364395,24	849,58	20916	49		7859		
15	263	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,435	190,48	4,45	273	6	161	74	375	
						74,17	0,76	106	1		28		
16	264	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14	1205,17	29,04	16872	407	10612	5497	24158	
						418,16	4	5854	56		1789		
			Итого по разделу: 3. Приямок Пр1, 1 шт, лист 31									1209174	
			Раздел: 4. Приямок Пр2, 1 шт, лист 31										
17	265	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	34488,1	1720,35	27590	1376	24699	1643	31572	
						1894,1	363,04	1515	290		2339		
18	266	Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	3	111218,48	10231,44	333655	30695	139320	159884	533022	
						54547,18	4018,56	163642	12056		39483		
19	267	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1121	331233		37131		37131		40101	
											2970		
20	268	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0369	1379176,62	1981,38	50892	73	37372	12265	68209	
						364395,24	849,58	13446	31		5052		
21	269	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9225	190,48	4,45	176	4	103	48	242	
						74,17	0,76	68	1		18		
22	270	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п270	м2 поверхности	9	1205,17	29,04	10847	261	6822	3533	15530	
						418,16	4	3763	36		1150		
			Итого по разделу: 4. Приямок Пр2, 1 шт, лист 31									688676	
			Раздел: 5. Фундамент Фом1, 1 шт										
23	281	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство-п281	м3	1,02	34488,1	1720,35	35178	1754	31491	2095	40255	
						1894,1	363,04	1932	370		2982		
24	282	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,74	43913,56	889,22	120323	2437	99620	17487	148835	
						6666,83	346,64	18267	950		11025		
25	283	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00869	434300		3774		3774		4076	
											302		
26	284	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16214	331233		53706		53706		58002	
											4296		
27	285	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0392	1121523,42	1981,38	43964	77	39702	3838	51626	
						106742,04	849,58	4184	33		3824		
28	286	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,98	190,48	4,45	187	5	110	51	257	
						74,17	0,76	73	1		19		
29	287	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п287	м2 поверхности	3,6	1205,17	29,04	4339	104	2729	1413	6212	
						418,16	4	1505	14		460		
			Итого по разделу: 5. Фундамент Фом1, 1 шт									309263	
			Раздел: 6. Фундамент Фом2, 2 шт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	288	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство-п288	м3	0,1	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	3449 189	172 36	3087	205 292	3946	
31	289	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,57	43913,56 6666,83	889,22 346,64	25031 3800	507 198	20724	3638 2293	30962	
32	290	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01578	331233		5227		5227	418	5645	
33	291	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п291	м2 поверхности	2,56	1205,17 418,16	29,04 4	3085 1070	74 10	1940	1005 327	4417	
			Итого по разделу: 6. Фундамент Фом2, 2 шт									**44970**	
			Раздел: 7. Фундамент Фом3, 2 шт										
34	292	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство-п292	м3	0,14	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	4828 265	241 51	4322	288 409	5525	
35	293	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,16	43913,56 6666,83	889,22 346,64	50940 7734	1031 402	42175	7403 4667	63010	
36	294	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027	331233		8943		8943	715	9658	
37	295	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п295	м2 поверхности	3,84	1205,17 418,16	29,04 4	4628 1606	111 15	2911	1508 491	6627	
			Итого по разделу: 7. Фундамент Фом3, 2 шт									**84820**	
			Раздел: 8. Фундамент Фом4, 4 шт										
38	296	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство-п296	м3	0,24	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	8277 455	413 87	7410	493 702	9472	
39	297	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,82	43913,56 6666,83	889,22 346,64	79923 12134	1618 631	66171	11616 7323	98862	
40	298	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03772	331233		12494		12494	1000	13494	
41	299	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п299	м2 поверхности	4,96	1205,17 418,16	29,04 4	5978 2074	144 20	3760	1947 634	8559	
			Итого по разделу: 8. Фундамент Фом4, 4 шт									**130387**	
			Раздел: 9. Фундамент Фом5, 3 шт										
42	300	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство-п300	м3	0,19	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	6553 360	327 69	5866	390 555	7498	
43	301	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,29	43913,56 6666,83	889,22 346,64	56648 8600	1147 447	46901	8233 5191	70072	
44	302	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02944	331233		9751		9751	780	10531	
45	303	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п303	м2 поверхности	4,04	1205,17 418,16	29,04 4	4869 1689	117 16	3062	1586 516	6971	
			Итого по разделу: 9. Фундамент Фом5, 3 шт									**95072**	
			Раздел: 10. Фундамент Фом6, 3 шт										
46	304	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,34	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	115190 6326	5746 1213	103118	6860 9764	131814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	305	Е11-060201-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	32,66	39683,2	740,64	1296053	24189	1140252	125717	1535512	
						4029,77	200,18	131612	6538		113742		
48	306	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00916	434300		3978		3978		4296	
											318		
49	307	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05215	431408		22498		22498		24298	
											1800		
50	308	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04937	331233		347586		347586		375393	
											27807		
51	309	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	1379176,62	1981,38	19308	28	14179	4653	25878	
						364395,24	849,58	5102	12		1917		
52	310	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0462	1121523,42	1981,38	51814	91	46791	4523	60844	
						106742,04	849,58	4931	39		4507		
53	311	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п311	м2	1,865	190,48	4,45	355	8	209	96	487	
						74,17	0,76	138	1		36		
54	312	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,4	1205,17	29,04	29406	709	18494	9580	42105	
						418,16	4	10203	98		3119		
			Итого по разделу: 10. Фундамент Фом6, 3 шт									2200627	
			Раздел: 11. Фундамент Фом7, 6 шт										
55	313	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,19	34488,1	1720,35	6553	327	5866	390	7498	
						1894,1	363,04	360	69		555		
56	314	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,29	43913,56	889,22	56648	1147	46901	8233	70072	
						6666,83	346,64	8600	447		5191		
57	315	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06014	331233		19920		19920		21514	
											1594		
58	316	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	1379176,62	1981,38	7723	11	5672	1861	10351	
						364395,24	849,58	2041	5		767		
59	317	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,14	190,48	4,45	27	1	16	7	37	
						74,17	0,76	10	0		3		
60	318	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	1205,17	29,04	9641	232	6064	3141	13805	
						418,16	4	3345	32		1023		
			Итого по разделу: 11. Фундамент Фом7, 6 шт									123277	
			Раздел: 12. Фундамент Фом8, 6 шт										
61	319	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	34488,1	1720,35	20693	1032	18524	1232	23679	
						1894,1	363,04	1136	218		1754		
62	320	Е11-060201-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	9,8	40994,18	626,41	401743	6139	347072	46117	483689	
						4952,24	218,95	48532	2146		35829		
63	321	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2133	331233		70652		70652		76304	
											5652		
64	322	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,45	1205,17	29,04	19825	478	12469	6458	28386	
						418,16	4	6879	66		2103		
			Итого по разделу: 12. Фундамент Фом8, 6 шт									612058	
			ИТОГО:					7423427	414067	5118865	1835928	10000103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1890493	154939		740748		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		310003					
			Итого с временными									10310106,19	
			Зимние удорожания			1,6 %		164962					
			Итого с зимними удорожаниями									10475067,89	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		209501					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10684569,25	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									11165950,76	
			НДС			12 %		1339914,09					
			Итого с НДС									12505864,85	
			Итого с понижк. коэф. 0,95									**11880571,61**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт: Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты: KZ43VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Алмазов Г.Г. БИН950340001661, приказ №206 от 03.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Будикенов М.К. БИН050840001516

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №38

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Конструкции металлические**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Колонны										
1	6	Е11-130301-1707 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	865,287	1860,29	30,82	1609685	26668	1278418	210516	1965820	
						352,02	0,57	304598	493		145619		
2	7	Е11-130301-1709 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п7	м2	865,287	4499,95	51,95	3893748	44951	3366105	333966	4565929	
						557,84	1,52	482692	1315		338215		
			Итого по разделу: 1. Колонны									6531749	
			Раздел: 2. Ригели										
3	8	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж-п8	т конструкций	0,25051	83999,96	42124,16	21043	10553	1685	7615	30951	
						35151,21	8904,13	8806	2231		2293		
4	9	С1222-512-0601	Ригели фахверка	т	0,2605304	979936		255303		255303		275727	Казахстан
											20424		
5	10	СТ.Ч., т.6, п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,2605304	7791		2030		2030		2192	
											162		
6	11	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз сварных соединений	м2	0,8082	114,31	3,09	92	2	39	36	138	
						63,47	0,38	51	0		10		
7	13	Е11-130301-1707 Кзтр и Кэм=1,05 К=0.5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 / R-15-п13	м2	535,242	930,14	15,41	497850	8248	395394	65107	607992	
						176,01	0,28	94208	150		45035		
			Итого по разделу: 2. Ригели									917000	
			Раздел: 3. Балки										
8	14	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж-п14	т конструкций	15,98385	83999,96	42124,16	1342643	673306	107485	485880	1974805	
						35151,21	8904,13	561852	142322		146282		
9	15	С1222-507-0601	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 150 кг-п15	т	16,623204	963386		16014562		16014562		17295727	Казахстан
											1281165		
10	16	СТ.Ч., т.6, п.2	Доплата за марку стали С245	т	7,419204	7791		57803		57803		62427	
											4624		
11	17	СТ.Ч., т.6, п.3	Доплата за марку стали С255	т	9,204	14178		130494		130494		140934	
											10440		
12	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз сварных соединений-п18	м2	47,4029	114,31	3,09	5419	146	2263	2089	8109	
						63,47	0,38	3009	18		601		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	20	Е11-130301-1708 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45-п20	м2	823,259	3110,55	41,59	2560788	34240	2152353	258841	3045202	
						454,53	1,14	374196	939		225573		
			Итого по разделу: 3. Балки									22527204	
			Раздел: 4. Прогоны										
14	21	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п21	т конструкций	0,65148	44057,14	13922,55	28702	9071	3624	13049	45091	
						24572,07	4457,14	16008	2904		3340		
15	22	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,6775392	970424		657500		657500		710100	Казахстан
											52600		
16	23	СТ.Ч., т.6, п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,6775392	7791		5279		5279		5701	
											422		
17	24	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз сварных соединений-п24	м2	2,3568	114,31	3,09	269	7	113	104	403	
						63,47	0,38	150	1		30		
18	26	Е11-130301-1707 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 / R-15-п26	м2	859,552	930,14	15,41	799504	13246	634968	104556	976383	
						176,01	0,28	151290	241		72323		
			Итого по разделу: 4. Прогоны									1737678	
			Раздел: 5. Связи										
19	27	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж п27	т конструкций	1,20542	130796,36	29091,69	157665	35067	3908	89140	266549	
						98462,55	8710,18	118689	10499		19744		
20	28	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,2536368	975844		1223354		1223354		1321222	Казахстан
											97868		
21	29	СТ.Ч., т.6, п.2	Доплата за марку стали С245	т	1,2536368	7791		9767		9767		10548	
											781		
22	30	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз сварных соединений	м2	3,9257518	114,31	3,09	449	12	187	173	672	
						63,47	0,38	249	1		50		
23	32	Е11-130301-1707 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 / R-15	м2	186,92	930,14	15,41	173862	2880	138082	22737	212326	
						176,01	0,28	32900	52		15727		
			Итого по разделу: 5. Связи									1811317	
			Раздел: 6. Распорки										
24	38	Е11-130301-1707 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 / R-15-п38	м2	78,96	930,14	15,41	73444	1217	58329	9605	89693	
						176,01	0,28	13898	22		6644		
			Итого по разделу: 6. Распорки									89693	
			Раздел: 7. Фахверки										
25	39	Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фахверк. Монтаж-п39	т конструкций	8,37566	92279,87	30090	772905	252024	71858	348697	1211330	
						53610,45	6726,11	449023	56336		89728		
26	40	С1222-512-0501	Стойки фахверка	т	8,7106864	979936		8535915		8535915		9218788	Казахстан
											682873		
27	41	СТ.Ч., т.6, п.2	Доплата за марку стали С245	т	8,7106864	7791		67865		67865		73294	
											5429		
28	42	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз сварных соединений	м2	52,3650972	114,31	3,09	5986	162	2500	2307	8956	
						63,47	0,38	3324	20		663		
29	44	Е11-130301-1707 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 / R-15-п44	м2	1156,626	930,14	15,41	1075824	17824	854423	140692	1313835	
						176,01	0,28	203578	324		97319		
			Итого по разделу: 7. Фахверки									11826203	
			Раздел: 8. Лестницы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	45	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п45	т конструкций	2,7	108765,11	37067,52	293666	100083	42270	127898	455289	
						56042,01	12609,46	151313	34046		33725		
31	46	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,808	1004968		2821950		2821950		3047706	Казахстан
											225756		
32	47	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз сварных соединений	м2	9,86205	114,31	3,09	1127	31	471	435	1687	
						63,47	0,38	626	4		125		
33	49	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	98,6205	4499,95	51,95	443787	5123	383650	38064	520399	
						557,84	1,52	55014	150		38548		
			Итого по разделу: 8. Лестницы									**4025081**	
			Раздел: 9. Покрытие навеса										
34	50	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п50	т конструкций	0,98	130796,36	29091,69	128180	28510	3177	72470	216702	
						98462,55	8710,18	96493	8536		16052		
35	51	С1222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,0192	970330		988960		988960		1068077	Казахстан
											79117		
36	52	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз сварных соединений	м2	6,2223	114,31	3,09	711	19	297	274	1064	
						63,47	0,38	395	2		79		
37	54	Е11-130301-1707 Кзтр и Кзм=1,05 К=0,5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 / R-15	м2	62,223	930,14	15,41	57876	958	45965	7569	70680	
						176,01	0,28	10952	17		5235		
38	55	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	424,4521338	1137,29	30,73	482725	13044	35051	404520	958226	
						1023,98	11,93	434630	5064		70981		
39	56	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	488,1199539	3816		1862666		1862666		2011679	
											149013		
			Итого по разделу: 9. Покрытие навеса									**4326428**	
			ИТОГО:					**47061398**	**1277392**	**42216063**	**2746340**	**53792353**	
								3567944	**265687**		**3984615**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,1 %**		**1667563**					
			Итого с временными									**55459915,94**	
			Зимние удорожания			**1,6 %**		**887359**					
			Итого с зимними удорожаниями									**56347277,6**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1126946**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**57474220,09**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**60063657,85**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		7207638,94					
			Итого с НДС									67271296,79	
			Итого с понижк. коэф. 0,95									63907731,95	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты: KZ42VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер) №

Эксперт: Алмазов Г.Г. ИИН950340001661, приказ №20 от 05.03.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер) №

Эксперт: Булекенов М.К. ИИН050840001510

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 08.02.2023**

Акт выполненных работ №39

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждающие конструкции										
1	1	Е11-090402-0106 Кзтр н Кэм=1,11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	1092,45	22186,6	1580,89	24237751	1727044	21915727	678127	26909151	
						544,63	355	594981	387820		1993273		
			Итого по разделу: 1. Ограждающие конструкции									26909151	
			Раздел: 2. Стены и перегородки										
2	15	Е11-080301-0101 Кзтр н Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м-п15	м3 кладки	88,8	40038,35	4158,73	3555405	369295	2621434	597912	4485583	
						6358,97	881,07	564677	78239		332266		
3	16	Е11-080201-0701 Кзтр н Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,468888	103644,79	3540,99	152243	5201	0	138226	313706	
						100103,8	1081,32	147041	1588		23237		
4	17	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,204128	331233		398847		398847		430755	
											31908		
5	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23626	431408		101924		101924		110078	
											8154		
6	19	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм-п19	т	0,0285	490575		13981		13981		15100	
											1119		
			Итого по разделу: 2. Стены и перегородки									5355222	
			Раздел: 3. Перегородки										
7	20	Е11-080401-0307 Кзтр н Кэм=1,11	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,84	8161,59	412,53	553682	27986	332053	186190	799062	
						2854,41	96,72	193643	6561		59190		
8	21	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3214	331233		106458		106458		114975	
											8517		
			Итого по разделу: 3. Перегородки									914037	
			Раздел: 4. Кровля										
9	29	Е11-090401-0205 Кзтр н Кэм=1,11	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж-п29	м2 покрытия	1105,5	2335,6	644,94	2582006	712981	1052171	763801	3613471	
						738,9	262,42	816854	290105		267664		
10	30	С1222-502-0308	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 170 мм	м2	340	24345		8277300		8277300		8939484	
											662184		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	31	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	765,5	22053		16881572		16881572		18232098	Казахстан
											1350526		
			Итого по разделу: 4. Кровля									30785052	
			Раздел: 5. Узел 11										
12	32	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п32	м2 покрытия	147,9	5279,52	21,99	780841	3252	536634	222413	1083515	
						1629,17	5,41	240954	800		80261		
			Итого по разделу: 5. Узел 11									1083515	
			Раздел: 6. Узел 12										
13	33	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п33	м2 покрытия	42	5279,52	21,99	221740	923	152391	63160	307692	
						1629,17	5,41	68425	227		22792		
			Итого по разделу: 6. Узел 12									307692	
			Раздел: 7. Узел 14										
14	38	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п38	м2 покрытия	2,84	5279,52	21,99	14994	62	10305	4271	20806	
						1629,17	5,41	4627	15		1541		
15	49	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,11	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей-п49	м труб	74,6	2187,03	139,4	163152	10399	4829	138662	325959	
						1982,9	37,47	147924	2795		24145		
16	50	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	74,6	3310		246926		246926		266680	Казахстан
											19754		
17	51	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	3330		53280		53280		57542	Казахстан
											4262		
18	52	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	74	1426		105524		105524		113966	Казахстан
											8442		
19	53	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3680		29440		29440		31795	Казахстан
											2355		
20	54	Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	136	1195,24	17,88	162553	2432	96750	58982	239257	
						465,96	5,44	63371	740		17722		
21	55	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	136	2557		347752		347752		375572	Казахстан
											27820		
22	56	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	136	1717		233512		233512		252193	Казахстан
											18681		
23	57	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм-п57	шт.	4	1424		5696		5696		6152	Казахстан
											456		
			Итого по разделу: 7. Узел 14									1689922	
			Раздел: 8. Полы.Тип Б1										
24	95	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем-п95	м2 площади уплотнения	49,7	428,65	44,22	21304	2197	13925	5649	29109	
						104,25	16,67	5181	828		2156		
25	96	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,455	41227,66	12,6	307352	94	267579	37299	372223	
						5322,56	0	39680	0		27572		
26	97	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,235578	22726,56	2095,84	5354	494	10	4606	10757	
						20588,72	898,21	4850	212		797		
27	98	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,235578	331233		78031		78031		84273	
											6242		
			Итого по разделу: 8. Полы.Тип Б1									496362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Полы.Тип К1										
28	110	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,05 К=8	Грунт. Уплотнение щебнем-п110		96,6	3429,25	353,8	331266	34177	216520	87843	452638	
				м2 площади уплотнения		834,04	133,35	80568	12882		33529		
29	111	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство		9,66	42662,8	12,6	412123	122	360585	48331	497290	
				м3 подстилающего слоя		5322,56	0	51416	0		36836		
			Итого по разделу: 9. Полы.Тип К1									949928	
			Раздел: 10. Полы.Тип К2										
30	115	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,05 К=8	Грунт. Уплотнение щебнем-п115		17,8	3429,25	353,8	61041	6298	39897	16186	83405	
				м2 площади уплотнения		834,04	133,35	14846	2374		6178		
31	116	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство		2,136	39984,28	12,6	85406	27	74011	10687	103780	
				м3 подстилающего слоя		5322,56	0	11369	0		7687		
			Итого по разделу: 10. Полы.Тип К2									187185	
			Раздел: 11. Полы.Тип Л1										
32	121	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,05 К=8	Грунт. Уплотнение щебнем-п121		32,5	3429,25	353,8	111451	11499	72846	29554	152285	
				м2 площади уплотнения		834,04	133,35	27106	4334		11280		
33	122	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство		4,875	42662,8	12,6	207981	61	181972	24391	250962	
				м3 подстилающего слоя		5322,56	0	25947	0		18590		
			Итого по разделу: 11. Полы.Тип Л1									403247	
			Раздел: 12. Внутренняя отделка. Стены										
34	177	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п177		611,4	1679	102,82	1026541	62865	271822	594739	1750982	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1131,59	84,35	691854	51572		129702		
			Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка. Стены									1750982	
			Раздел: 13. Цоколь, узел 2, лист 6										
35	196	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п196		77,14	47831,97	4476,67	3689758	345330	2599515	769768	4816288	
				м3 кладки		9656,64	1073,31	744913	82795		356762		
36	197	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,2321	670704,79	3540,99	826375	4363	698675	115943	1017703	
				т металлических изделий		100103,8	1081,32	123338	1332		75385		
			Итого по разделу: 13. Цоколь, узел 2, лист 6									5833991	
			ИТОГО:					66390562	3327102	58399894	4596740	76666287	
								4663565	925219		5678985		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		2376655					
			Итого с временными									79042941,9	
			Зимние удорожания			1,6 %		1264687					
			Итого с зимними удорожаниями									80307628,97	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1606153					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81913781,55	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									85604316,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		10272518,02					
			Итого с НДС									95876834,89	
			Итого с понижк. коэф. 0,95									**91082993,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

Г.У. "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт : Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты KZ43VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Эксперт: Алмазов Г.Г. БИН950340001661, приказ №20 от 05.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Эксперт: Будикенов М.К. БИН050840001510

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №40

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-09 Электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		7	36973,22	9100,51	258813	63703	17812	146731	437988	
				шкаф		25328,16	3785,18	177297	26496		32444		
2	2	СПрайс-лист ТОО "Энергоатом"	Щит станций управления 0,4кВ, 400А; модульной конструкции на стационарных блоках МС1600 (Опросн. лист 57-07.08.2021-1-ЭЛ.О.Л.2, Одн. схема 57-07.08.2021-1-ЭЛ-3;4;5)-п2		3	5772149,82		17316449				17316449	
				компл						17111116			
			Отпускная цена			5703705		17111116					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		205333					
			Сметная стоимость оборудования					*17316449*					
3	4	СПрайс-лист ТОО "Энергоатом"	Щит станций управления 0,4кВ, 250А; модульной конструкции на стационарных блоках МС1600 (Опросн. лист 57-07.08.2021-1-ЭЛ.О.Л.1, Одн. схема 57-07.08.2021-1-ЭЛ-2)-п4		4	6895786,07		27583144				27583144	
				компл						27256071			
			Отпускная цена			6814018		27256071					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		327073					
			Сметная стоимость оборудования					*27583144*					
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									45337581	
			Раздел: 2. Изделия электромонтажные										
4	57	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п58		60	326,32	37,99	19579	2280	7485	7741	29506	
				м		163,58	15,61	9815	937		2186		
5	58	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Швеллер монтажный L2000 мм, К225		30	3243,97		97319		97319		105105	
				шт							7786		
6	59	Ц13-080201-1204 Кзтр и Кзм=1,08	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования		120	606,95	106,04	72834	12725	3997	42077	124104	
				шт.		467,6	19,4	56112	2328		9193		
7	60	С1243-907-0705	Стойка кабельная типа К 1152 У3		120	1200		144000		144000		155520	
				шт.							11520		
8	61	Ц13-080201-1208 Кзтр и Кзм=1,08	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках		300	77,11	34,13	23133	10239	1203	11484	37386	
				шт.		38,97	14,19	11691	4257		2769		
9	62	С1243-907-0505	Полка кабельная марки К 1162 У3		300	782		234600		234600		253368	
				шт.							18768		
10	63	Ц13-080201-1207 Кзтр и Кзм=1,08	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках		180	53,55	12,51	9639	2252	373	5724	16592	
				шт.		38,97	5,2	7015	936		1229		
11	64	С1243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3		180	627		112860		112860		121889	
				шт.							9029		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Изделия электромонтажные									843470	
			Раздел: 3. Заземление										
12	103	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п103		42,88	2492,31	0	106870	0	0	76946	198521	
				м3 грунта		2492,31	0	106870	0		14705		
13	104	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		42,73	1301,18	0	55599	0	0	40032	103281	
				м3 грунта		1301,18	0	55599	0		7650		
14	105	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		215	1039,72	33,48	223540	7198	159549	42501	287324	
				м		264,15	10,41	56792	2238		21283		
15	106	СССЦ РК 8.04-08-2021, т.7, п.10	Горячее цинкование		0,271	127444		34537		34537		37300	
				т							2763		
			Итого по разделу: 3. Заземление									626426	
			Раздел: 4. Кабельная продукция										
16	155	Е11-210301-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами-п155		65	584,7	4,29	38006	279	3023	25024	68073	
				м		533,9	0,81	34704	53		5043		
17	156	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		152	533,8	3,45	81138	524	7070	53002	144871	
				м		483,84	0,47	73544	71		10731		
18	157	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		7	190,93	2,41	1337	17	172	828	2338	
				м		163,95	0,43	1148	3		173		
19	158	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		24	155,6	1,69	3734	40	357	2405	6630	
				м		139,03	0,13	3337	3		491		
20	159	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,17962	307513		55235		55235		59654	Казахстан
				км							4419		
21	160	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66-п160		0,07313	460164		33652		33652		36344	Казахстан
				км							2692		
			Итого по разделу: 4. Кабельная продукция									317910	
			ИТОГО:					46506018	99257	913244	454495	47125387	
								593924	37322	44367187	164874		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							44899593			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		69000					
			Итого с временными									47194386,61	
			Зимние удорожания			1,6 %		36717					
			Итого с зимними удорожаниями									47231103,31	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46630					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47277733,52	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									49407779,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		5928933,58					
			Итого с НДС									55336713,38	
			Итого с понижк. коэф. 0,95									52569877,71	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Приходько СГ ИИН620515350243, аттестаты KZ43VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: Алмазов Т.Г. БИН950340001661 приказ №20 от 15.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Эксперт: Буликенов М.К. БИН050840001570

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района. Дымовая труба Д=1500 мм, Н=45м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **8 от 08.02.2023**

Акт выполненных работ №41

за **август 2024** (месяц, год) на **02-02-02 Конструкции металлические**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж металлоконструкций										
1	1	Е11-090607-0101 Кзтр н Кэм=1,11	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	12,54	116399,93	6313,4	1459655	79170	516030	613132	2238610	
						68935,84	1925,15	864455	24141		165823		
2	2	Е11-090607-0102 Кзтр н Кэм=1,11	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т	13,84	154720,19	14221,31	2141327	196823	291432	1178637	3585561	
						119441,64	3981,05	1653072	55098		265597		
3	3	Е11-090304-0201 Кзтр н Кэм=1,11	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	7,85	115290,71	34728,3	905032	272617	104384	432021	1444017	
						67265,11	12495,06	528031	98086		106964		
4	4	С1222-523-0103	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг	т	35,5992	967021		34425174		34425174		37179188	Казахстан
											2754014		
5	5	СТ.Ч., т.6, п.2	Доплата за марку стали С245	т	19,1672	7791		149332		149332		161279	
											11947		
6	6	СТ.Ч., т.6, п.6	Доплата за марку стали С345	т	14,352	22369		321040		321040		346723	
											25683		
			Итого по разделу: 1. Монтаж металлоконструкций									44955378	
			Раздел: 2. Антикоррозионная защита металлоконструкций башни										
7	7	Е11-130301-1421 Кзтр н Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	650	317,21	8,06	206187	5239	164736	25499	250224	
						55,71	1,14	36212	741		18538		
			Итого по разделу: 2. Антикоррозионная защита металлоконструкций башни									250224	
			Раздел: 3. Антикоррозионная защита газоотводящего ствола										
8	8	Е11-130301-1703 Кзтр н Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	212	997,19	6,68	211404	1416	195042	10479	239634	
						70,5	1,14	14946	242		17751		
9	9	Е11-130301-1703 Кзтр н Кэм=1,05 К=8	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 / КО-813	м2	212	3009,55	17,8	638025	3773	594397	27942	719245	
						187,99	3,03	39854	642		53278		
			Итого по разделу: 3. Антикоррозионная защита газоотводящего ствола									958879	
			ИТОГО:					40457175	559038	36761567	2287710	46164481	
								3136570	178950		3419595		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		1431099					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**47595579,91**	
			Зимние удорожания			**1,6 %**		**761529**					
			Итого с зимними удорожаниями									**48357109,19**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**967142**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**49324251,37**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**51546501,26**	
			НДС			**12 %**		**6185580,15**					
			Итого с НДС									**57732081,41**	
			Итого с пониж. коэф. 0,95									**54845477,34**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт: Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты: KZ43VJE00064704, KZ09VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Агмазов Т.Е. БИН950340001661, приказ №20 от 05.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Будикенов М.К. БИН050840001310

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района. Этажерка деаэратора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №42

за **август 2024 (месяц, год) на 02-03-02 Конструкции металлические**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-090102-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	22,39	101929,03 46179,11	27521,98 8456,81	2282191 1033950	616217 189348	632024	844076 250101	3376368	
2	2	С1222-514-0102	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг	т	23,2856	964239		22452884		22452884		24249115	Казахстан
3	3	СТехчасть, т.6, п.2	Надбавка на марку стали С245	т	19,3336	7791		150628		150628	1796231	162678	
4	4	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,4	108765,11 56042,01	37067,52 12609,46	152271 78459	51894 17653	21918	12050 66317 17487	236075	
5	5	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,456	1004968		1463233		1463233		1580292	Казахстан
6	6	СТехчасть, т.6, п.2	Надбавка на марку стали С245	т	1,352	7791		10533		10533	117059	11376	
7	7	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1109,455	190,48 74,17	4,45 0,76	211329 82288	4937 843	124104	843 57359 21490	290178	
8	8	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	37,86	1137,29 1023,98	30,73 11,93	43058 38768	1164 452	3126	36082 6331	85471	
9	9	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	43,539	4417		192312		192312		207697	
10	10	Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	582,14	3252,5 1729,96	1235,21 397,98	1893410 1007079	719065 231680	167266	15385 854745 219851	2968006	
11	11	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	582,14	4417		2571312		2571312		2777017	
12	12	С1261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1300	2		2600		2600	205705 208	2808	Казахстан
			ИТОГО:					31425761	1393277	27791940	1858579	35947081	
			В том числе :					2240544	439976		2662741		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		1114360					
			Итого с временными									37061440,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,6 %		592983					
			Итого с зимними удорожаниями									37654423,56	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		753088					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38407512,03	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									40137920,24	
			НДС			12 %		4816550,43					
			Итого с НДС									44954470,67	
			Итого с пониж. коэф. 0,95									**42706747,14**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт: Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты KZ43VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Алмазов Е.Г. БИН950340001661, приказ №20 от 05.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Будикенов М.К. БИН050840001518

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района. Кабельная эстакада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №43

за **август 2024** (месяц, год) на **04-01-02 Конструкции металлические**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас и покрытие эстакады										
1	1	Е11-090203-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Строения пролетные галерей с опорами горизонтального типа. Монтаж		0,536	136373,14	57713,72	73096	30934	11465	28604	109836	
				т конструкций		57269,78	20071,19	30697	10758		8136		
2	2	С1222-521-0301	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные		0,55744	1021141		569225		569225		614763	Казахстан
				т							45538		
3	3	СТехчасть, т.6, п.2	Надбавка на марку стали С245		0,55744	7791		4343		4343		4690	
				т							347		
4	4	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		67	190,48	4,45	12762	298	7495	3464	17524	
				м2		74,17	0,76	4969	51		1298		
5	5	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		76,16	1137,29	30,73	86616	2341	6289	72584	171936	
				м2 кровли		1023,98	11,93	77986	909		12736		
6	6	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		87,584	4417		386859		386859		417808	
				м2							30949		
			Итого по разделу: 1. Каркас и покрытие эстакады									**1336557**	
			ИТОГО:					**1132901**	**33573**	**985676**	**104652**	**1336557**	
								113652	**11718**		**99004**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,1 %**		**41433**					
			Итого с временными									**1377990,27**	
			Зимние удорожания			**1,6 %**		**22048**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1400038,11**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28001**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1428038,87**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**1492377,59**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		179085,31					
			Итого с НДС									1671462,9	
			Итого с понижк. коэф. 0,95									1587889,76	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт : Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты KZ43VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Эксперт: Алмазов Г.Г. БИН950340001661, приказ №220 от 05.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Эксперт: Будикенов М.К. БИН050840000510

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района. Внутриплощадочные электротехнические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №44

за **август 2024** (месяц, год) на **04-02 Внутриплощадочные электротехнические сети**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная продукция										
1	1	Ц13-080201-0813 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	32	1250,48 603,98	563,81 199,25	40015 19327	18042 6376	2646	18507 4682	63204	
2	2	Ц13-080201-0812 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1112	879,72 428,63	368,4 128,19	978249 476637	409661 142547	91951	445812 113924	1537985	
3	5	СПрайс-лист ТОО "Караганда Систем"	Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный ст. лентами, в пластиковой оболочке на напряжение 10кВ, сечением 3х50мм2 АПвБВнг(А)-LS-10кВ-п5	км	0,032	16871,89		540		540	43	583	
4	6	С1243-112-0634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (ок)-1	км	1,13424	3408784		3866379		3866379	309310	4175689	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кабельная продукция									5777461	
			Раздел: 2. Изделия электромонтажные										
5	9	Ц13-080201-1206 Кзтр и Кэм=1,08	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования-п9	шт.	45	659,58 467,6	134,48 31,23	29681 21042	6051 1405	2588	16162 3668	49511	
6	10	С1243-907-0314	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1400	шт.	45	4894		220230		220230	17618	237848	Казахстан
7	11	Ц13-080201-1208 Кзтр и Кэм=1,08	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	270	77,11 38,97	34,13 14,19	20820 10522	9215 3831	1083	10336 2492	33648	
8	12	С1243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	270	1011		272970		272970	21838	294808	
9	13	Ц13-080206-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	200	755,71 543,95	199,58 82,8	151142 108790	39916 16560	2436	90252 19312	260706	
10	14	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Лоток лестничный прямой L2000 мм, ЛЛ450	шт	100	5385,97		538597		538597	43088	581685	
11	15	Ц13-080201-1214 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	12	398,97 292,25	82,01 26,02	4788 3507	984 312	297	2750 603	8141	
12	16	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Секция угловая шарнирная внутренняя ВП450	шт	6	6222		37332		37332	2987	40319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	17	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Секция шарнирная наружная НП450	шт	6	6630		39780		39780	3182	42962	
14	18	Ц13-080206-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	12	755,71 543,95	199,58 82,8	9069 6527	2395 994	146	5415 1159	15643	
15	19	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Крышка прямой секции КЛ450	шт	6	4335		26010		26010	2081	28091	
16	20	Ц13-080201-1214 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	398,97 292,25	82,01 26,02	2394 1754	492 156	148	1375 302	4071	
17	21	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Крышка для секции угловой шарнирной внутренней КШС450В	шт	6	4590		27540		27540	2203	29743	
18	22	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудовании	м	24	326,32 163,58	37,99 15,61	7832 3926	912 375	2994	3096 874	11802	
19	23	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Монтажный швеллер К225	шт	12	3243,97		38928		38928	3114	42042	
20	31	Ц13-080201-2506 Кзтр и Кэм=1,08	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	37987,32 11689,92	26223,49 12302,25	227924 70140	157341 73814	443	103646 26526	358096	
21	32	С1243-903-0811	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КиТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	6	31334		188004		188004	15040	203044	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Изделия электромонтажные									**2242160**	
			Раздел: 3. Наружное освещение. Опоры освещения,26шт, всего 42 шт										
22	36	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2-п36	м3 грунта	11,7	2160,68 2160,68	0 0	25280 25280	0 0	0	18202 3479	46961	
23	37	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,438094	1301,18 1301,18	0 0	8377 8377	0 0	0	6032 1153	15562	
24	38	Е11-010205-1302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,261906	800,38 800,38	0 0	4212 4212	0 0	0	3032 579	7823	
25	39	С3412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	61,5116658	65		3998			320	4318	
26	40	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,261906	47954,13 8212,89	1798,84 400,83	252330 43215	9465 2109	199649	41245 23486	317061	
	26.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,3671	33281				178623,92			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Наружное освещение. Опоры освещения,26шт, всего 42 шт									**391725**	
			Раздел: 4. Кабельная продукция										
27	48	Е11-010101-0411 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3-п48	м3 грунта	19,21	256,61 12,58	244,03 94,62	4929 242	4688 1818	0	1483 513	6925	
28	49	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,59	2990,77 2990,77	0 0	1765 1765	0 0	0	1270 243	3278	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	50	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,804	55,4	55,4	709	710	0	149	927	
						0	16,14	0	207		69		
30	51	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,396	1301,18	0	515	0	0	371	957	
						1301,18	0	515	0		71		
31	52	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,6	245,59	118,76	1621	784	0	852	2671	
						126,83	52,56	837	347		198		
32	53	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	241	331,01	214,11	79773	51600	0	37155	126281	
						116,9	97,22	28173	23430		9353		
33	54	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	411	477,5	202,28	196253	83138	25030	84419	303125	
						214,32	70,96	88086	29165		22453		
34	55	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	443,62	191,49	5323	2298	688	2265	8195	
						194,83	67,38	2338	809		607		
35	56	С1243-113-1101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	км	0,98226	438063		430292		430292		464715	Казахстан
											34423		
36	57	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях-п58	м	50	193,97	18,18	9699	910	159	6231	17205	
						172,62	0,47	8631	24		1275		
37	58	С1241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	51	346		17646		17646		19058	Казахстан
											1412		
38	62	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной-п62	м кабеля	572	7,79	0,86	4456	492	0	3014	8065	
						6,93	0,39	3964	223		595		
39	63	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электря" размерами 100 м х 0,25 м	м	572	66		37752		37752		40772	
											3020		
40	64	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	185	1039,72	33,48	192348	6194	137287	36571	247232	
						264,15	10,41	48868	1926		18313		
			Итого по разделу: 4. Кабельная продукция									**1249405**	
			Раздел: 5. Заземление и молниезащита										
41	73	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям-п73	м	50	814,92	5,76	40746	288	3666	26542	72671	
						735,84	1,42	36792	71		5383		
42	74	С1243-142-0223	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 240 мм2	км	0,0515	12743776		656304		656304		708808	Казахстан
											52504		
43	79	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-п79	м	112	1039,72	33,48	116449	3750	83114	22140	149676	
						264,15	10,41	29585	1166		11087		
44	80	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	5390,6	227,84	75468	3189	53788	13981	96605	
						1320,73	66,24	18490	927		7156		
			Итого по разделу: 5. Заземление и молниезащита									**1027760**	
			ИТОГО:					**8894467**	**812515**	**7006417**	**1002305**	**10688512**	
								1071542	**308592**		**791738**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,1 %**		**331344**					
			Итого с временными									**11019855,87**	
			Зимние удорожания			**1,6 %**		**176318**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11196173,57**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**223923**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11420097,04**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**11934616,95**	
			НДС			**12 %**		**1432154,03**					
			Итого с НДС									**13366770,98**	
			Итого с пониж. коэф. 0,95									**12698432,43**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, ИИН/БИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт: Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты: KZ43VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Эксперт: Алмазов Г.Г. БИН950340001661, приказ №20 от 05.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Эксперт: Будикенов М.К. БИН050840001518

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района. Трансформаторная подстанция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №45

за **август 2024** (месяц, год) на **04-03-02 Трансформаторная подстанция**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование										
1	4	Ц13-080201-1206 Кзтр и Кэм=1,08	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования-п4	шт.	25	659,58 / 467,6	134,48 / 31,23	16490 / 11690	3362 / 781	1438	8979 / 2038	27507	
2	5	С1243-907-0315	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1500	шт.	25	5085		127125		127125	10170	137295	Казахстан
3	6	Ц13-080201-1208 Кзтр и Кэм=1,08	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	45	77,11 / 38,97	34,13 / 14,19	3470 / 1754	1536 / 639	180	1723 / 415	5608	
4	7	С1243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	45	1011		45495		45495	3640	49135	
5	8	Ц13-080206-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	44	755,71 / 543,95	199,58 / 82,8	33251 / 23934	8781 / 3643	536	19855 / 4249	57355	
6	9	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Лоток лестничный прямой L2000 мм, ЛЛ450	шт	22	5385,97		118491		118491	9479	127970	
7	10	Ц13-080201-1214 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	398,97 / 292,25	82,01 / 26,02	2394 / 1754	492 / 156	148	1375 / 302	4071	
8	11	СПрайс-лист ТОО "Автоматика Темиртау"	Секция угловая У450-450	шт	6	5100		30600		30600	2448	33048	
9	13	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	1039,72 / 264,15	33,48 / 10,41	4159 / 1057	134 / 42	2968	791 / 396	5346	
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									447335	
			Раздел: 2. Освещение кабельного полуэтажа БМЗ-КТП										
10	14	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	2688,61 / 1517,94	990,08 / 755,81	24197 / 13661	8910 / 6802	1625	14734 / 3115	42046	
11	15	СПрайс-лист ТОО "Энерговатом"	Светильник потолочный, для лампы накаливания до 100 Вт, 220 В, степень защиты IP54 НБУ22	шт	9	3369,64		30327		30327	2426	32753	
12	16	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	348,08 / 334,88	0,43 / 0,18	348 / 335	0 / 0	13	241 / 47	636	
	12.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594				12,12			
13	17	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		1	1017		1017		1017		1098	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	18	С1247-106-0105	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	9	553		4977		4977	81	5375	Казахстан
15	19	С1214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	шт.	1,9425	754		1465		1465	398	1582	
16	20	Ц13-080201-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	кг	55	1298,07	838,68	71394	46127	10265	117	104729	
				м кабеля		272,76	373,13	15002	20522		25577		
17	21	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,0561	356760		20014		20014	7758	21615	Казахстан
18	22	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	9	1022		9198		9198	1601	9934	
			Итого по разделу: 2. Освещение кабельного полуэтажа БМЗ-КТП								736	219768	
			ИТОГО:					544412	69342	405882	73275	667103	
			В том числе :					69187	32585		49416		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		20680					
			Итого с временными									687783,19	
			Зимние удорожания			1,6 %		11005					
			Итого с зимними удорожаниями									698787,72	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13976					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									712763,48	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									744876,25	
			НДС			12 %		89385,15					
			Итого с НДС									834261,4	
			Итого с пониж. коэф. 0,95									792548,33	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, БИН/ИИН/идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, БИН/ИИН/ идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт : Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты KZ44VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Алмазов Г.Г. БИН950340001661, приказ №20 от 05.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Будикенов М.К. БИН050840001510

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района. Видеонаблюдение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №46

за **август 2024** (месяц, год) на **05-01 Видеонаблюдение**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабели и провода										
1	32	Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3-п32	м3 грунта	240,145	308,73	308,73	74140	74140	0	12317	93373	
						0	71,23	0	17106		6916		
2	33	Е11-010205-0101 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м. Доработка вручную. зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,465	2427,57	0	37542	0	0	27031	69739	
						2427,57	0	37542	0		5166		
3	34	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	252,08	47,49	47,49	11971	11971	0	2511	15642	
						0	13,84	0	3489		1160		
4	35	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	574	331,01	214,11	190000	122899	0	88494	300771	
						116,9	97,22	67101	55804		22277		
5	36	Ц13-100904-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	590	390,36	89,91	230312	53047	726	128378	387388	
						299,22	57,48	176540	33913		28698		
6	37	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	572	443,62	191,49	253751	109532	32776	107988	390676	
						194,83	67,38	111443	38541		28937		
7	39	С1243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки PatrLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC-п0	км	0,58344	287898		167971		167971		181409	
											13438		
8	40	СЦена	Одномодовый волоконно-оптический кабель ОКП-М4П-А4-2,7 ТУ 3587-001-92193892-2011	м	601,8	198,53		119475		119475		129032	
											9557		
			Итого по разделу: 1. Кабели и провода									**1568030**	
			Раздел: 2. Закладные устройства										
9	51	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий-п51	канало-километр трубопровода	1,028	227281,85	0	233646	0	8580	171050	437072	
						218935,29	0	225065	0		32376		
10	52	С1241-207-1601	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46	м	1028	770		791560		791560		854885	Казахстан
											63325		
11	53	С1241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	15	756		11340		11340		12247	Казахстан
											907		
			Итого по разделу: 2. Закладные устройства									**1304204**	
			Раздел: 3. Опора видеонаблюдения в составе (8 шт)										
12	54	Е11-010205-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		1,04	2539,5	0	2641	0	0	1902	4906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2539,5	0	2641	0		363		
13	55	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,04	1184,71	0	1232	0	0	887	2289	
				м3 грунта		1184,71	0	1232	0		170		
14	56	Е11-330304-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		8	12802,34	6780,52	102419	54245	0	56744	171896	
				опора		6021,82	2844,45	48175	22756		12733		
15	57	С1212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6		1,04	32289		33581		33581		36267	Казахстан
				м3							2686		
16	58	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0056	354275		1984		1984		2143	
				т							159		
17	59	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01072	331233		3551		3551		3835	
				т							284		
18	60	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,00512	373368,61	3064,03	1912	15	1584	289	2377	
				т		60916,58	1063,58	312	5		176		
19	61	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00296	1325998,62	1981,38	3925	6	2840	984	5302	
				т		364395,24	849,58	1079	3		393		
20	62	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,49464	1018274		503679		503679		543973	Казахстан
				т							40294		
21	63	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		12,568	190,48	4,45	2394	56	1406	650	3287	
				м2		74,17	0,76	932	10		243		
			Итого по разделу: 3. Опора видеонаблюдения в составе (8 шт)									776275	
			ИТОГО:					2779026	425911	1681053	599225	3648509	
								672062	171627		270258		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		113104					
			Итого с временными									3761612,78	
			Зимние удорожания			1,6 %		60186					
			Итого с зимними удорожаниями									3821798,58	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76436					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3898234,56	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									4073865,22	
			НДС			12 %		488863,83					
			Итого с НДС									4562729,05	
			Итого с понижн. коэф. 0,95									4334592,6	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"

Принял (Заказчик)

ГУ "Акционерное общество акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт : Приходько С.Г. ИИН620515350243, аттестаты: KZ43VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Алмазов Г.Г. БИН950340001661, приказ №20 от 05.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Болдыкенов М.К. БИН050840001510

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

5

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района. Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **8 от 08.02.2023**

Акт выполненных работ №47

за **август 2024** (месяц, год) на **07-01 Генеральный план**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытия. Тип 1, 3614 м2										
1	6	Е11-010201-0101 Кзтр н Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	289,1	152,81	152,81	44177	44177	0	9196	57643	
						0	44,18	0	12772		4270		
2	7	Е11-010201-0107 Кзтр н Кзм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	289,1	50,54	50,54	14611	14611	0	3414	19468	
						0	16,4	0	4741		1443		
3	8	Е11-270402-0103 Кзтр н Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2891	2073,38	268,98	5994142	777621	4886108	601704	7123511	
						114,29	78,42	330412	226712		527665		
4	9	Е11-270602-0702 Кзтр н Кзм=1,11	Основания щебеночные / гравийно-щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2891	1573,5	139,98	4548989	404682	3909470	392309	5336613	
						81,23	44,42	234836	128418		395315		
5	10	Е11-270602-0703 Кзтр н Кзм=1,11 К=10	Покрытия или основания щебеночные / гравийно-щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	2891	2688,76	67,19	7773205	194247	7565487	95143	8497805	
						4,66	25,81	13472	74617		629457		
6	14	Е11-270201-1002 Кзтр н Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-п14	м бортового камня	824	3158,22	44,68	2602373	36816	1618789	1038751	3932416	
						1148,99	18,25	946768	15038		291292		
7	15	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91-п15	м3	37,08	69890		2591521		2591521		2798843	Казахстан
											207322		
			Итого по разделу: 1. Покрытия. Тип 1, 3614 м2									27766298	
			ИТОГО:					23569017	1472154	20571375	2140517	27766299	
			В том числе :					1525488	462298		2056764		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		860755				28627054,27	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,6 %		458033				29085087,14	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		581702				29666788,88	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									31003393,42	
			НДС			12 %		3720407,21					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**34723800,63**	
			Итого с понижк. коэф. 0,95									**32987610,6**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "УКС"^

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора : ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" БИН060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Прокопенко С.Г. ИИН620515350243, аттестаты: KZ43VJE00064704, KZ00VJE00064702, KZ70VJE00064703
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Алмазов Г.Г. БИН950340001661, приказ №20 от 05.04.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Будикенов М.К. БИН050840001510