# Коммерческое предложение ИП «SM group»

# На обслуживание уличного освещения

# В Бериктасском сельском округе Жамбылского района

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1217-0101-2102<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | шт. | 30 | 10 623 | 318 690 |
| 2 | 247-103-0805<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67 | шт. | 30 | 29 284 | 878 520 |
| 3 | 1217-0101-0601<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Кабель. Демонтаж | м | 150 | 439 | 65 850 |
| 4 | 1308-0201-0902<br>*ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 150 | 1 063 | 159 450 |
| 5 | 243-111-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 | м | 150,425 | 80 | 12 034 |
| 6 | 1217-0101-1802<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Лампы люминесцентные. Смена | шт. | 6 | 757 | 4 542 |
| 7 | 247-106-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 | шт. | 6 | 3 796 | 22 776 |
| 8 | 1217-0101-1901<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Фотореле. Смена | шт. | 1 | 18 846 | 18 846 |
| 9 | 247-103-3615<br>*ПрСЦ 01.2026 № 1-4* | ФОТОРЕЛЕ | шт. | 1 | 1 509 | 1 509 |
| 10 | 1217-0101-1901<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Пускатели магнитные. Смена | шт. | 1 | 18 846 | 18 846 |
| 11 | 247-208-2707<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В | шт. | 1 | 2 805 | 2 805 |
| 12 | 1217-0101-2001<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Выключатели автоматические. Смена | шт. | 2 | 5 148 | 10 296 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 247-204-2805<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА | шт. | 2 | 5 474 | 10 948 |
| 14 | 1133-0209-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Провода СИП. Демонтаж с опор | шт. | 20 | 11 533 | 230 660 |
| 15 | 1133-0203-0103<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,66 | 404 940 | 267 260 |
| 16 | 243-701-0716<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | 684,939 | 446 | 305 483 |
| 17 | 252-202-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Зажим поддерживающий типа PS16/70 | шт. | 20 | 1 799 | 35 980 |
| 18 | 252-207-2613<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 40 | 4 262 | 170 480 |
| | | Итого по смете | | | | 2 534 975 |
| | | Итого с переходным коэффицентом на 2026год | | | | 2 872 000 |

**Руководитель ИП «SM group» _____ Сюкоков М.Ю.**

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4*

Наименование стройки - Обслуживание уличного освещения Беректаский С.О. Жамбылского района Алматинской области
Шифр стройки 6103540-2025

Наименование объекта - Обслуживание уличного освещения Беректаский С.О. Жамбылского района Алматинской области
Шифр объекта 4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Обслуживание уличного освещения

(Наименование работ и затрат)

Основание: Акт

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **2 534,975** | тыс.тнг. |
| Средства на оплату труда | 907,568 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 0,166 | тыс.чел-ч |
| Строительный объем | | |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | тенге |

Составлен(а) в текущих ценах 2025года

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **2 534 975** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 862 901,00 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *441 429,00* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 150 783,00 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *44 667,00* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 521 291,00 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 166 | | |
| | | | | | | |
| | **Раздел 1.** | **Обслуживание уличного освещения** | | | | **2 534 975** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 862 901,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *441 429,00* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 150 783,00 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *44 667,00* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 521 291,00 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 166 | | |
| | | | | | | |
| **1** | **1217-0101-2102**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,06* | **Светильники с лампами люминесцентными. Смена** | **шт.** | **30** | **10 623** | **318 690,00** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 10 623 | 318 690,00 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 5 461 | 163 830,00 |
| 1.1.1 | 009-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 51,93 | 6 137 | 318 694,41 |
| **2** | **247-103-0805**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67** | **шт.** | **30** | **29 284** | **878 520,00** |
| **3** | **1217-0101-0601**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,06* | **Кабель. Демонтаж** | **м** | **150** | **439** | **65 850,00** |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | затраты на труд рабочих | | | 439 | 65 850,00 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 226 | 33 900,00 |
| 3.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 15,33 | 4 297 | 65 873,01 |
| **4** | **1308-0201-0902**<br>*ЭСН РК 8.04-02-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,06* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах** | **м кабеля** | **150** | **1 063** | **159 450,00** |
| | | из них: | | | | |
| 4.1 | | затраты на труд рабочих | | | 989 | 148 350,00 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 501 | 75 150,00 |
| 4.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных | чел.-ч | 23,85 | 6 221 | 148 370,85 |
| 4.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 74 | 11 100,00 |
| 4.2.1 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,0012 | 4 216 417 | 5 059,70 |
| 4.2.2 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,0144 | 2 313 | 33,31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.3 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00075 | 7 763 690 | 5 822,77 |
| 4.2.4 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,01248 | 501 | 6,25 |
| 4.2.5 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,09 | 1 293 | 116,37 |
| 4.2.6 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00615 | 1 438 | 8,84 |
| **5** | **243-111-0301**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66** | **м** | **150,425** | **80** | **12 034,00** |
| **6** | **1217-0101-1802**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,06* | **Лампы люминесцентные. Смена** | **шт.** | **6** | **757** | **4 542,00** |
| | | из них: | | | | |
| 6.1 | | затраты на труд рабочих | | | 757 | 4 542,00 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 389 | 2 334,00 |
| 6.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,8838 | 5 135 | 4 538,31 |
| **7** | **247-106-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20** | **шт.** | **6** | **3 796** | **22 776,00** |
| **8** | **1217-0101-1901**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,06* | **Фотореле. Смена** | **шт.** | **1** | **18 846** | **18 846,00** |
| | | из них: | | | | |
| 8.1 | | затраты на труд рабочих | | | 18 846 | 18 846,00 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 9 688 | 9 688,00 |
| 8.1.1 | 009-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3,0708 | 6 137 | 18 845,50 |
| **9** | **247-103-3615**<br>*ПрСЦ 01.2026 № 1-4* | **ФОТОРЕЛЕ** | **шт.** | **1** | **1 509** | **1 509,00** |
| **10** | **1217-0101-1901**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,06* | **Пускатели магнитные. Смена** | **шт.** | **1** | **18 846** | **18 846,00** |
| | | из них: | | | | |
| 10.1 | | затраты на труд рабочих | | | 18 846 | 18 846,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 9 688 | 9 688,00 |
| 10.1.1 | 009-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3,0708 | 6 137 | 18 845,50 |
| **11** | **247-208-2707** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В** | **шт.** | **1** | **2 805** | **2 805,00** |
| **12** | **1217-0101-2001** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Выключатели автоматические. Смена** | **шт.** | **2** | **5 148** | **10 296,00** |
| | | из них: | | | | |
| 12.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 148 | 10 296,00 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 647 | 5 294,00 |
| 12.1.1 | 009-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1,8254 | 5 641 | 10 297,08 |
| **13** | **247-204-2805** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА** | **шт.** | **2** | **5 474** | **10 948,00** |
| **14** | **1133-0209-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | **Провода СИП. Демонтаж с опор** | **шт.** | **20** | **11 533** | **230 660,00** |
| | | из них: | | | | |
| 14.1 | | затраты на труд рабочих | | | 6 855 | 137 100,00 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 3 496 | 69 920,00 |
| 14.1.1 | 005-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по | чел.-ч | 27,432 | 4 998 | 137 105,14 |
| 14.2 | | машины и механизмы | | | 4 678 | 93 560,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1 397 | 27 940,00 |
| 14.2.1 | 314-504-0101 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 7,56 | 10 831 | 81 882,36 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *7,56* | *3 155* | *23 851,80* |
| 14.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,296 | 9 007 | 11 673,07 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1,296* | *3 155* | *4 088,88* |
| **15** | **1133-0203-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | **Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,66** | **404 940** | **267 260,00** |
| | | из них: | | | | |
| 15.1 | | затраты на труд рабочих | | | 212 698 | 140 381,00 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 108 482 | 71 598,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.1 | 005-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по | чел.-ч | 24,262194 | 5 786 | 140 381,05 |
| 15.2 | | машины и механизмы | | | 86 702 | 57 223,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 25 344 | 16 727,00 |
| 15.2.1 | 314-504-0101 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 5,171364 | 10 831 | 56 011,04 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *5,171364* | *3 155* | *16 315,65* |
| 15.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной | маш.-ч | 0,0360677 | 13 919 | 502,03 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0,0360677* | *4 506* | *162,52* |
| 15.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0788357 | 9 007 | 710,07 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0,0788357* | *3 155* | *248,73* |
| 15.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 105 540 | 69 656,00 |
| 15.3.1 | 261-107-0492 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0,858 | 640 | 549,12 |
| 15.3.2 | 261-107-0684 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим | комплект | 1,98 | 4 838 | 9 579,24 |
| 15.3.3 | 252-207-0105 | Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) | шт. | 13,2 | 102 | 1 346,40 |
| 15.3.4 | 252-207-0806 | Скрепа для ленты типа NC20 | шт. | 13,2 | 132 | 1 742,40 |
| 15.3.5 | 252-207-0914 | Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) | шт. | 13,2 | 358 | 4 725,60 |
| 15.3.6 | 252-207-1002 | Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием | шт. | 2,64 | 1 832 | 4 836,48 |
| 15.3.7 | 252-207-0609 | Подвес типа ES1500E промежуточный | шт. | 11,22 | 4 178 | 46 877,16 |
| **16** | **243-701-0716**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** | **м** | **684,939** | **446** | **305 483,00** |
| **17** | **252-202-0501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Зажим поддерживающий типа PS16/70** | **шт.** | **20** | **1 799** | **35 980,00** |
| **18** | **252-207-2613**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.1** | **шт.** | **40** | **4 262** | **170 480,00** |

Составил ТОО „SM group" Секов

*должность, подпись (инициалы, фамилия)*

Заказчик

Форма 1

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2 872,0 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость тыс.тнг.

тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Обслуживание уличного освещения Беректаский С.О. Жамбылского района Алматинской области

*(наименование стройки)*

в ценах на 2026 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| 1 | 4-1 | Обслуживание уличного освещения | 2 534,975 | -- | -- | 2 534,975 |
| | | **Всего по главе** | **2 534,975** | -- | -- | **2 534,975** |
| 2 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 126,749 | -- | -- | 126,749 |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | **2 661,724** | -- | -- | **2 661,724** |
| 3 | НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2 | **Пересчет итогов по годам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| | | на 2026 г., доля - 100 %, к - 1,079 | 2 872,0 | -- | -- | 2 872,0 |
| | | **Итого в прогнозных ценах 2026года** | **2 872,0** | -- | -- | **2 872,0** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**