Приложение №1 типовому договору на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и промышленных Потребителей № 02/2026-15 от «12» января 2026 года
«12» қаңтар 2026 жылғы №02 /2026-15 коммуналдық-тұрмыстық және өнеркәсіптік тұтынушылардың газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық қызмет көрсетудің үлгі шартына №1 Қосымша

## Абонент карточкасы / Карточка абонента

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нысан атауы / Наименование объекта | | | Здание акимата | | |
| Нысанның орналасқан жері / Местонахождение объекта | | | ул.Абдрахманова | | |
| Газ қондырғылары / Газовое оборудование | Газ плитасы / Газовая плита | Саны/ Количество | | - | - |
| | Жылу қазандығы / Отопительный котел | Саны/ Количество | 2 | | |
| | | Түрі, маркасы / Тип, марка | Сатурн | | |
| | | Оттығының түрі / Тип горелки | автомат | | |
| | Пеш / Печь | Саны/ Количество | | | |
| | | Оттығының түрі / Тип горелки | - | - | |
| | Су ысытқыш / Водонагре-ватель | Саны/ Количество | - | - | |
| | | Түрі, маркасы / Тип, марка | - | - | |
| ГТП,ШТП / ГРП,ШРП | Саны/ Количество | | 1 | - | |
| | Түрі, маркасы / Тип, марка | | ГРПШ-400 | - | |
| | Қысым реттеуштің түрі / Тип регулятора давления | | РДНК-400 | - | |
| | Үрлеу свечасы диаметрі / Диаметр продувочной свечи | | 20 | - | |
| Газ құбырлары / Газопроводы | Қысымы, кгс/см2 / Давление, кгс/см2 | | 0,05 | | |
| | Диаметрі, мм / Диаметр, мм | | 20,57,114 | | |
| | Ұзындығы, м / Протяженность, м | | 32,7 | | |
| | Материалы / Материал | | Стальной | | |
| | Салынған жылы / Год постройки | | | | |
| | Салыну әдісі / Способ прокладки | | Надземный | | |
| | Ажырату құрылғысы / Отключающее устройство | | 11 | | |

«Орындаушы» өкілі/ Представитель «Исполнителя»
ӨТБ инженері / инженер ПТО

Тел.+7 71237 75190*123 / 122

Тұтынушы / Потребитель

Приложение №3 типового договора на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и промышленных Потребителей №02/2026-15 от «12» января 2026 г.
«12» қаңтар 2026 ж. №02/2026-15 коммуналдық-тұрмыстық және өнеркәсіптік тұтынушылардың газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық қызмет көрсетудің үлгі шартына №3 Қосымша

**Газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық қызмет көрсету кезінде орындалатын жұмыстар көлемі**
**Объем выполняемых работ при техническом обслуживании газопотребляющих систем и газового оборудования**

| № | Жұмыстардың атауы / Наименование работ | Жабдықтың саны / Количество оборудования | Жыл ішінде кезеңділігі / Периодичность в год | Жұмыс бірлігінің бағасы, тг, ҚҚС-сыз / Расценка за единицу работ, тг без НДС | Қызмет құны, тг, ҚҚС-сыз / Стоимость работ, тг без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Шкафты газ реттеу пункттерін (ШРП) жағалап тексеру / Обход и осмотр шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП)**<br>ШРП-ны сырттай тексеру. Бақылау-өлшеуіш аспаптары бойынша газ қысымын, жабдық пен газ құбырының жалғамасының тығыздығын тексеру. Сақтандырғыш бекіткіш және лақтырғыш клапандардың іске қосылу параметрлерін тексеру. Шкаф ішін және аумағын тазалау. Журналға аспаптар көрсеткіштерін және тексеру нәтижелерін тіркеу.<br>Внешний осмотр ШРП. Проверка давления газа по контрольно-измерительным приборам, плотности соединений оборудования и газопровода. Проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов. Уборка в шкафу и на территории около него. Запись в журнале показаний приборов и результатов осмотра. | 1 | 1 | 4 005,25 | 4 005,25 |
| 2 | **Шкафты газ реттеу пункттерін (ШРП) техникалық қызмет көрсету / Техническое обслуживание шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП)**<br>Газбен жабдықтауды айналма газ құбырына (байпас) ауыстыру және бітеуіш орнату. Сүзгіні толық тексеру. Жабдықтың, газ құбырының жалғамасының тығыздығын тексеру. Сақтандырғыш лақтырғыш клапанның жұмысын реттеу және келтіру. Бітеуішті түсіру және газбен жабдықтауды жұмыс желісіне көшу. Жасалған жұмыстарды журналға жазу.<br>Переключение газоснабжения на байпас и установка заглушки. Ревизия газового фильтра. Проверка плотности соединений оборудования и газопровода. Настройка и отрегулировка работы предохранительно-сбросного клапана. Снятие заглушки и переключение газоснабжения на рабочую нитку. Запись в журнале о выполненной работе. | 1 | 2 | 29 797,86 | 59 595,72 |
| 3 | **Шкафты газ реттеу пункттерін (ШРП) ағымдағы жөндеу / Текущий ремонт шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП)**<br>Газбен жабдықтауды айналма газ құбырына (байпас) ауыстыру және бітеуіш орнату. Бекіту арматурасын, газ сүзгісін, сақтандырғыш лақтырғыш клапанды және қысым реттеуішті толық тексеру. Бітеуішті түсіру және газбен жабдықтауды жұмыс желісіне көшу. Жабдықтың, газ құбырының жалғамасының тығыздығын тексеру. Жасалған жұмыстарды журналға жазу.<br>Переключение газоснабжения на байпас и установка заглушки. Ревизия запорной арматуры, газового фильтра, предохранительно-сбросного клапана и регулятора давления. Снятие заглушки и переключение газоснабжения на рабочую нитку. Проверка плотности соединений оборудования и газопровода. Запись в журнале о выполненной работе. | 1 | 1 | 125 900,90 | 125 900,90 |
| 4 | **Жер асты газ құбырлары жолын жағалап тексеру / Обход и осмотр трассы подземного газопровода**<br>Газ құбырлар жолын сыртай қарап тексеру, газдың шығуын сыртқы белгілері бойынша анықтау. Топырақтың бетін қабатының және жол жабындысының жағдайын, газ құбыры маңында жер қазу жұмыстарының жасалуының дұрыстығын тексеру. Бекітілген үлгідегі бағдарлау парағын (хабарлама) толтыру.<br>Наружный осмотр трассы газопровода с выявлением внешних признаков утечек газа. Обследование состояния поверхности грунта и дорожного покрытия, правильности производства земляных работ вблизи газопровода. Заполнить маршрутный лист (рапорт) по установленной форме. | 1 | 4 | 623,97 | 2 495,88 |
| 5 | **Жер үсті газ құбырларын жолын жағалап тексеру / Обход и осмотр трассы надземного газопровода**<br>Газ құбырларын, арматураларды, компенсаторларды және бекітпе жерлерін сыртай қарап тексеру және ластанудан тазалау. Бояу түсін тексеру. Жасалған жұмысты журналға жазу.<br>Внешний осмотр и очистка от загрязнений наружных газопроводов, арматуры, компенсаторов и креплений. Проверка окраски. Запись в журнале о выполненной работе. | 1 | 4 | 849,30 | 3 397,20 |
| 6 | **Газ құбырындағы ажыратушы құрылғыларға техникалық қызмет көрсету. Ысырмалар / Техническое обслуживание отключающих устройств на газопроводе. Задвижки**<br>Ысырмаларды сыртай тексеру, оны шаңнан және ластанудан тазарту. Фиксаторларын түсіру, штоктарды майлау, сальникті тығыздамаларды қайта толтыру, газ кетуі мүмкін жерлерді сабынды сумен тексеру. Фиксаторларды орнату, ысырмаларды майлау.<br>Внешний осмотр задвижек, очистка от пыли и загрязнений. Снятие фиксаторов, смазка штоков, перенабивка сальниковых уплотнений, обмыливание мест возможных утечек. Установка фиксаторов, обтирание задвижек. | 2 | 4 | 13 535,74 | 108 285,92 |
| 7 | **Газ құбырындағы ажыратушы құрылғыларды техникалық қызмет көрсету. Крандар / Техническое обслуживание отключающих устройств на газопроводе. Краны**<br>Крандарды сыртай қарау, оны шаңнан және ластанудан тазарту, кранның майын ауыстыру, газ кетуі мүмкін жерлерді сабынды сумен тексеру.<br>Внешний осмотр кранов, очистка от пыли и загрязнений, замена смазки крана, обмыливание мест возможных утечек газа. | 4 | 4 | 5 703,76 | 91 260,16 |
| 8 | **Газ құбырындағы ажыратушы құрылғыларды техникалық қызмет көрсету. Фланец / Техническое обслуживание отключающих устройств на газопроводе. Фланец**<br>Жалғамалардан газ кетіп жатқанда фланецтің бұрандаларын алып, тозған нормативті аралық қабатты түсіріп, фланецті ластанудан тазалап, жаңа нормативті аралық қабатты орнату. Фланецтің бұрандаларын қатайтып, фланецтің жалғамаларының тығыздығын тексеру.<br>Произвести внешний осмотр фланцев. Обмылить сварные, резьбовые и фланцевые соединения для проверки на плотность. При обнаружении утечки во фланцевом соединении отвернуть болты фланцевых соединений и снять старую прокладку. Очистить поверхность фланцев от грязи, поставить новую прокладку. Завернуть болты фланцевых соединений. Проверить плотность фланцевых соединений. | 1 | 4 | 2 008,06 | 8 032,24 |
| 9 | **Қимасы 15 -25 мм газ кранын майлау / Смазка газового крана д-15мм-25мм**<br>Кранды сыртынан көру және шаңнан, ластан тазалау. Кранның майын ауыстыру, газ кетуі мүмкін жерлерді сабынды сумен тексеру.<br>Внешний осмотр крана, очистка его от пыли и грязи. Замена смазки крана, обмыливание мест возможных утечек газа. | 3 | 1 | 1 923,46 | 5 770,38 |
| 10 | **Манометрді түсіру, тексеру және қайта орнату (өлшеу диапазоны 0-ден 1000 кгс/см2) / Снятие, поверка и установка манометров (диапазон измерения от 0 до 1000 кгс/см2)**<br>Манометрді түсіру. Манометрді сыртай қарау; Көрсеткіш тілін шкаланың нөлдік белгісіне орнату, нөлдік белгідегі көрсеткіш тілінің орналасуын тексеру; Манометрдің негізгі қателігі мен вариациясын анықтау.<br>Снятие манометра. Внешний осмотр манометра; Установка стрелки на нулевую отметку шкалы, проверка положения стрелки у нулевой отметки шкалы; Определение основной погрешности и вариации манометра.<br>При положительных результатах поверки на прибор навешивается пломба с оттиском поверительного клейма в местах, препятствующих доступу к счетному механизму. Результаты поверки заносят в паспорт и удостоверяют подписью поверителя и оттиском поверительного клейма. Результаты поверки манометра заносят протокол поверки манометра. При отрицательных результатах поверки прибор признается непригодным и к применению не допускается. Выписывается извещение о непригодности, старый оттиск клейма гасится. Установка поверенного манометра. | 2 | 1 | 221,59 | 443,18 |
| 11 | **Мұржа мен желдеткіш арналардың техникалық жағдайын тексеру / Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов**<br>Нысанның газбен жабдықтау жүйесін қарау. Мұржаның техникалық жағдайын тексеру, нысанның газбен жабдықтау жүйесін қарау. Желдеткіш арналардың техникалық жағдайын тексеру. Акт толтыру<br>Осмотр системы газоснабжения объекта. Обследование технического состояния дымоходов системы газоснабжения объекта. Обследование технического состояния вентиляционных каналов. Составление акта | 2 | 1 | 4 371,50 | 8 743,00 |
| 12 | **Техникалық қызметті жүргізу кезіндегі тауарлық газдың технологиялық шығыны / Технологические потери товарного газа при проведении технического обслуживания**<br>Технологиялық шығынның көлемі жеке Тапсырыс берушіге арнап есептік жолмен анықталады және онымен келісіледі. Тапсырыс беруші технологиялық шығын көлемін Орындаушы ұсынған шот-фактура негізінде жылына бір рет өтейді.<br>Объем технологических потерь определяется расчетным путем индивидуально для Заказчика и согласуется ним. Возмещение объема технологических потерь производится Заказчиком один раз в год на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры | 3,408 | 1 | [illegible] | 35 945,42 |
| | **ЖИЫНТЫҒЫ / ИТОГО** | | | | **451 875,25** |
| | **ҚҚС 16 % / НДС 16 %** | | | | **72 300,04** |
| | **ҚҚС ҚОСҚАНДА БАРЛЫҒЫ / ВСЕГО С НДС** | | | | **524 175,29** |

Жеткізуші / Поставщик

Тұтынушы / Потребитель