Приложение №1 типовому договору на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и промышленных Потребителей № 02/2026-14 от «12» января 2026 года
«12» қаңтар 2026 жылғы №02 /2026-14 коммуналдық-тұрмыстық және өнеркәсіптік тұтынушылардың газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық қызмет көрсетудің үлгі шартына №1 Қосымша

Абонент карточкасы / Карточка абонента

Нысан атауы / Наименование объекта			дом молодежи		
Нысанның орналаскан жері / Местонахождение объекта			Жастар үйі 6 участок		
Газ кондырғылары / Газовое оборудование	Газ плитасы / Газовая плита	Саны/ Количество		-	-
	Жылу казандығы / Отопительный котел	Саны/ Количество	2		
		Түрі, маркасы / Тип, марка	КВА 233 кВт		
		Оттығының түрі / Тип горелки	MAXI 25		
	Пеш / Печь	Саны/ Количество			
		Оттығының түрі / Тип горелки	-	-	
	Су ысытқыш / Водонагре-ватель	Саны/ Количество	-	-	
		Түрі, маркасы / Тип, марка	-	-	
ГТП,ШТП / ГРП,ШРП	Саны/ Количество		1	-	
	Түрі, маркасы / Тип, марка		ГРПШ-400	-	
	Қысым реттеуштің түрі / Тип регулятора давления		РДНК-400	-	
	Үрлеу свечасы диаметрі / Диаметр продувочной свечи		20	-	
Газ құбырлары / Газопроводы	Қысымы, кгс/см2 / Давление, кгс/см2		0,05		
	Диаметрі, мм / Диаметр, мм		15,20,		
	Ұзындығы, м / Протяженность, м		31,5		
	Материалы / Материал		Стальной		
	Салынған жылы / Год постройки				
	Салыну әдісі / Способ прокладки		Надземный		
	Ажырату құрылғысы / Отключающее устройство		2		

«Орындаушы» өкілі/ Представитель «Исполнителя»
ӨТБ инженері / инженер ПТО

Тел.+7 71237 75190*123 / 122

Тұтынушы / Потребитель

Приложение №3 типовому договору на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и промышленных Потребителей № **02/2026-14** от «12»января 2026 г.
«12»қаңтар 2026 ж. № 02/2026-14 коммуналдық-тұрмыстық және өнеркәсіптік тұтынушылардың газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық қызмет көрсетудің үлгі шартына №3 Қосымша

Газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық қызмет көрсету кезінде орындалатын жұмыстар көлемі (жастар үйі)
Объем выполняемых работ при техническом обслуживании газопотребляющих систем и газового оборудования

№	Жұмыстардың атауы / Наименование работ	Жабдықтың саны / Количество оборудования	Жыл ішінде жиілігі / Периодичность в год	Жұмыс бірлігінің бағасы, тг, ҚҚС-сыз / Расценка за единицу работ, тг без НДС	Қызмет құны, тг, ҚҚС-сыз / Стоимость работ, тг без НДС
1	**Шкафты газ реттеу пункттерін (ШРП) жағалап тексеру / Обход и осмотр шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП)** ШРП-ны сыртқай тексеру. Бақылау-өлшегіш аспаптары бойынша газ қысымын, жабдық пен газ құбырының жалғамасының тығыздығын тексеру. Сақтандырғыш бекіткіш және лақтырғыш клапандардың іске қосылу параметрлерін тексеру. Шкаф ішін және аумағын тазалау. Журналға аспаптар көрсетімдерін және тексеру нәтижелерін тіркеу. Внешний осмотр ШРП. Проверка давления газа по контрольно-измерительным приборам, плотности соединений оборудования и газопровода. Проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов. Уборка в шкафу и на территории около него. Запись в журнале показаний приборов и результатов осмотра.	1	1	4 282,94	4 282,94
2	**Шкафты газ реттеу пункттерін (ШРП) техникалық қамту / Техническое обслуживание шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП)** Газбен жабдықтауды айналма газ құбырына (байпас) ауыстыру және бұқтырма орнату. Сүзгіні толық тексеру. Жабдықтың, газ құбырының жалғамасының тығыздығын тексеру. Сақтандырғыш лақтырғыш клапанның жұмысын реттеу және келтіру. Бұхтырманы түсіру және газбен жабдықтауды жұмыс желісіне қосу. Жасалған жұмыстарды журналға жазу. Переключение газоснабжения на байпас и установка заглушки. Ревизия газового фильтра. Проверка плотности соединений оборудования и газопровода. Настройка и отрегулировка работы предохранительно-сбросного клапана. Снятие заглушки и переключение газоснабжения на рабочую нитку. Запись в журнале о выполненной работе.	1	2	31 926,09	63 852,18
3	**Шкафты газ реттеу пункттерін (ШРП) ағымдағы жөндеу / Текущий ремонт шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП)** Газбен жабдықтауды айналма газ құбырына (байпас) ауыстыру және бұқтырма орнату. Бекіту арматурасын, газ сүзгісін, сақтандырғыш лақтырғыш клапанды және қысым реттеуішті толық тексеру. Бұхтырманы түсіру және газбен жабдықтауды жұмыс желісіне қосу. Жабдықтың, газ құбырының жалғамасының тығыздығын тексеру. Жасалған жұмыстарды журналға жазу. Переключение газоснабжение на байпас и установка заглушки. Ревизия запорной арматуры, газового фильтра, предохранительно-сбросного клапана и регулятора давления. Снятие заглушки и переключение газоснабжения на рабочую нитку. Проверка плотности соединений оборудования и газопровода. Запись в журнале о выполненной работе.	1	1	134 893,03	134 893,03
4	**Жер үсті газ құбырлары жолын жағалап тексеру / Обход и осмотр трассы надземного газопровода** Газ құбырларын, арматураларды, компенсаторларды және бекіткен жерлерін сыртқай карап тексеру және ластанудан тазалау. Боя түсін тексеру. Жасалған жұмысты журналға жазу. Внешний осмотр и очистка от загрязнений наружных газопроводов, арматуры, компенсаторов и креплений. Проверка окраски. Запись в журнале о выполненной работе.	1	4	907,02	3 628,08
5	**Газ құбырындағы ажыратушы құрылғыларға техникалық қамту. Ысырмалар / Техническое обслуживание отключающих устройств на газопроводе. Задвижки** Ысырмаларды сыртқай тексеру, оны шаңнан және ластанудан тазарту. Фиксаторларын түсіру, штоктарды майлау, сальникті нығыздамаларды қайта толтыру, газ кетуі мүмкін жерлерді сабынды сумен тексеру. Фиксаторларды орнату, ысырмаларды мсқылау. Внешний осмотр задвижек, очистка от пыли и загрязнений. Снятие фиксаторов, смазка штоков, перенабивка сальниковых уплотнений, обмыливание мест возможных утечек. Установка фиксаторов, обтерение задвижек.	1	4	14 741,77	58 967,08
6	**Қимасы 15 -25 мм газ краныын майлау / Смазка газового крана д-15мм-25мм** Кранды сыртынан көру және шаңнан, ластан тазалау. Краннын майын ауыстыру, газ кетуі мүмкін жерлерді сабынды сумен тексеру. Внешний осмотр крана, очистка его от пыли и грязи. Замена смазки крана, обмыливание местов возможных утечек газа.	3	1	2 027,59	6 082,77
7	**Манометрді түсіру, тексеру және қайта орнату (өлшеу диапазоны 0-ден 1000 кгс/см2) / Снятие, поверка и установка манометров (диапазон измерения от 0 до 1000 кгс/см2)** Манометрді түсіру. Манометрді сырттай карау; Көрсеткіш тілін шкаланың нөлдік белгісіне орнату, нөлдік белгідегі көрсеткіш тілінің орналасуын тексеру; Манометрдің негізгі кемшілігі мен вариациясын анықтау. Снятие манометра. Внешний осмотр манометра; Установка стрелки на нулевую отметку шкалы, проверка положения стрелки у нулевой отметки шкалы; Определение основной погрешности и вариации манометра. При положительных результатах поверки на прибор навешивается пломба с оттиском поверительного клейма в местах препятствующих доступу к счетному механизму. Результаты поверки заносят в паспорте и удостоверяют подписью поверителя и оттиском поверительного клейма. Результаты поверки манометра заносят протокол поверки манометра. При отрицательных результатах поверки прибор признается непригодным и к применению не допускается. Выписывается извещение о непригодности, старый оттиск клейма гасится. Установка поверенного манометра	1	1	2 343,48	2 343,48
8	**Мұржа мен желдеткіш арналардың техникалық жағдайын тексеру / Обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов** Нысанның газбен жабдықтау жүйесін карау. Мұржаның техникалық жағдайын тексеру, нысанның газбен жабдықтау жүйесін карау. Желдеткіш арналардың техникалық жағдайын тексеру. Акт толтыру Осмотр системы газоснабжения объекта. Обследования технического состояния дымоходасмотр системы газоснабжения объекта. Обследование технического состояния вентеляционных каналов. Составление акта	2	1	4 608,17	9 216,34
9	**Техникалық қамтуды жүргізу кезіндегі тауарлық газдың технологиялық ысырабы / Технологические потери товарного газа при проведении технического обслуживания** Технологиялық ысыраптың көлемі жеке Тапсырыс берушіге арнап есептік жолмен анықталады және онымен келісіледі. Тапсырыс беруші технологиялық ысырап көлемін Орындаушы ұсынған шот-фактура негізінде жылына бір рет өтейді. Объем технологических потерь определяется расчетным путем индивидуально для Заказчика и согласуется им. Возмещение объема технологических потерь производится Заказчиком один раз в год на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры.	3,408	1	9 960,51	33 945,42
	ЖИЫНТЫҒЫ / ИТОГО				**317 211,32**
	ҚҚС 16 % / НДС 16 %				**50 753,81**
	ҚҚС ҚОСҚАНДА БАРЛЫҒЫ / ВСЕГО С НДС				**367 965,13**

Жеткізуші / Поставщик

Тұтынушы / Потребитель