2180080

**УТВЕРЖДАЮ**
**Директор**
**КГКП "Ясли-сад №3" "Карлыгаш"**
**отдела образования г.Атырау**
**_____ Батитова Р.У.**
**14.07.2024г**

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Демонтажные работы

Объект капитальный ремонт здания и устрйоство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3" "Карлыгаш" г.Атырау

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **РАЗДЕЛ 1.М20** | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Демонтаж по АР** | | |
| | Демонтажные работы 1 этаж блок 1 Лист 11 | | |
| 1 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | 13 |
| 2 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | 17 |
| 3 | **Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** | **$м^2$** | 12,8925 |
| 4 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **$м^2$** | 61,63 |
| 5 | **Полы цементные. Разборка покрытия** | **$м^2$** | 61,63 |
| 6 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | **м** | 63,3 |
| 7 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | **$м^2$** | 242,82 |
| 8 | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | 249,38 |
| 9 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | **$м^2$ облицовки** | 114,84 |
| 10 | **Очистка поверхности металлической щетками** | **$м^2$** | 942,37 |
| | Демонтажные работы 1 этаж блок 2 Лист 12 | | |
| 11 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | 31 |
| 12 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | 10 |
| 13 | **Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** | **$м^2$** | 7,155 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 137,89 |
| 15 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 137,89 |
| 16 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 141,62 |
| 17 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 158,23 |
| 18 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 162,5 |
| 19 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | $м^2$ облицовки | 108,07 |
| 20 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 1251,36 |
| | Демонтажные работы 1 этаж блок 3 Лист 13 | | |
| 21 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 29 |
| 22 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 16 |
| 23 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | $м^2$ | 11,34 |
| 24 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 72,54 |
| 25 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 72,54 |
| 26 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 74,5 |
| 27 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 243,2 |
| 28 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 249,77 |
| 29 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | $м^2$ облицовки | 163,67 |
| 30 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 1228,71 |
| | Демонтажные работы 1 этаж блок 4 Лист 14 | | |
| 31 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 27 |
| 32 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 23 |
| 33 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | $м^2$ | 17,685 |
| 34 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 79,91 |
| 35 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 79,91 |
| 36 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 82,07 |
| 37 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 457,75 |
| 38 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 470,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | $м^2$ облицовки | 107,21 |
| 40 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 1688,12 |
| | Демонтажные работы 2 этаж блок 1 Лист 15 | | |
| 41 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 11 |
| 42 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 14 |
| 43 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | $м^2$ | 10,395 |
| 44 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 52 |
| 45 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 52 |
| 46 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 53,41 |
| 47 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 247,12 |
| 48 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 253,8 |
| 49 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | $м^2$ облицовки | 114,84 |
| 50 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 876,77 |
| | Демонтажные работы 2 этаж блок 2 Лист 16 | | |
| 51 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 13 |
| 52 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 11 |
| 53 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | $м^2$ | 8,91 |
| 54 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 18,08 |
| 55 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 18,08 |
| 56 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 18,57 |
| 57 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 252,27 |
| 58 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 259,09 |
| 59 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 872,73 |
| | Демонтажные работы 2 этаж блок 3 Лист 17 | | |
| 60 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 12 |
| 61 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 62 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | $м^2$ | 10,53 |
| 63 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 50,68 |
| 64 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 50,68 |
| 65 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 52,05 |
| 66 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 250,47 |
| 67 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 257,24 |
| 68 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | $м^2$ облицовки | 112,43 |
| 69 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 882,62 |
| | Демонтажные работы 2 этаж блок 4 Лист 18 | | |
| 70 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 17 |
| 71 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 19 |
| 72 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | $м^2$ | 14,985 |
| 73 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 80,27 |
| 74 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 80,27 |
| 75 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 82,14 |
| 76 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 444,35 |
| 77 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 456,35 |
| 78 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | $м^2$ облицовки | 125,28 |
| 79 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 1466,52 |
| | Демонтаж ПС | | |
| 80 | Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 154 |
| 81 | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 16 |
| 82 | Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле (демонтаж) | шт. | 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 83 | Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания (демонтаж) | шт. | 2 |
| 84 | Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей (демонтаж) | шт. | 2 |
| 85 | Установка указателя светового настенного (демонтаж) | шт. | 24 |
| 86 | Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля (демонтаж) | шт. | 36 |
| 87 | Кабель. Демонтаж | м | 3290 |
| 88 | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм (демонтаж) | м | 4690 |
| | Демонтаж ГП | | |
| 89 | Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм | $м^2$ | 652 |
| 90 | Основание с покрытием цементобетонным. Разборка | $м^3$ | 1058 |
| 91 | Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка | м | 801 |
| 92 | Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м (демонтаж) | секция | 354 |
| 93 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Стандарт" (демонтаж) | комплект | 12 |
| 94 | Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м (демонтаж) | конструкция | 2 |
| 95 | Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м (демонтаж) | конструкция | 4 |
| | Демонтаж ОВ,ВК | | |
| 96 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т/демонтаж двигателей | шт. | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 97 | Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж | шт. | 5 |
| 98 | Демонтаж сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт | шт. | 16 |
| 99 | Установка новых сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт | шт. | 16 |
| 100 | Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне | шт. | 66 |
| 101 | Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне | шт. | 66 |
| 102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 20 |
| 103 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 70 |
| 104 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм//демонтаж | м | 55 |
| 105 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм//демонтаж | м | 47 |
| 106 | Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж | задвижка | 2 |
| 107 | Водомер диаметром до 50 мм. Снятие | шт. арматуры | 1 |
| 108 | Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж | задвижка | 4 |
| 109 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм/демонтаж | соединение | 4 |
| 110 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 30 |
| 111 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 25 |
| 112 | Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких/демонтаж | шт. | 3 |
| 113 | Ванна. Демонтаж | прибор | 1 |
| 114 | Мойка. Демонтаж | прибор | 10 |
| 115 | Смеситель без душевой сетки. Смена | шт. | 40 |
| 116 | Прочистка | шт. | 10 |
| 117 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 90 |
| 118 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 30 |
| РАЗДЕЛ 3. Демонтаж по АС | | | |
| Демонтаж водостока кр-1-5 | | | |
| 119 | Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ (демонтаж) | м | 17,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Демонтаж крыльцо 1-5 | | |
| 120 | Основание с покрытием цементобетонным. Разборка | $м^3$ | 1,38 |
| 121 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 34,5 |
| | Демонтаж крыльцо 6-11 | | |
| 122 | Основание с покрытием цементобетонным. Разборка | $м^3$ | 0,576 |
| 123 | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 14,4 |
| | Демонтаж отмостки | | |
| 124 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | $м^3$ | 7,68 |
| 125 | Основание с покрытием цементобетонным. Разборка | $м^3$ | 25,6 |
| | Демонтаж ЭОМ | | |
| 126 | Монтаж устройства вводно-распределительного/демонтаж | шт. | 2 |
| 127 | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг/демонтаж | шт. | 6 |
| 128 | Кабель. Демонтаж | м | 2500 |
| 129 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 250 |
| 130 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 300 |

ГИП Сулейменова Р.А.