Заказ 15 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ „Отдел ЖКХ г. Жезказган"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 491,248** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **205,689** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Замена напорного коллектора КНС с. Талап

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Замена напорного коллектора КНС с. Талап	1 113,089			1 113,089
		Итого по главе 1	1 113,089			1 113,089

		Глава 2. Основные объекты строительства			
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения			
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства			
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Итого по главам 1-7	1 113,089		1 113,089
		сметная з/плата			298,224
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			0,347
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
		Итого по главам 1-8	1 113,089		1 113,089
		Сметная прибыль (5)%	55,654		55,654
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	1 168,743		1 168,743
		Часть III Инжиниринговые услуги			
		Итого в текущих ценах	**1 168,743**		**1 168,743**
		в том числе			
		Часть II, III, всего	**1 168,743**		**1 168,743**
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2026 г. - 100%	*1 168,743*		*1 168,743*
		В прогнозных ценах			
		Часть I, всего			
		Часть II, III, всего	**1 285,559**		**1 285,559**
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2026 г. - 100% (Иинф = 1,0999500)	*1 285,559*		*1 285,559*
		Итого по части I, II, III	**1 285,559**		**1 285,559**
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2026 г.	*1 285,559*		*1 285,559*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**		**205,689**	**205,689**
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2026 г. - (НДС-16%)		*205,689*	*205,689*

		Всего по сводному сметному расчету	**1 285,559**		**205,689**	**1 491,248**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*1 285,559*		*205,689*	*1 491,248*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Объектная смета №1-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Замена напорного коллектора КНС с. Талап
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1113,089	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,347	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	298,224	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	1-01-00-01	Замена напорного коллектора КНС с. Талап	1 113,089			1 113,089	0,347	298,224	
		Итого по разделу:	**1 113,089**			**1 113,089**	**0,347**	**298,224**	
		Всего:	**1 113,089**	**0,000**	**0,000**	**1 113,089**	**0,347**	**298,224**	**0,000**

Наименование стройки: Замена напорного коллектора КНС с. Талап

Наименование объекта: Замена напорного коллектора КНС с. Талап

Форма 4
Заказ 15

Локально-ресурсная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Замена напорного коллектора КНС с. Талап

Основание:

Сметная стоимость	**1113,089**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**298,224**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,347**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 113 089**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**160 019**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**81 417**
		машины и механизмы	Тенге			**526 486**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**216 807**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**287 359**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**139 224**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**347**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 113 089**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	Тенге			**160 019**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**81 417**
		машины и механизмы	Тенге			**526 486**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**216 807**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**287 359**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**139 224**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**347**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 113 089**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**160 019**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**81 417**
		машины и механизмы	Тенге			**526 486**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**216 807**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**287 359**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**139 224**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**347**
1	**1101-0201-1127 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3 грунта**	**40**	**463**	**18 520**
		из них:				
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023744	0	0
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,023744	19501	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023744	4450	106
2	**1101-0102-0303 Кклим = 1,12**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3**	**м3 грунта**	**1,2**	**13938**	**16 726**
		из них:				

2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	2,7776	5018	13 938
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,7776	2518	6 994
3	**1109-0103-0304 Кклим = 1,12 : К1трр=0,6; К1трм=0,6; К1экс=0,6; К1мат=0;**	**Демонтаж металлических ограждений**	**м ограждения**	**8**	**1782**	**14 256**
		из них:				
3.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,27888	5818	1 623
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,27888	3017	841
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0174048	0	0
3.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025536	6583	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0025536	2608	7
3.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,038976	245	10
3.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0148512	8912	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0148512	3115	46
4	**1122-0103-0103 Кклим = 1,12 : К1трр=0,6; К1трм=0,6; К1экс=0,6; К1мат=0;**	**Демонтаж трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 108 мм**	**км трубопровода**	**0,02**	**1224173**	**24 483**
		из них:				
4.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	181,44	6737	1 222 361
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	181,44	3417	619 980
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,5808	0	0
4.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14112	8912	1 258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14112	3115	440
4.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,088	50	554
5	**1101-0101-0401 Кклим = 1,12**	**Устройство ручным способом водоотлива в траншее**	**м3 мокрого грунта**	**98,887**	**4962**	**490 677**
		из них:				
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,96096	0	0
5.2	325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	3,2032	1549	4 962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел.-ч	0,96096	655	2 098

6	**1123-0101-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под трубопровод песчаного**	**м3 основания**	**4,8**	**13285**	**63 768**
		из них:				
6.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	1,1424	4716	5 388
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1424	2392	2 733
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0392	0	0
6.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	6740	7 414
6.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0392	12311	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3115	122
7	**1122-0103-0103 Кклим = 1,12 : К1мат=0;**	**Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 108 мм**	**км трубопровода**	**0,02**	**2356497**	**47 130**
		из них:				
7.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	302,4	6737	2 037 269
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	302,4	3417	1 033 301
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,968	0	0
7.3	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	12,5104	7105	88 886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	12,5104	3115	38 970
7.4	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,016	214	431
7.5	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,9904	13354	226 890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	16,9904	3724	63 272
7.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2352	8912	2 096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2352	3115	733
7.7	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	18,48	50	924
8	**1122-0304-0103 Кклим = 1,12 : К1мат=0;**	**Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм**	**фланец**	**2**	**5033**	**10 066**
		из них:				
8.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	0,672	7343	4 934
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,672	3724	2 503

8.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4032	245	99
9	**1101-0203-0203 Кклим = 1,12**	**Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3**	**м3 грунта**	**40**	**124**	**4 960**
		из них:				
9.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0075152	0	0
9.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0075152	16449	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0075152	4450	33
10	**1101-0102-0903 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3 грунта**	**1,2**	**6462**	**7 754**
		из них:				
10.1	001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	1,3552	4768	6 462
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,3552	2392	3 242
11	**1109-0103-0304 Кклим = 1,12**	**Монтаж металлических ограждений**	**м ограждения**	**8**	**3391**	**27 128**
		из них:				
11.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,4648	5818	2 704
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,4648	3017	1 402
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,029008	0	0
11.3	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,2	2108	422
11.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004256	6583	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004256	2608	11
11.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06496	245	16
11.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,024752	8912	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,024752	3115	77
12	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**39,24**	**1519**	**59 606**

13	411-103-0107 Кстм =7	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	39,24	987	38 730
14	414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	39,24	1042	40 888
15	290-000-0010 (кпл)	Труба стальная,бесшовная,горячедеформированная.Гост 8732-78, наружный диаметр 108х6мм	т	0,302	748644,36	226 091
16	290-000-0011 (кпл)	Отвод стальной,ГОСТ17375-2001, диаметр 108*6мм	шт	2	3110	6 220
17	290-000-0012 (кпл)	Фланцы стальные плоские приварные Ру от 0,1 до 2,5 Мпа ГОСТ 33259-2015 Д.100мм	шт	2	2730	5 460
18	290-000-0013 (кпл)	Болт с гайкой М 16*70	кг	3	960	2 880
19	290-000-0014 (кпл)	Техпластина ТКМЩ 4мм	кг	3	1280	3 840
20	290-000-0015 (кпл)	Электрод д4	т	0,006	650888	3 905

Составил _____

Проверил _____