Коммерческое предложение ИП «SM group»

На обслуживание уличного освещения

В Жандосовском сельском округе Карасайского района

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**1217-0101-2102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**145**	**10 623**	**1 540 335,00**
2	**247-103-0805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**145**	**29 284**	**4 246 180,00**
3	**1217-0101-0601** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**725**	**439**	**318 275,00**
4	**1308-0201-0902** *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**725**	**1 063**	**770 675,00**
5	**243-111-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**768,5**	**80**	**61 480,00**
6	**1217-0101-1802** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Лампы люминесцентные. Смена**	**шт.**	**27**	**757**	**20 439,00**
7	**247-106-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**27**	**3 796**	**102 492,00**
8	**1217-0101-1901** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Фотореле. Смена**	**шт.**	**10**	**18 846**	**188 460,00**
9	**247-103-3615** *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	**ФОТОРЕЛЕ**	**шт.**	**10**	**1 509**	**15 090,00**
10	**1217-0101-1901** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Пускатели магнитные. Смена**	**шт.**	**10**	**18 846**	**188 460,00**
11	**247-208-2707** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161 ДМ, 18А 230В**	**шт.**	**10**	**2 805**	**28 050,00**

12	1217-0101-2001 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Выключатели автоматические. Смена**	**шт.**	**10**	**5 148**	**51 480,00**
13	247-204-2805 *СЦ РК 8.04-08-2025*	**Автомат дифференциальный типа АД122 Р 10А 10 мА**	**шт.**	**10**	**5 474**	**54 740,00**
14	147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м**	**1 ветвь**	**65**	**1 565**	**101 725,00**
15	133-0209-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода СИП. Демонтаж с опор**	**шт.**	**33**	**11 533**	**380 589,00**
16	133-0203-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1**	**404 940**	**404 940,00**
17	243-701-0716 *СЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушныхлиний электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**1 060,726**	**446**	**473 084,00**
18	252-202-0501 *СЦ РК 8.04-08-2025*	**Зажим поддерживающий типа PS16/70**	**шт.**	**33**	**1 799**	**59 367,00**
19	252-207-2613 *СЦ РК 8.04-08-2025*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**66**	**4 262**	**281 292,00**
20	133-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка**	**опора**	**10**	**77 464**	**774 640,00**
21	106-0101-0312 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Подливка бетона под консоли**	**$м^3$**	**3**	**21 027**	**63 081,00**
22	212-101-0601 *СЦ РК 8.04-08-2025*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**3**	**23 135**	**69 405,00**
23	109-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Электродуговая сварка при выправке опор освещения**	**т**	**0,4**	**29 286**	**11 714,00**
24	113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**40**	**286**	**11 440,00**
25	113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**40**	**210**	**8 400,00**

26	1308-0104-0201 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Щит учета. Монтаж	шт	1	108 608	108 608,00
27	247-305-0134 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-KL-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	194 313	194 313,00
28	1133-0108-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции стальные для установки шкафа учета. Установка	т	0,025	179 282	4 482,00
29	222-519-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,025	1 111 136	27 778,00
30	1308-0207-0104 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	4	7 701	30 804,00
		Итого по смете				10 591 818
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				12 000 000

Руководитель ИП «SM group»_____Сеитов М.Ю.