Разработчик: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Гослицензия № 14001827

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Паспорт проекта

Том 1

Директор
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" *Досжан А.Е.*

Павлодар

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Реконструкция жилого дома по адресу: область Ұлытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4»

Заказчик – Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города Жезказгана"	Наименование проекта – « Реконструкция жилого дома по адресу: область Ұлытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4»	Исходные данные: - Задание на проектирование - Техническое обследование объекта
Генпроектировщик – ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»		
Источник финансирования – Государственные средства		

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Проектом предусматриваются следующие виды работ: - демонтаж аварийного подъезда дома; - ремонт кровли с устройством сливов и фартуков; - утепление и облицовка металлосайдингом стены 1-го подъезда дома; - утепление цоколя здания; - устройство отмостки по периметру дома.	Общая сметная стоимость строительства - 88 947,126 тыс.тенге в том числе: СМР – 76 738,764 тыс.тенге Прочие затраты – 12 208,362 тыс.тенге Продолжительность строительства – 3 мес.
Дополнительные сведения, в том числе: О назначении объекта Состав проекта Сведения о климатических условиях района	 Проект реализуется в целях обеспечения жителей комфортным жильем. Том 1 Паспорт проекта Том 2 Пояснительная записка Том 3 Рабочий проект Альбом 1 Архитектурно-строительные решения Том 4 Сметная документация - климатический район строительства- IIIA; - район по ветровому давлению - IV (нормативное значение ветрового давления - 0,48 кПа (48 кгс/м²)); - район по весу снегового покрова - III (нормативное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа (180 кгс/м²); - температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью - минус 41,1°С - район не сейсмичен;