15	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	20	511,39	3,23	10228	65	930	6654	18233
					461,66	0,44	9233	9	–	1351	
16	243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2 К=1,020;	км	0,0204	184161		3757		3757	–	4058
					–		–		–	301	
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	22	111,38	3,06	2450	67	1051	925	3645
					60,57	0,36	1333	8	–	270	
18	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22	1180,14	1,47	25963	32	3159	18230	47728
					1035,09	0,69	22772	15	–	3535	
		Итого по смете					**581 449**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					82 989				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					43 069				
		Локальная смета № 6-1-3									
		Наружные сети и сооружения газоснабжения									
1	1124-0203-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления НР=99 %	врезка	1	9198,49	1651,63	9198	1652	1001	6480	16932
					6545,45	–	6545	–	–	1254	
2	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,05	1049045,3	322570,37	52452	16129	1116	41482	101449
					704148,48	133873,43	35207	6694	–	7515	
3	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,004;	м	46,184	2067		95462		95462	–	103099
					–		–		–	7637	

4	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=1,040;	м	4,16	926		3852		3852	–	4160
					–		–		–	308	
5	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 32-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0272	1431093,9	692387,24	38926	18833	673	25001	69041
					———	———	———	———	———	———	
					713978,53	214495,58	19420	5834	–	5114	
6	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	430		430		430	–	464
					–		–		–	34	
7	241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1337		2674		2674	–	2888
					–		–		–	214	
8	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0	шт.	2	403		806		806	–	870
					–		–		–	64	
9	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	483		5796		5796	–	6260
					–		–		–	464	
10	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,4	708		9487		9487	–	10246
					–		–		–	759	
11	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	комплект	2	7642,33	4015,98	15285	8032	386	9068	26301
					3433,5	1146,35	6867	2293	–	1948	
12	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12617		25234		25234	–	27253
					–		–		–	2019	
13	1122-1201-0101	Фланцы (изолирующие соединение) к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	803,11	44,56	1606	89	56	1446	3296
					730,65	–	1461	–	–	244	
14	241-120-0111	Изолирующее соединение Ду32 ИС-30	шт.	2	2997		5994		5994	–	6474
					–		–		–	480	

15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	11,5	111,38	3,06	1281	35	549	484	1906
					60,57	0,36	697	4	–	141	
16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	11,5	93,51	2,19	1075	25	643	284	1468
					35,39	0,36	407	4	–	109	
17	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	2	1046,15	870,79	2092	1742	–	815	3140
					175,36	390,32	351	781	–	233	
18	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,08116	38280,79	16944,24	3107	1375	909	849	4272
					10142,65	5027,18	823	408	–	316	
19	222-521-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла (см. л.1)	т	0,08116	1020509		82825		82825	–	89451
					–		–		–	6626	
20	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,038	44476,76	1735,9	1690	66	1326	285	2133
					7837,6	382,4	298	15	–	158	
21	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	1	702,77	17,82	703	18	41	393	1184
					644,11	–	644	–	–	88	
22	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	4	943,87	23,76	3775	95	245	2095	6340
					858,82	–	3435	–	–	470	
		Итого по смете					**488 627**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 155				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 091				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 033				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					239 505				
		- накладные расходы, тенге					88 682				

		в т.ч. зарплата, тенге					7 981				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					36 195				
		Локальная смета № 7-1-1									
		Благоустройство и озеленение территории									
	Раздел 2 Покрытие из щебня										
12	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	139,2	1105,42	232,71	153874	32393	114741	18102	185734
					48,42	71,99	6740	10021	–	13758	
13	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кзкс1=-5; кмат1=-5;	м2 основания	139,2	-314,87	-63,37	-43830	-8821	-35009	-3159	-50748
					–	-21,01	–	-2925	–	-3759	
		Итого по разделу 2					**134 986**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					14 943				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 345				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 999				
	Раздел 3 Покрытие тротуаров из брусчатки										
14	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,862	10738,2	1409,23	73686	9670	62617	4059	83965
					203,8	343,87	1398	2360	–	6220	
15	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,86	9046,88	1359,03	25874	3887	21404	1649	29725
					203,8	329,93	583	944	–	2202	
16	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	57,18	5447,91	246,85	311511	14115	164243	121990	468181
					2328,67	95,7	133153	5472	–	34680	
17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР100-20-8. Установка при других видах покрытий НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	97,2	2818,02	43,84	273912	4261	163089	116913	422091

					1096,31	17,41	106561	1692	–	31266	
18	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,555	51194		79607		79607	–	85976
					–		–		–	6369	
		Итого по разделу 3					**1 089 938**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					244 611				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					80 737				
		Итого по акту					10435750				
		оборудование					252134,00				
		Временные здания и сооружения (2,9%)			295 324,86		10731075				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,27 %)			133 082,55		10864157				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			212 240,47		11076398				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					10522578,14				
		НДС (12 %)					1262709,38				
		Итого к оплате					11785287,52				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Аумешева К

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"
_____ Бурамбаева И.Н.

Технический надзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Ернияз ов А.М.