РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка											
					Снятие растительного слоя						
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	536,4	27,31	27,31	14649	14649	--	4453	20630
					--	11,53	--	6185		1528	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	536,4	70,91	70,91	38036	38036	--	11559	53563
					--	29,93	--	16054		3968	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м возврат растительного грунта	м3 грунта	536,4	27,31	27,31	14649	14649	--	4453	20630
					--	11,53	--	6185		1528	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	536,4	70,91	70,91	38036	38036	--	11559	53563
					--	29,93	--	16054		3968	
				Выемка							
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	160,98	33,82	33,82	5444	5444	--	1654	7666
					--	14,27	--	2297		568	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	160,98	53,53	53,53	8617	8618	--	2618	12134
					--	22,59	--	3637		899	
				Насыпь							
7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	452,39	296,03	285,21	133921	129026	154	23084	169565
					10,48	60,39	4741	27320		12560	

8	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3958,4125	38,00	--	150420	--		--	162454
					--	--	--	--		12034	
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	613,37	33,82	33,82	20744	20744	--	6302	29210
					--	14,27	--	8753		2164	
10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	613,37	80,30	80,30	49254	49254	--	14967	69358
					--	33,89	--	20787		5138	
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	613,37	41,53	41,53	25473	25473	--	7773	35905
					--	17,60	--	10795		2660	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	613,37	98,16	79,47	60208	48744	5030	12538	78565
					10,49	17,90	6434	10979		5820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**559451**				**713243**
		Накладные расходы	Тенге				**100960**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52835**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**713246**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			7-1-2								
Покрытие											
РАЗДЕЛ 2.Покрытие асфальтобетонное проездов и парковки 891,8+225,6 м2											
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	111,74	3515,34	1078,81	392804	120546	254767	49464	477649
					156,53	253,35	17491	28309		35381	

9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	167,61	3954,84	1119,55	662871	187648	448987	76135	798126
					156,53	264,06	26236	44259		59120	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1117,4	2065,03	208,99	2307465	233526	2046339	61196	2558154
					24,70	26,01	27600	29064		189493	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1117,4	458,46	0,04	512283	45	507388	5237	558922
					4,34	--	4850	--		41402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3875423**				**4392851**
		Накладные расходы	Тенге				**192032**				
		Сметная прибыль	Тенге				**325396**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4392851**				
		Итого по акту					**43521371**				
		оборудование					**19982285**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			353 086,29		43874457				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			473 065,01		44347522				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			487 304,75		44834827				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					42592860,75				
		НДС (12 %)					5111143,29				
		Итого к оплате					**47704004,04**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
.Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ Абишев Н.А.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект" _____ Сагингалиев А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №60 от 31.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	27.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	27 449 071,65	27 449 071,65
				Итого	1	x	27 449 071,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2023

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2023года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			60	31.03.2022				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	279 433 512,85	249 494 208,26			41 066 196				29 939 304,59	279 433 512,85
Общестроительные работы	27 449 071,65	24 508 099,69			9 439 745				2 940 971,96	27 449 071,65
в .т.ч. май 2022	27 449 071,65	24 508 099,69			9 439 745				2 940 971,96	27 449 071,65

итого к оплате за май: Двадцать семь миллионов четыреста сорок девять тысячи семьдесять один тенге 65 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО""AAT ENGINEERING"" _____ Абишев Н.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области
Наименование объекта: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области
Договор №60.31.03.2022 г

А К Т
выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2											
РАЗДЕЛ 7.Полы											
					тип2						
66	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	210,9	1582,67	22,07	333785	4654	213364	110625	479963
					548,92	9,10	115767	1919		35553	
67	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,076	52065,00	--	56022	--	56022	--	60504
					--	--	--	--		4482	
68	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	210,9	1673,67	86,61	352977	18266	177841	150122	543347
					743,81	13,44	156870	2834		40248	
69	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	210,9	6755,15	53,88	1424661	11364	1257646	151361	1702104
					738,03	25,47	155651	5372		126082	
70	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	227,772	290,13	2,47	66083	563	43964	20469	93476
					94,64	0,96	21556	219		6924	

104	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1815,04	449,60	3,35	816042	6080	254850	446398	1363435
					305,84	1,59	555112	2886		100995	
105	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,33	523,21	5,14	47262	464	155	37491	91534
					516,36	2,45	46643	221		6780	
106	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	58,04	209,00	--	12130	--	12130	--	13100
					--	--	--	--		970	
109	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,64	3405,75	49,58	100946	1470	25357	59895	173708
					2500,63	25,30	74119	750		12867	
110	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,64	2731,44	22,67	80960	672	16052	51565	143127
					2167,20	7,44	64236	221		10602	
111	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,64	661,91	5,14	19619	153	4161	12302	34475
					516,36	2,45	15305	73		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1099734				1857706
		Накладные расходы	Тенге				620364				
		Сметная прибыль	Тенге				137607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1857705				
РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы 1го этажа											
					Потолки						
112	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	49,71	419,84	2,65	20870	132	769	16028	39850

					401,70	1,35	19969	67		2952	
113	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,71	874,03	5,06	43448	252	13703	23662	72478
					593,31	1,68	29493	84		5369	
114	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	49,71	506,05	3,35	25156	166	7878	13753	42022
					344,24	1,59	17112	79		3113	
					Стены						
116	1115-0205-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	202	1474,91	12,72	297932	2569	132610	130881	463119
					805,71	4,20	162753	848		34305	
117	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	153	661,91	5,14	101272	787	21482	63502	177956
					516,36	2,45	79003	375		13182	
118	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49	523,21	5,14	25637	252	83	20337	49652
					516,36	2,45	25302	120		3678	
119	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	30,87	209,00	--	6452	--	6452	--	6968
					--	--	--	--		516	
122	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные..Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,24	3405,75	49,58	21252	310	5338	12609	36570
					2500,63	25,30	15604	158		2709	

123	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,24	2731,44	22,67	17044	141	3380	10856	30132
					2167,20	7,44	13523	46		2232	
124	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,24	661,91	5,14	4130	32	876	2590	7258
					516,36	2,45	3222	15		538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				563193	23377	297274	100182	926005
		Накладные расходы	Тенге				294218				
		Сметная прибыль	Тенге				68594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				926005				
РАЗДЕЛ 14.Разные работы											
					Радиаторные решетки						
172	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	147,8	1600,20	15,40	236510	2276	76938	142373	409193
					1064,25	6,06	157296	896		30311	
173	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	54,97	516,00	--	28365	--	28365	--	30634
					--	--	--	--		2269	
174	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для крепления радиаторных решеток внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,0712	115155,01	7077,20	123354	7581	9496	73675	212791
					99212,80	465,28	106277	498		15762	
175	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,07121	273545,00	--	293024	--	293024	--	316466
					--	--	--	--		23442	
176	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,75	95,73	2,67	2561	72	1174	913	3751
					49,15	0,29	1315	8		278	

177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,75	81,67	1,89	2185	51	1366	535	2938
					28,71	0,29	768	8		218	
178	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	147,8	649,94	3,37	96061	498	31849	51099	158932
					431,08	1,08	63714	160		11773	
179	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	147,8	348,68	0,86	51535	127	11903	31654	89844
					267,29	0,42	39505	62		6655	
180	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	147,8	172,15	0,36	25444	53	4641	16620	45429
					140,39	0,17	20750	25		3365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				859039	10658	458756	316869	1269978
		Накладные расходы	Тенге				316869				
		Сметная прибыль	Тенге				94073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1269981				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5											
(Локальный сметный расчет)											
РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение											
12	прайс лист	Лампа накаливания 12 В	шт	3	109,29	--	328	--	328	--	354
					--	--	--	--		26	
17	прайс лист	Офисные светильники SPO-6-36-6K-P ЭРА светодиодные св-к, 595x595x19 36Вт 3000Лм 6500К призма Б0031545	шт	77	4216,61	--	324679	--	324679	--	350653
					--	--	--	--		25974	
18	прайс лист	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	21	1757,68	--	36911	--	36911	--	39864
					--	--	--	--		2953	

25	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	421,00	--	3368	--	3368	--	3637
					--	--	--	--		269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				365286				394508
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				29222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				394508				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Система связи											
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация и сети интернет											
1	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	28	313,17	4,45	8769	124	422	5926	15871
					293,67	0,29	8223	8		1176	
2	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	28,84	113,00	--	3259	--	3259	--	3520
					--	--	--	--		261	
3	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	28	82,67	0,86	2315	24	300	1436	4051
					71,10	0,13	1991	4		300	
4	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	47	244,45	2,16	11489	102	2378	6489	19416
					191,69	0,06	9009	3		1438	
5	прайс лист	Оптический шнур (патчкорд) G.657A DROP 9/125	м	77,25	1229,46	--	94976	--	94976	--	102574
					--	--	--	--		7598	
6	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4555,88	1262,76	18224	5051	1437	8376	28728
					2934,00	498,78	11736	1995		2128	
7	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	4	3913,00	--	15652	--	15652	--	16904
					--	--	--	--		1252	

8	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	4	1220,32	--	4881	--	656	2577	8055
					1056,24	--	4225	--		597	
9	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	4	6685,00	--	26740	--	26740	--	28879
					--	--	--	--		2139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**186305**	**5301**	**145820**	**24804**	**227998**
		Накладные расходы	Тенге				**24804**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16889**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**227998**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	59540,94	2,24	59541	2	563	35975	103158
					58976,00	--	58976	--		7641	
2	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	25052,21	2,24	25052	2	218	15148	43415
					24832,00	--	24832	--		3216	
3	прайс лист	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М	шт	1	41391,96	--	41392	--	41392	--	44703
					--	--	--	--		3311	
4	прайс лист	Пульт контроля и управления охранно-пожарный Сигнал-20М	шт	1	72857,14	--	72857	--	72857	--	78686
					--	--	--	--		5829	
5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
					7905,00	--	7905	--		1029	
6	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
7	прайс лист	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт	2	8196,43	--	16393	--	16393	--	17704
					--	--	--	--		1311	

8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	47	3005,41	2,24	141254	105	3251	84118	243402
					2934,00	--	137898	--		18030	
9	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	45	1732,00	--	77940	--	77940	--	84175
					--	--	--	--		6235	
10	248-302-0401 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	2	26145,00	--	52290	--	52290	--	56473
					--	--	--	--		4183	
11	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	6	1471,39	--	8828	--	740	4934	14863
					1348,00	--	8088	--		1101	
12	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1762,00	--	10572	--	10572	--	11418
					--	--	--	--		846	
13	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройства оконечное,линии питания контроль наличия тока в цепи. Монтаж оборудования	шт.	6	1991,80	1,82	11951	11	557	6944	20406
					1897,20	--	11383	--		1512	
14	прайс лист	Устройство оконечное УШК-02	шт	6	33116,30	--	198698	--	198698	--	214594
					--	--	--	--		15896	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	306	383,65	15,68	117397	4799	16936	69740	202108
					312,62	3,92	95662	1200		14971	
16	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6,12	53,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
17	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	306	127,00	--	38862	--	38862	--	41971
					--	--	--	--		3109	
18	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	18	285,20	3,65	5134	66	271	3454	9275

					266,50	0,04	4797	1		687	
19	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	18,54	173,00	--	3207	--	3207	--	3464
					--	--	--	--		257	
20	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	18	100,87	1,20	1816	21	200	1149	3202
					88,63	0,01	1595	--		237	
21	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	300	82,67	0,86	24801	258	3213	15386	43402
					71,10	0,13	21330	39		3215	
22	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,32754	113815,00	--	37279	--	37279	--	40261
					--	--	--	--		2982	
23	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	1479,54	146,58	13316	1319	750	8357	23406
					1249,68	39,91	11247	359		1734	
24	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	9	927,00	--	8343	--	8343	--	9010
					--	--	--	--		667	
25	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	9	2898,62	--	26088	--	1824	14801	44160
					2696,00	--	24264	--		3271	
26	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	9	1530,00	--	13770	--	13770	--	14872
					--	--	--	--		1102	
27	прайс лист	Резистор 8,2кОм	шт	1	1229,46	--	1229	--	1229	--	1327
					--	--	--	--		98	
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	63	383,65	15,68	24170	988	3487	14358	41611
					312,62	3,92	19695	247		3082	

29	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6,12	53,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
30	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	58,14	127,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
31	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6	100,87	1,20	605	7	66	383	1067
					88,63	0,01	532	--		79	
32	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	57	82,67	0,86	4712	49	610	2923	8246
					71,10	0,13	4053	7		611	
33	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	85	244,45	2,16	20778	183	4301	11735	35114
					191,69	0,06	16294	5		2601	
34	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,15244	113815,00	--	17350	--	17350	--	18738
					--	--	--	--		1388	
		Охранная сигнализация									
35	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	36	1575,42	--	56715	--	3903	32215	96045
					1467,00	--	52812	--		7114	
36	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	33	1561,07	--	51515	--	3104	29531	87529
					1467,00	--	48411	--		6484	
37	248-301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	36	206,00	--	7416	--	7416	--	8009
					--	--	--	--		593	
38	248-301-0604 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный модели PATROL 801	шт.	5	8927,00	--	44635	--	44635	--	48206
					--	--	--	--		3571	

50	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,5253	113815,00	--	59787	--	59787	--	64570
					--	--	--	--		4783	
51	прайс лист	Кабели силовые ВВГ 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26265	89250,00	--	23442	--	23442	--	25317
					--	--	--	--		1875	
52	261-404-0211 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	49,00	--	882	--	882	--	953
					--	--	--	--		71	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1796708**				**2482116**
		- Накладные расходы	Тенге				**501548**				
		- Сметная прибыль	Тенге				**183860**				
		Итого					2482116				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8											
Технологическое оборудование											
РАЗДЕЛ 1.Зал № 2 тренажерный											
8	прайс лист	Батут соревновательный 520х305х115 см	шт	2	61442,86	--	122886	--	122886	--	122886
					--	--	--	--		--	
10	прайс лист	Диван	шт	2	72285,71	--	144571	--	144571	--	144571
					--	--	--	--		--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				267457	--		--	267457
							--	--		--	--
	Стоимость оборудования		Тенге				267457				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				267457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				267457				
РАЗДЕЛ 2.Раздевалки (помещения 9,10,12,13)											
11	прайс лист	Шкаф закрытый для одежды, двухсекционны (с возможностьюустановки скамьи перед шкафом) 600х300х1500	шт	40	38853,57	--	1554143	--	1554143	--	1554143
					--	--	--	--		--	
12	прайс лист	Скамья для переодевания без спинки приставная 600х300х430	шт	40	12650,00	--	506000	--	506000	--	506000
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2060143	--	2060143	--	2060143
							--	--		--	--
	Стоимость оборудования		Тенге				2060143				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2060143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2060143				

					--	--	--	--		--	
23	прайс лист	Кресло рабочее	шт	1	26863,18	--	26863	--	26863	--	26863
					--	--	--	--		--	
24	прайс лист	Стул полужесткий	шт	1	7671,32	--	7671	--	7671	--	7671
					--	--	--	--		--	
25	прайс лист	Шкаф для одежды	шт	1	30631,07	--	30631	--	30631	--	30631
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				385924	--	385924	--	385924
							--	--			
	Стоимость оборудования		Тенге				385924				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				385924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				385924				
РАЗДЕЛ 6.Кабинет врача											
26	прайс лист	Стол офисный с подставкой для компьютера 1500x600x750(h)	шт	1	51503,57	--	51504	--	51504	--	51504
					--	--	--	--		--	
27	прайс лист	Компьютер в комплекте 2шр N=0,45кВа (0,3+0,15)	шт	1	269255,25	--	269255	--	269255	--	269255
					--	--	--	--		--	
28	прайс лист	Кресло рабочее	шт	1	26863,18	--	26863	--	26863	--	26863
					--	--	--	--		--	
29	прайс лист	Стул полужесткий	шт	2	7671,32	--	15343	--	15343	--	15343
					--	--	--	--		--	
30	прайс лист	Холодильник фармацевтический общий объем 140л, температурныйрежим +2...+14гр.С,U=220В, N=0,15кВа.	шт	1	135083,93	--	135084	--	135084	--	135084
					--	--	--	--		--	
31	прайс лист	Кушетка смотровая	шт	1	26203,57	--	26204	--	26204	--	26204
					--	--	--	--		--	
32	прайс лист	Стул крутящийся	шт	1	19869,54	--	19870	--	19870	--	19870
					--	--	--	--		--	
33	прайс лист	Столик инструментальный 620x420x860	шт	1	9923,02	--	9923	--	9923	--	9923
					--	--	--	--		--	
34	прайс лист	Ширма медецинская	шт	1	22589,29	--	22589	--	22589	--	22589
					--	--	--	--		--	

35	прайс лист	Шкаф медицинский	шт	1	29922,67	--	29923	--	29923	--	29923
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				606557	--	606557	--	606557
							--	--		--	--
	Стоимость оборудования		Тенге				606558				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				606558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				606558				
				РАЗДЕЛ 7.Зал №1(Волейбол, гандбол и борьба)							
36	прайс лист	Стойка волейбольная с миханизмом передвижения сетки	шт	6	39654,14	--	237925	--	237925	--	237925
					--	--	--	--		--	
37	прайс лист	Стойка гимнастическая	шт	8	28914,29	--	231314	--	231314	--	231314
					--	--	--	--		--	
38	прайс лист	Ворота гандбола	шт	2	104814,29	--	209629	--	209629	--	209629
					--	--	--	--		--	
39	прайс лист	Скамейка гимнастическая	шт	4	10842,86	--	43371	--	43371	--	43371
					--	--	--	--		--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					722239	--	--	722239
								--	--		--
	Стоимость оборудования		Тенге					722239			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					722239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					722239			
				РАЗДЕЛ 8.Гардероб							
40	прайс лист	Вешалка гардеробная на 18х2 крючков	шт	3	20775,82	--	62327	--	62327		62327
					--	--	--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				62327	--	--		--
							--	--	62327		62327
	Стоимость оборудования		Тенге				62327				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				62327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				62327				
				РАЗДЕЛ 9.Вестибюль							
41	прайс лист	Стол офисный с подставкой для компьютера 1500х600х750(h)	шт	1	51503,57	--	51504	--	51504		51504

					--	--	--	--			--
42	прайс лист	Компьютер в комплекте 2шр N=0,45кВа (0,3+0,15)	шт	1	269255,25	--	269255	--	269255		269255
					--	--	--	--			--
43	прайс лист	Стол приставной 1000x600x750(h)	шт	1	45178,57	--	45179	--	45179		45179
					--	--	--	--			--
44	прайс лист	Кресло рабочее	шт	1	26863,18	--	26863	--	26863		26863
					--	--	--	--			--
45	прайс лист	Диван	шт	1	72285,71	--	72286	--	72286		72286
					--	--	--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				465086	--	--		465086
							--	--	465086		--
	Стоимость оборудования		Тенге				465087				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				465087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				465087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							5923794	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					3-1-1						
РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы											
50	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	24,8	419,84	2,65	10412	65	385	7997	19881
					401,70	1,35	9962	33		1473	
51	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	24,8	55,55	0,86	1378	21	128	991	2559
					49,54	0,42	1229	10		190	
54	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	35,3	622,59	1,48	21977	52	7174	11821	36502
					417,88	0,71	14751	25		2704	

8	прайс лист	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенныйй Орбита МК М С	шт	3	61099,82	--	183299	--	183299	--	197963
					--	--	--	--		14664	
9	прайс лист	Световой указатель взрывозащищенныйй Сфера МК М С	шт	1	638915,25	--	638915	--	638915	--	690028
					--	--	--	--		51113	
10	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	15	285,20	3,65	4278	55	225	2879	7729
					266,50	0,04	3998	1		573	
11	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	15,45	55,00	--	850	--	850	--	918
					--	--	--	--		68	
12	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	15	82,67	0,86	1240	13	161	769	2170
					71,10	0,13	1066	2		161	
13	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	62	244,45	2,16	15156	134	3137	8560	25613
					191,69	0,06	11885	4		1897	
14	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,0309	47871,00	--	1479	--	1479	--	1597
					--	--	--	--		118	
15	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0206	73786,00	--	1520	--	1520	--	1642
					--	--	--	--		122	
16	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00618	220596,00	--	1363	--	1363	--	1472
					--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**940677**				**1067749**
		- Накладные расходы	Тенге				**47980**			**47980**	
		- Сметная прибыль	Тенге				**79092**			**79092**	