55.6	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0
56	246-403-0143	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4	1 комплект	1	250025	250 025
57	6118-0101-0101 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	3,578	6879	24 613
		неучтенные ресурсы				
57.11	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	3,578	6215	22 237
57.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	784	0
57.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
57.14	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
57.15	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
57.16	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
58	6118-0101-0102 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7,872	6879	54 151
		неучтенные ресурсы				
58.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,872	6426	50 585
58.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	784	0
58.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
58.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
58.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
59	6118-0101-0107 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	20,7	5457	112 960
		неучтенные ресурсы				
59.12	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	20,7	8590	177 813
59.13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	784	0
59.14	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
59.15	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
59.16	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
59.17	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
60	6118-0202-0211 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х150 мм	шт.	10	5196	51 960
61	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	50	784	39 200
		Раздел 3. Система В2, ИТОГО:	тенге			33 895
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			33 895
62	6118-0301-0201 Кклим = 1,05	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	17864	17 864
		неучтенные ресурсы				
62.7	261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	0	0
63	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	1 шт.	1	5333	5 333
64	6118-0101-0101 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,31	6879	2 132
		неучтенные ресурсы				

64.11	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,31	6215	1 927
64.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	784	0
64.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
64.14	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
64.15	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
64.16	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
65	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	5071	5 071
66	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2	784	1 568
		Раздел 4. Система В3, ИТОГО:	тенге			33 895
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			33 895
67	6118-0301-0201 Кклим = 1,05	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	17864	17 864
		неучтенные ресурсы				
67.7	261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	0	0
68	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	1 шт.	1	5333	5 333
69.11	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,31	6215	1 927
69.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	784	0
69.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
69.14	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
69.15	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
69.16	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
69	6118-0101-0101 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,31	6879	2 132
70	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	5071	5 071
71	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2	784	1 568
		Раздел 5. Системы ВЕ1-7, ИТОГО:	тенге			366 730
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			366 730
72	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	70	5071	354 970
73	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	15	784	11 760
		ИТОГО				**42288752**

Локальная смета 2-01-00-04

		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2, ИТОГО:	тенге			6 674 876
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			6 674 876
1	6114-0102-0202 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	3077	30 770
2	6114-0102-0203 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	34	3648	124 032
3	6114-0102-0204 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	78	3961	308 958

4	6114-0102-0205 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	2	4558	9 116
5	6114-0102-0206 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	136	6224	846 464
6	6114-0102-0207 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	46	6178	284 188
7	6114-0102-0208 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	68	9571	650 828
8	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	260	304	79 040
9	6114-0401-0102 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	114	312	35 568
10	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	9	28247	254 223
11	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	5	42574	212 870
12	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	3	59213	177 639
13	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	38	2379	90 402
14	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	5	3569	17 845
15	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	6954	6 954
16	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	12	10981	131 772
17	6111-0101-1701 Кклим = 1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	238	1715	408 170
18	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	10	247	2 470
19	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	34	330	11 220
20	234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 30 мм	1 м	78	379	29 562
21	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	1 м	2	438	876
22	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм	1 м	46	784	36 064
23	234-303-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 80 мм	1 м	68	1069	72 692
24	6114-0102-0504 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	6	6916	41 496
25	6114-0102-0502 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	2,4	4796	11 510

26	6114-0102-0501 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,8	3898	7 016
27	6114-0102-0501 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	0,3	3898	1 169
28	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	61	4961	302 621
29	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	61	304	18 544
30	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	61	239	14 579
31	6114-0601-0201 Кклим = 1,05	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	27	3309	89 343
32	6114-0601-0101 Кклим = 1,05	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	27	47793	1 290 411
33	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	54	18092	976 968
34	6114-0601-0102 Кклим = 1,05	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	29102	58 204
35	6114-0202-0103 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	14973	14 973
36	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	1 шт.	1	18306	18 306
37	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	4006	8 012
		Раздел 2. Горячее и циркуляционное водоснабжение Т3,Т4, ИТОГО:	тенге			2 581 561
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 581 561
38	6114-0102-0201 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	26	2751	71 526
39	6114-0102-0202 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	53	3077	163 081
40	6114-0102-0203 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	109	3648	397 632
41	6114-0102-0204 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	78	3961	308 958
42	6114-0102-0205 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	52	4558	237 016
43	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	43	304	13 072
44	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	18	2379	42 822
45	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	3569	21 414
46	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	6	6954	41 724
47	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	10	10981	109 810
48	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	3	18300	54 900
49	6111-0101-1701 Кклим = 1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	318	1715	545 370
50	234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 15 мм	1 м	26	337	8 762

51	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	1 м	53	354	18 762
52	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	109	433	47 197
53	234-303-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 30 мм	1 м	78	513	40 014
54	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	52	577	30 004
55	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	125	549	68 625
56	6116-0701-0105 Кклим = 1,05	Установка кранов воздушных	шт.	5	634	3 170
		неучтенные ресурсы				
56.5	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	5	120	600
57	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	5	3686	18 430
58	6114-0601-0102 Кклим = 1,05	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	29102	58 204
59	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	47	4961	233 167
60	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	47	239	11 233
61	6114-0102-0502 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	2,4	4796	11 510
62	6114-0102-0501 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,8	3898	7 016
63	6114-0102-0501 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	2,7	3898	10 525
64	6114-0102-0501 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,8	3898	7 016
		Раздел 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1, ИТОГО:	тенге			1 215 844
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 215 844
65	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	52	2873	149 396
66	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	54	2781	150 174
67	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм	м	38	2781	105 678
68	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	51,896	339	17 593
69	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	53,892	1934	104 227
70	241-203-0109	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм	1 м	37,924	4144	157 157
71	6114-0103-0201 Кклим = 1,05	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.	м трубопровода	4	4554	18 216
72	241-205-1113	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 160х26,6 мм	1 м	3,984	17685	70 457

73	6121-0105-0203 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм	км	0,014	5536512	77 511
74	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	1 м	13,958	1086	15 158
75	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	26	62	1 612
76	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	18	179	3 222
77	241-216-0204	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 160 мм	1 шт.	13	1760	22 880
78	6114-0102-0505 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	0,5	8118	4 059
79	6111-0301-0701 Кклим = 1,11	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	1727	8 635
80	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	812	2 436
81	241-220-0206	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	1 шт.	1	4399	4 399
82	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	1 шт.	1	8935	8 935
83	6115-0101-0301 Кклим = 1,05	Установка трапа, диаметр 50 мм.	комплект	1	32287	32 287
84	6115-0101-0302 Кклим = 1,05	Установка трапа, диаметр 100 мм.	комплект	2	43237	86 474
85	244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	1 комплект	1	25855	25 855
86	244-104-0303	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	1 комплект	2	70594	141 188
87	6125-1001-0101 Кклим = 1,08	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	4672	4 672
88	246-304-0101	Вентиляционны е клапаны HL диаметр 100мм	1 шт.	1	3623	3 623
		Раздел 7. Напорная канализация К3Н, ИТОГО:	тенге			507 775
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			507 775
131	1307-0403-0204 Кклим = 1,08	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	3	94182	282 546
132	580-000-0002 (кпл)	Насос погружной канализационны й Q=4,2м3/ч; H=5.0м., N=1,1кВт	1 шт	3	20910,86	62 733
133	6114-0102-0502 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	6	4796	28 776
134	242-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	11788	11 788
135	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2612	5 224
136	6114-0202-0103 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	14973	14 973
137	242-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	23956	23 956
138	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4899	9 798

139	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		шт.	1	8201	8 201
140	242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50		1 шт.	1	22912	22 912
141	6116-0401-0101 Кклим = 1,05	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3		шт.	1	16773	16 773
		неучтенные ресурсы					
141.10	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3		шт.	1	13587	13 587
142	1312-1702-0115 Кклим = 1,08	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление		м трубопровода	0,2	924	185
143	1312-1702-0103 Кклим = 1,08	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление		м трубопровода	0,1	175	18
144	1312-1702-0107 Кклим = 1,08	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление		м трубопровода	0,4	247	99
145	1312-1702-0109 Кклим = 1,08	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление		м трубопровода	0,2	285	57
146	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм		1 м	0,2	15564	3 113
147	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		1 м	0,1	519	52
148	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		1 м	0,4	2002	801
149	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		1 м	0,2	3181	636
150	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1 кг	1	708	708
151	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		м2	1,5	219	329
152	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		м2	1,5	341	512
		Раздел 8. Насосная станция водоснабжения, ИТОГО:		тенге			461 795
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:		тенге			461 795
153	1307-0401-0101 Кклим = 1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		шт.	1	115658	115 658
154	580-000-0003 (кпл)	Насосная станция с ЧПТ " GRUNDFOS" Hydro Multi-E3 CR(Q=31,0 м3/ч, H=41,0м.в.с., N=2х3,00кВт) полны й заводской комп		1 шт	1	276509,11	276 509
155	6115-0201-0101 Кклим = 1,05	Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т		бак	1	60548	60 548
156	580-000-0004 (кпл)	Напорный гидробак Wester WAV 5		1 шт	1	9079,71	9 080
		ИТОГО					**11441851**

Локальная смета № 2-01-00-05

		Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО:		тенге			2 731 227
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:		тенге			2 731 227
1	6119-0501-0101 Кклим = 1,11	Монтаж устройства вводно-распределительного		шт.	1	49574	49 574

2	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1 шт.	1	1603932	1 603 932
3	6119-0602-0202 Кклим = 1,08	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	4613	4 613
4	247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	1 шт.	1	50504	50 504
5	6124-0303-0304 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	1	48063	48 063
6	6124-0302-0302 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	14258	14 258
7	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт.	10	5213	52 130
8	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10915	10 915
9	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2483	2 483
10	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	6	3982	23 892
11	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	1 шт.	3	4494	13 482
12	247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	1 шт.	1	4458	4 458
13	6124-0303-0303 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	1	28530	28 530
14	6124-0302-0302 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	14258	14 258
15	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт.	7	5213	36 491
16	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8376	8 376
17	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2483	2 483
18	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	3	3982	11 946
19	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	2	4040	8 080
20	247-204-0242	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С63 30 мА	1 шт.	2	6224	12 448
21	6124-0303-0303 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	1	28530	28 530
22	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	7598	60 784
23	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт.	4	5213	20 852
24	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6762	6 762
25	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1859	1 859
26	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	7	542	3 794

27	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	4	3982	15 928
28	6119-0601-0101 Кклим = 1,11	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	6352	6 352
		неучтенные ресурсы				
28.8	247-203-0108	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16048	16 048
29	6124-0303-0304 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	48063	48 063
30	6124-0302-0303 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	16499	16 499
31	6124-0302-0302 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	3	14258	42 774
32	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	7598	45 588
33	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10915	10 915
34	247-204-2036	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	1 шт.	1	24934	24 934
35	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2444	2 444
36	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2049	2 049
37	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1978	1 978
38	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1943	3 886
39	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	614	2 456
40	6124-0303-0304 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	48063	48 063
41	6124-0302-0302 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	14258	14 258
42	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт.	14	5213	72 982
43	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10915	10 915
44	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	8034	8 034
45	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	5	3982	19 910
46	247-204-0222	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С20 30 мА	1 шт.	2	6124	12 248
47	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	5	4040	20 200
48	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	1 шт.	2	4494	8 988
49	6124-0303-0303 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	28530	28 530
50	6124-0302-0302 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	14258	14 258

51н	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8376	8 376
52с	247-204-0717	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	660	660
53	6124-0303-0303 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	28530	28 530
54	6124-0302-0302 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	14258	14 258
55н	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6762	6 762
56с	247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	647	647
57	6124-0303-0303 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	28530	28 530
58	6124-0302-0302 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	14258	14 258
59н	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6762	6 762
60с	247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	647	647
		Раздел 4. Кабельные изделия, ИТОГО:	тенге			6 133 442
4		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			6 133 442
68	6119-0101-0101 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	40	320	12 800
69	6119-0101-0103 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	117	440	51 480
70	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	2588	1258	3 255 704
71	6119-0201-0102 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	49	1383	67 767
72	6119-0201-0103 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	16	1464	23 424
73	243-122-0202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0459	363134	16 668
74	243-122-0508	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х16 (мк)-0,66	1 км	0,00612	7023710	42 985
75	243-122-0507	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х10 (мк)-0,66	1 км	0,07752	4412357	342 046
76	243-122-0505	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,0765	2717453	207 885
77	243-122-0504	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0153	1875842	28 700
78	243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,025	780571	19 514

79	243-122-0308	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x16 (мк)-0,66	1 км	0,0204		4291439	87 545
80	243-122-0305	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x6 (ок)-0,66	1 км	0,04896		1678498	82 179
81	243-122-0304	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x4 (ок)-0,66	1 км	0,357		1167466	416 785
82	243-122-0303	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x2,5 (ок)-0,66	1 км	1,173		753827	884 239
83	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,816		498615	406 870
84	243-402-0107	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2x6мм2	1 км	0,204		915937	186 851
		Раздел 5. Трубы, ИТОГО:	тенге				237 014
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				237 014
85	6119-0301-0101 Кклим = 1,11	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 25 мм	м	40		1274	50 960
86	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25x2,8 мм	1 м	40		646	25 840
87	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	57		1171	66 747
88	6119-0301-0202 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	23		1382	31 786
89	6119-0301-0203 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	37		1421	52 577
90	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	49,98		55	2 749
91	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	8,16		79	645
92	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	23,46		65	1 525
93	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	27,54		99	2 726
94	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	10,2		143	1 459
		Раздел 6. Заземление, ИТОГО:	тенге				488 571
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				488 571
95	6124-0203-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6		7080	42 480
96	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	148		1400	207 200
97	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	20,72		6265	129 811
98	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	20,72		3268	67 713
99	6124-0203-0307 Кклим = 1,08	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	2		1275	2 550
100	6124-0103-1701 Кклим = 1,08	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	4		2822	11 288

обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) распо
обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Договор № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Локальная смета № 2-01-00-02				
		Подраздел 2.16. Этаж 4. Тип 4, ИТОГО:	тенге			**5 356 703**
64	6109-0307-0301 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	4686	13002	201 123
65	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	1 м2	214,2	24069	5 155 580
		Подраздел 2.22. Мансардный этаж. Тип 4, ИТОГО:	тенге			**8 283 320**
85	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	210	1892	397 320
86	6109-0307-0301 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	210	13002	2 730 420
87	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	1 м2	214,2	24069	5 155 580
		ИТОГО				4440364
137	6112-0302-0107 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке стена	м2	1592	2999	4 774 408
		неучтенные ресурсы				
137.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0296	325091	326 053
138	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1592	675	-1 074 600
139	6112-0302-0111 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	63	869	54 747
		неучтенные ресурсы				
139.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	15,75	323	5 087
140	6112-0302-0112 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	63	438	27 594
		неучтенные ресурсы				
140.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	9,45	323	3 052
141	6112-0202-0101 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	2,75	2968	8 162
		неучтенные ресурсы				
141.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1525	24458	1 016
141.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	6175	1083	82

го по адресу: Актюбинская

го по адресу: Актюбинская

142	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	2,75	6807	18 719
		неучтенные ресурсы				
142.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2,805	2368	6 642
143	6112-0202-0201 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2	23,77	7908	187 973
		неучтенные ресурсы				
143.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,02211	25474	26 037
144	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	23,77	1362	32 375
		неучтенные ресурсы				
144.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	98,00371	137	13 427
145	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	23,77	1715	40 766
		неучтенные ресурсы				
145.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0149751	325091	4 868
146	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-23,77	675	-16 045
		Подраздел 4.3. Этаж 2, ИТОГО:	тенге			11 918 579
147	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	722,6	2461	1 778 319
		неучтенные ресурсы				
147.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2979,2798	137	408 161
148	6112-0302-0106 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	722,6	1123	811 480
		неучтенные ресурсы				
148.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,498594	325091	162 088
149	1115-0403-0706 Кклим = 1,05 Коб =-1	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-722,6	860	-621 436
150	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	537,5	3523	1 893 613
		неучтенные ресурсы				
150.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	10,05125	24458	245 833
150.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	29,7775	1083	32 249
151	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1655	1207	1 997 585
		неучтенные ресурсы				
151.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4549,595	137	623 295
152	6112-0302-0107 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке стена	м2	1490	2999	4 468 510
		неучтенные ресурсы				
152.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9387	325091	305 163
153	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-1490	675	-1 005 750

154	6112-0302-0111 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	165	869	143 385
		неучтенные ресурсы				
154.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	41,25	323	13 324
155	6112-0302-0112 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	165	438	72 270
		неучтенные ресурсы				
155.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	24,75	323	7 994
156	6112-0202-0101 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	2,75	2968	8 162
		неучтенные ресурсы				
156.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,041525	24458	1 016
156.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,076175	1083	82
157	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	2,75	6807	18 719
		неучтенные ресурсы				
157.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2,805	2368	6 642
158	6112-0202-0201 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2	45	7908	355 860
		неучтенные ресурсы				
158.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,935	25474	49 292
159	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	45	1362	61 290
		неучтенные ресурсы				
159.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	185,535	137	25 418
160	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	45	1715	77 175
		неучтенные ресурсы				
160.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02835	325091	9 216
161	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-45	675	-30 375
		Подраздел 4.4. Этаж 3, ИТОГО:	тенге			6 514 120
162	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	355,1	2461	873 901
		неучтенные ресурсы				
162.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1464,0773	137	200 579
163	6112-0302-0106 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	355,1	1123	398 777
		неучтенные ресурсы				
163.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,245019	325091	79 653
164	1115-0403-0706 Кклим = 1,05 Коб =-1	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-355,1	860	-305 386
165	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	332,62	3523	1 171 820

		неучтенные ресурсы				
165.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,219994	24458	152 129
165.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	18,427148	1083	19 957
166	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	882,4	1207	1 065 057
		неучтенные ресурсы				
166.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2425,7176	137	332 323
167	6112-0302-0107 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке стена	м2	785,4	2999	2 355 415
		неучтенные ресурсы				
167.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,494802	325091	160 856
168	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-785,4	675	-530 145
169	6112-0302-0111 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	8 97	869	84 293
		неучтенные ресурсы				
169.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	24,25	323	7 833
170	6112-0302-0112 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	4 97	438	42 486
		неучтенные ресурсы				
170.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	14,55	323	4 700
171	6112-0202-0101 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	2,75	2968	8 162
		неучтенные ресурсы				
171.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,041525	24458	1 016
171.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,076175	1083	82
172	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1 2,75	6807	18 719
		неучтенные ресурсы				
172.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2,805	2368	6 642
173	6112-0202-0206 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2	3 30	7908	237 240
		неучтенные ресурсы				
173.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3 1,29	25474	32 861
174	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	4 30	1362	40 860
		неучтенные ресурсы				
174.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 123,69	137	16 946
175	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	5 30	1715	51 450
		неучтенные ресурсы				
175.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0189	325091	6 144

176	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-30	675	-20 250
		Подраздел 4.5. Этаж 4, ИТОГО:	тенге			7 824 069
177	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	358,6	2461	882 515
		неучтенные ресурсы				
177.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1478,5078	137	202 556
178	6112-0302-0106 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	358,6	1123	402 708
		неучтенные ресурсы				
178.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,247434	325091	80 439
179	1115-0403-0706 Кклим = 1,05 Коб =-1	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-358,6	860	-308 396
180	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	374	3523	1 317 602
		неучтенные ресурсы				
180.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,9938	24458	171 054
180.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	20,7196	1083	22 439
181	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1130	1207	1 363 910
		неучтенные ресурсы				
181.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3106,37	137	425 573
182	6112-0302-0107 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке стена	м2	1080	2999	3 238 920
		неучтенные ресурсы				
182.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6804	325091	221 192
183	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-1080	675	-729 000
184	6112-0302-0111 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	50	869	43 450
		неучтенные ресурсы				
184.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	12,5	323	4 038
185	6112-0302-0112 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	50	438	21 900
		неучтенные ресурсы				
185.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,5	323	2 423
186	6112-0202-0101 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	2,75	2968	8 162
		неучтенные ресурсы				
186.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,041525	24458	1 016
186.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,076175	1083	82
187	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	2,75	6807	18 719

		неучтенные ресурсы				
187.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2,805	2368	6 642
188	6112-0202-0201 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2	35	7908	276 780
		неучтенные ресурсы				
188.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,505	25474	38 338
189	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	35	1362	47 670
		неучтенные ресурсы				
189.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	144,305	137	19 770
190	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	35	1715	60 025
		неучтенные ресурсы				
190.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02205	325091	7 168
191	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-35	675	-23 625
		Подраздел 4.6. Этаж 5, ИТОГО:	тенге			7 063 487
192	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	360,6	2461	887 437
		неучтенные ресурсы				
192.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1486,7538	137	203 685
193	6112-0302-0106 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	360,6	1123	404 954
		неучтенные ресурсы				
193.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,248814	325091	80 887
194	1115-0403-0706 Кклим = 1,05 Коб =-1	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-360,6	860	-310 116
195	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	256	3523	901 888
		неучтенные ресурсы				
195.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,7872	24458	117 085
195.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	14,1824	1083	15 360
196	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1080	1207	1 303 560
		неучтенные ресурсы				
196.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2968,92	137	406 742
197	6112-0302-0107 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке стена	м2	1030	2999	3 088 970
		неучтенные ресурсы				
197.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6489	325091	210 952
198	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-1030	675	-695 250

199	6112-0302-0111 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м2	50	869	43 450
		неучтенные ресурсы				
199.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	12,5	323	4 038
200	6112-0302-0112 Кклим = 1,05	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	50	438	21 900
		неучтенные ресурсы				
200.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,5	323	2 423
201	6112-0202-0101 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	2,75	2968	8 162
		неучтенные ресурсы				
201.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,041525	24458	1 016
201.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,076175	1083	82
202	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	2,75	6807	18 719
		неучтенные ресурсы				
202.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2,805	2368	6 642
203	6112-0202-0201 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2	28	7908	221 424
		неучтенные ресурсы				
203.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,204	25474	30 671
204	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	28	1362	38 136
		неучтенные ресурсы				
204.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	115,444	137	15 816
205	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	28	1715	48 020
		неучтенные ресурсы				
205.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01764	325091	5 735
206	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-28	675	-18 900
		Подраздел 4.7. Мансардный этаж, ИТОГО:	тенге			7 082 668
207	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	1067	2461	2 625 887
		неучтенные ресурсы				
207.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4399,241	137	602 696
208	6112-0302-0108 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке потолок	м2	1067	3873	4 132 491
		неучтенные ресурсы				
208.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,73623	325091	239 342
209	1115-0403-0706 Кклим = 1,05 Коб =-1	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-1067	860	-917 620
210	6112-0202-0101 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	2,75	2968	8 162

		неучтенные ресурсы				
210.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,041525	24458	1 016
210.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,076175	1083	82
211	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	2,75	6807	18 719
		неучтенные ресурсы				
211.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2,805	2368	6 642
212	6112-0202-0201 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2	30	7908	237 240
		неучтенные ресурсы				
212.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,29	25474	32 861
213	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	30	1362	40 860
		неучтенные ресурсы				
213.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	123,69	137	16 946
214	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	30	1715	51 450
		неучтенные ресурсы				
214.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0189	325091	6 144
215	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-30	675	-20 250
		Раздел 5. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			35 035 905
		ТТ Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			35 035 905
216	6112-0401-0116 Кклим = 1,05	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	2200	5622	12 368 400
		неучтенные ресурсы				
216.12	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	2420	3070	7 429 400
216.13	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4840	355	1 718 200
217	1108-0701-0103 Кклим = 1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2200	3083	6 782 600
218	6112-0401-0117 Кклим = 1,05	Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	256	5550	1 420 800
		неучтенные ресурсы				
218.8	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	268,8	355	95 424
218.9	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	268,8	954	256 435
218.10	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	268,8	665	178 752
219	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	256	954	244 224
220	6112-0102-0102 Кклим = 1,05	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стена на цементном растворе	м2	270	12514	3 378 780
		неучтенные ресурсы				

220.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	270	4307	1 162 890
		Раздел 7. Вход в цоколь, ИТОГО:	тенге			942 290
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			942 290
224	6101-0101-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 2	м3	38,038	499	18 981
225	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	646,646	73	47 205
226	6101-0203-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 2	м3	1,14114	9479	10 817
227	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	1,14114	3268	3 729
228	6103-0101-0212 Кклим = 1,11	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,5	27352	68 380
		неучтенные ресурсы				
228.17	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5375	23190	58 845
228.18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
229	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03694	420264	15 525
230	6103-0701-0807 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01092	889647	9 715
		неучтенные ресурсы				
230.4	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,01092	0	0
231	6106-0302-0301 Кклим = 1,11	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,49534	289475	143 389
		неучтенные ресурсы				
231.21	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,49534	0	0
232	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,3835	219	2 712
233	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2; К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12,3835	341	4 223
234	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,01956	442448	8 654
235	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,04352	464576	20 218
236	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,02462	473270	11 652
237	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,13136	444871	58 438
238	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,13642	477578	65 151
239	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,13986	444871	62 220
240	1115-0504-0101 Кклим = 1,05	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	18,6	7742	144 001
241	6112-0102-0111 Кклим = 1,05	Облицовка сплиттерной плиткой устройство накрывочного элемента стены и колонны при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м2	14,82	1936	28 692