		неучтенные ресурсы				
241.8	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0	95274	0
241.9	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
242	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	1 м3	0,19638	95274	18 710
243	6109-0306-0101 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном раствор	м2	21,34	3402	72 599
		неучтенные ресурсы				
243.8	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	21,7668	0	0
244	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	21,7668	3144	68 435

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-04

		Раздел 4. Санитарные приборы и водоразборная арматура, ИТОГО:	тенге			2 922 777
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 922 777
89	6115-0103-0103 Кклим = 1,05	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18	9863	177 534
		неучтенные ресурсы				
89.11	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	18	0	0
90	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	18	8653	155 754
91	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	18	7891	142 038
92	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	18	1556	28 008
93	6115-0104-0201 Кклим = 1,05	Установка смесителя	шт.	18	3340	60 120
		неучтенные ресурсы				
93.7	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	18	0	0
94	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	18	9414	169 452
95	6114-0103-0901 Кклим = 1,05	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	18	1742	31 356
96	6115-0102-0101 Кклим = 1,05	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	18	22747	409 446
		неучтенные ресурсы				
96.7	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	18	2289	41 202
96.8	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	18	0	0
97	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	1 комплект	18	52504	945 072
98	6114-0103-0901 Кклим = 1,05	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	7,5	1742	13 065
99	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	18	2773	49 914
100	6115-0101-0203 Кклим = 1,05	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	12	5630	67 560
		неучтенные ресурсы				
100.11	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	12	0	0
101	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	1 шт.	12	36026	432 312

102	6115-0104-0201 Кклим = 1,05	Установка смесителя	шт.	12	3340	40 080
		неучтенные ресурсы				
102.7	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	12	0	0
103	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	12	11953	143 436
104	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	12	1369	16 428
		Подраздел 5.1. Узел 2, ИТОГО:	тенге			**141 714**
105	6114-0502-0101 Кклим = 1,05	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	1968	1 968
		неучтенные ресурсы				
105.6	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0
106	244-301-0902	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	110655	110 655
107	6116-0701-0102 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1101	1 101
		неучтенные ресурсы				
107.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
108	6114-0204-0101 Кклим = 1,05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1490	1 490
		неучтенные ресурсы				
108.7	241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.	0	0	0
108.8	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	1	0	0
109	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	3569	3 569
110	6114-0204-0102 Кклим = 1,05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 32-40 мм.	шт.	1	1761	1 761
		неучтенные ресурсы				
110.7	241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.	0	0	0
110.8	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	1	0	0
111	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	18300	18 300
		Подраздел 5.2. Узел 3, ИТОГО:	тенге			558 639
		оборудование	Тенге			269 946
112	6114-0502-0101 Кклим = 1,05	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	1968	1 968
		неучтенные ресурсы				
112.6	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0
113	244-301-0901	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	71927	71 927
114	6116-0605-0101 Кклим = 1,05	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	3793	3 793
		неучтенные ресурсы				
114.6	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16553	16 553
115	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	1 шт.	1	3629	3 629
116	6116-0701-0102 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1101	2 202

		неучтенные ресурсы				
116.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740
117	6114-0204-0101 Кклим = 1,05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	9	1490	13 410
		неучтенные ресурсы				
117.7	241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.	0	0	0
117.8	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	9	0	0
118	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	7	6954	48 678
119	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	2379	2 379
120	242-307-0402	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	1	2756	2 756
121	1307-0401-0101 Кклим = 1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	115658	115 658
122	580-000-0001 (кпл)	Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-100 Q=0,80м3/ч, H=9,0м, N=0,34	1 шт	2	134973,05	269 946
		Раздел 6. Холодное водоснабжение В1. ИТП, ИТОГО:	тенге			73 699
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			73 699
123	6116-0605-0103 Кклим = 1,05	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	4606	4 606
		неучтенные ресурсы				
123.6	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20777	20 777
124	242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	1 шт.	1	9489	9 489
125	6116-0701-0102 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1101	1 101
		неучтенные ресурсы				
125.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
126	6114-0204-0102 Кклим = 1,05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 32-40 мм.	шт.	2	1761	3 522
		неучтенные ресурсы				
126.7	241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.	0	0	0
126.8	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	2	0	0
127	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	18300	18 300
128	242-307-0405	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	1	7975	7 975
129	6114-0204-0101 Кклим = 1,05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1490	1 490
		неучтенные ресурсы				
129.7	241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.	0	0	0
129.8	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	1	0	0
130	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	3569	3 569
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			975 446
157	6114-0502-0101 Кклим = 1,05	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	1968	1 968
		неучтенные ресурсы				

157.6	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0
158	244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	165983	165 983
159	6116-0605-0103 Кклим = 1,05	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	4606	4 606
		неучтенные ресурсы				
159.6	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20777	20 777
160	242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	1 шт.	1	9489	9 489
161	6116-0701-0102 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1101	1 101
		неучтенные ресурсы				
161.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
162	6114-0204-0102 Кклим = 1,05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 32-40 мм.	шт.	1	1761	1 761
		неучтенные ресурсы				
162.7	241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.	0	0	0
162.8	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	1	0	0
163	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	18300	18 300
164	6114-0202-0103 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	5	14973	74 865
		неучтенные ресурсы				
164.9	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	10	0	0
164.10	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	5	0	0
165	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	1 шт.	2	44689	89 378
166	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	3	42574	127 722
167	1312-1101-0305 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	36579	36 579
168	242-101-1404	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	175929	175 929
169	245-405-2501	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 BA	1 шт.	1	244118	244 118
		ВСЕГО				4672275

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-05

		Раздел 2. Светотехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			16 434 741
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			16 434 741
61	6119-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	381	2682	1 021 842
		неучтенные ресурсы				
61.7	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	3,8862	0	0
61.8	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
61.9	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
62	247-102-0106	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	198	6533	1 293 534

63	247-102-2206	Светильник светодиодный специального назначения OZON LED SL 66 407C NW,CW (P2,O) IP54 с БАП, мощность 26 Вт	1 шт.	183	77155	14 119 365
		Раздел 3. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			857 112
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			857 112
64	6119-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	459	997	457 623
		неучтенные ресурсы				
64.6	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	468,18	0	0
65	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	134	383	51 322
66	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	325	490	159 250
67	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	1 шт.	163	1159	188 917
		Локальная смета № 4-01-00-01				
		Подраздел 1.1. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	тенге			4 129 548
1	243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	1 км	0,144	521321	75 070
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	256,2	6265	1 605 093
3	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	25,62	3268	83 726
4	6124-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	183	938	171 654
5	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	1 км	0,18666	839572	156 715
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	172,2	6265	1 078 833
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	17,22	3268	56 275
8	6124-0201-0103 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	123	1139	140 097
9	243-113-0911	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	1 км	0,12546	6074325	762 085
		Подраздел 1.2. Оборудование на напряжение 1000В, ИТОГО:	тенге			1 158 876
10	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	7598	45 588
11	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	616	3 696
12	1133-0207-0103 Кклим = 1,11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	12	13744	164 928
13	247-103-0263	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	12	72725	872 700
14	6124-0202-0701 Кклим = 1,08	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в обхват колонн	шт.	1	9172	9 172
15	294-700-0000 (кпл)	Ящик уличного освещения марка ЯУО9602-3674-54 У3	1 шт	1	53334,72	53 335
16	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	7598	7 598
17	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1859	1 859
		Подраздел 1.3. Стальные конструкции, ИТОГО:	тенге			1 200 948

18	1133-0304-0402 Кклим = 1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	30474	182 844
19	247-306-0616	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-3 68/190, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/190 мм	1 шт.	6	137375	824 250
20	247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	1 шт.	6	16518	99 108
21	247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	6	15791	94 746
		Подраздел 1.4. Линейная арматура, ИТОГО:	тенге			81 366
22	252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	1 комплект	6	13561	81 366
		Подраздел 1.5. Металлопрокат, ИТОГО:	тенге			106 251
23	6124-0203-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7080	42 480
24	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6	1400	8 400
25	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	8,4	6265	52 626
26	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,84	3268	2 745
		Подраздел 1.6. Материал, ИТОГО:	тенге			94 507
27	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3	23190	69 570
28	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,4	4158	1 663
29	6124-0201-3101 Кклим = 1,08	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9	453	4 077
30	241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	1 м	9	2133	19 197
		Подраздел 1.7. Материал для прокладки кабеля, ИТОГО:	тенге			48 169
31	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	3,2	2976	9 523
32	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	3,2	2434	7 789
33	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	523	19	9 937
34	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	523	40	20 920
		Раздел 2. Вынос кабеля 10кВ, ИТОГО:	тенге			**2 093 186**
35	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	224	6265	1 403 360
36	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	22,4	3268	73 203
37	6124-0201-0104 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	237	1671	396 027
38	243-101-0204	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-6	1 км	0,0745368	2959552	220 596

Локальная смета № 6-01-00-01

		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 127 005
		Раздел 1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			1 468 654
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 110 122

1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	244,8	417	102 082
2	6101-0201-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м3	17,136	9227	158 114
3	6101-0207-0102 Кклим = 1,11	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	м2	47	2264	106 408
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	17,136	3268	56 000
5	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	244,8	85	20 808
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	244,8	529	129 499
7	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,096	1213913	116 536
		неучтенные ресурсы				
7.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	96,96	0	0
8	6121-0301-0103 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,096	228656	21 951
9	1125-0210-0201 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,096	1286495	123 504
10	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	1 м	8,08	1660	13 413
11	241-201-0608 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	18,18	522	9 490
12	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	70,7	239	16 897
13	6121-0402-0202 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	11650	11 650
		неучтенные ресурсы				
13.5	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
14	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	42574	42 574
15	6121-0601-0102 Кклим = 1,11	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 80 мм	шт.	1	18791	18 791
		неучтенные ресурсы				
15.8	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,4	0	0
16	6121-0202-0144 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 300 мм	км	0,008	1439938	11 520
17	241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	1 шт.	1	48607	48 607
18	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	1	3270	3 270
19	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	2	17905	35 810
20	6121-0103-0108 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0003	4836486	1 451
		неучтенные ресурсы				
20.14	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0

21	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	0,3	34885	10 466
22	6121-0201-0846 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0003	6647409	1 994
23	6121-0103-0111 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,0006	8109476	4 866
		неучтенные ресурсы				
23.14	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
24	6121-0201-0849 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,0006	10656779	6 394
25	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	1 м	0,6	63380	38 028
		Подраздел 1.2. Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов h=2-2.5м диаметр 1500, ИТОГО:	тенге			358 532
26	6121-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,74	67583	117 594
		неучтенные ресурсы				
26.15	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
26.16	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
26.17	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
26.18	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
26.19	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
27	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	23040	23 040
28	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	16881	33 762
29	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	20790	20 790
30	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	23044	23 044
31	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7783	31 132
32	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	7741	7 741
33	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,59925	4600	57 957
34	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	19329	19 329
35	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0227	1063547	24 143
		Раздел 2. Канализация К1, ИТОГО:	тенге			1 658 351
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 050 622
36	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	37,81	417	15 767
37	6101-0201-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м3	0,557	9227	5 139
38	6101-0207-0102 Кклим = 1,11	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	м2	80	2264	181 120
39	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,557	3268	1 820
40	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	7,96	85	677

41	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	7,96	529	4 211
42	6122-0204-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	16	2400	38 400
		неучтенные ресурсы				
42.7	241-211-1006	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66	шт.	0	591	0
42.8	241-229-0301	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110	шт.	0	180	0
43	6122-0601-0101 Кклим = 1,11	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	79773	79 773
44	6121-0103-0109 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,011	5789276	63 682
		неучтенные ресурсы				
44.14	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
45	6121-0201-0145 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,011	17886031	196 746
46	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	1 м	11	42117	463 287
		Подраздел 2.2. Колодец канализационный из сборных ж/б элементов диаметр 1500, ИТОГО:	тенге			607 729
47	6122-0401-0105 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	3,78	79982	302 332
48	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	23040	46 080
49	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	20790	41 580
50	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	23044	46 088
51	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7783	31 132
52	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	6552	13 104
53	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,3293	4600	61 315
54	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	19329	38 658
55	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0258	1063547	27 440

Локальная смета № 6-01-00-02

Наружные сети теплоснабжения

		ВСЕГО по смете:	Тенге			47 023 239
1	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	6,56	6265	41 098
2	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	6,56	3268	21 438
3	6123-0101-0101 Кклим = 1,11	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,672	3074012	2 065 736
		неучтенные ресурсы				
3.13	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0	1044650	0
3.14	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1044650	0

3.15	261-301-0172	Трубы стальные	м	678,72	0	0
3.16	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
3.17	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
3.18	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0
4	241-417-0201	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 57х3,5-34 мм, Ст20	1 м	672	21236	14 270 592
5	6123-0101-0103 Кклим = 1,11	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 80 мм	км	0,672	3201902	2 151 678
		неучтенные ресурсы				
5.13	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0	1044650	0
5.14	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1044650	0
5.15	261-301-0172	Трубы стальные	м	678,72	0	0
5.16	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
5.17	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
5.18	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0
6	241-417-0205	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 89х4-45 мм, Ст20	1 м	672	39624	26 627 328
7	241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	8	20007	160 056
8	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	8	31847	254 776
9	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	4	21324	85 296
10	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	4	32277	129 108
11	242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	4	54826	219 304
12	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	1 шт.	8	73377	587 016
13	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	1 шт.	4	102453	409 812
		ВСЕГО по АКТУ				176204788
		оборудование			269946	
		Сметная прибыль 5%			8796742	185001530
		Непредвиденные работы и затраты 5%				185001530
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				199616651
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				189635819
		НДС (12 %)				22756298
		Итого к оплате				**212392117**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
Дуйсен А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			230117	08.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	730 453 827,00									
Л/смета 2-01-00-08	273 174 272,00	243 905 600,00			226 614 358				29 268 672,00	273 174 272,00
в .т.ч. ноябрь 2023	273 174 272,00									**273 174 272,00**

Итого к оплате за ноябрь: двесте семьдесят три миллион сто семьдесят четыре тысячи двесте семьдесят две тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-00-08				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**226 614 358**
1	290-000-0001 (кпл)	Набор мебели "SKY ART 1"	1 шт	21	767857	16 124 997
2	290-000-0002 (кпл)	Набор мебели "SKY ART 2"	1 шт	50	823214	41 160 700
3	290-000-0003 (кпл)	Набор мебели "ГОРИЗОНТ"	1 шт	2	718750	1 437 500
4	290-000-0004 (кпл)	Набор мебели руководителя "ФУДЗИ"	1 шт	1	1924107	1 924 107
5	290-000-0005 (кпл)	Кресло офисное	1 шт	128	138036	17 668 608
6	290-000-0006 (кпл)	Шкаф для одежды	1 шт	52	227857	11 848 564
7	290-000-0007 (кпл)	Шкаф для одежды тип 2	1 шт	49	225000	11 025 000
8	290-000-0008 (кпл)	Стол Open Space	1 шт	4	285714	1 142 856
9	290-000-0009 (кпл)	Шкаф металлический для документов	1 шт	12	176071	2 112 852
10	290-000-0010 (кпл)	Кровать одноместная с матрасом	1 шт	1	62500	62 500
11	290-000-0011 (кпл)	Скамья на 3 места	1 шт	4	160714	642 856
12	290-000-0012 (кпл)	Стул	1 шт	73	116607	8 512 311
13	290-000-0013 (кпл)	Стол для кабинета конференций в комплекте с трибуной	1 шт	1	642857	642 857
14	290-000-0014 (кпл)	Кресло для руководителя	1 шт	6	142857	857 142
15	290-000-0015 (кпл)	Кресло театральное	1 шт	80	142455	11 396 400
16	290-000-0016 (кпл)	Стол для заседаний (кабинет музей, кабинет совещательный)	1 шт	2	482143	964 286
17	290-000-0017 (кпл)	Стол для заседаний (кабинет руководителя)	1 шт	1	504464	504 464
18	290-000-0018 (кпл)	Мягкий диван в комнату отдыха (кабинет заместителей)	1 шт	2	446429	892 858
19	290-000-0019 (кпл)	Стол для актового зала (совещаний)	1 шт	1	571429	571 429
20	290-000-0020 (кпл)	Кресло для заместителей, для стола президиума	1 шт	6	147321	883 926

21	290-000-0021 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт	3	223214	669 642
22	290-000-0022 (кпл)	Стол ЛДСП (дежурная часть)	1 шт	1	312500	312 500
23	290-000-0023 (кпл)	Диван угловой	1 шт	2	535714	1 071 428
24	290-000-0024 (кпл)	Красная ковровая дорожка	1 шт	2	1004464	2 008 928
25	290-000-0025 (кпл)	Кресло для стола совещаний руководителя, приемная в кабинет руководителя	1 шт	13	158036	2 054 468
26	290-000-0026 (кпл)	Кресло для стола заместителей (для посititелей, приемная в кабинет заместителей)	1 шт	8	58036	464 288
27	290-000-0027 (кпл)	Тумба (мансардный этаж)	1 шт	2	168750	337 500
28	290-000-0028 (кпл)	Обеденный стол	1 шт	2	89286	178 572
29	290-000-0029 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт	1	803571	803 571
30	290-000-0030 (кпл)	Металлические стойки стеллажа	1 шт	7	71429	500 003
31	290-000-0031 (кпл)	1. Polycom RealPresence Group 310-720p: Group 310 HD codec EagleEyeIV-4x camera mic array univ, remote NTSC/PAL, Cables: 1 HDMI 1,8m 1 CAT 5E LAN 3,6m 1 HDCI digital 3m Power: RUSSIA-Type C CE 7/7, Maintenance Contract Required 2. Partner Poly+ One Year RealPresence Group 310 720p: Group 310 HD CODEC EagleEyeIV-4x camera 3. Интерактивная Панель DIGITOUCH T3-86, 20 касаний, Android 8.0 86 дюймов 4. Мобильная стойка для монитора	1 шт	1	25730103	25 730 103
32	290-000-0032 (кпл)	Спортивный зал 1. ITC Audio T-120DTB Микширующий усилитель Class D с USB/SD/TUNER и bluetooth, RMS120 Вт, 100В.,1EMC вход, 2AUX входа, 4 MIC входа (1U, Rack mount) - 1 шт 2. ITC Audio T-775H Настенный громкоговоритель 3.75W-7.5W-15W-30W, 100-18KHz, 186mm - 2 шт 3. Радиосистема Behringer ULM302MIC - 1 шт (2 радиомикрофона с блоком) Актовый зал 1. ITC Audio T-120DTB Микширующий усилитель Class D с USB/SD/TUNER и bluetooth, RMS120 Вт, 100В.,1EMC вход, 2AUX входа, 4 MIC входа (1U, Rack mount) - 1 шт 2. ITC Audio T-776HW Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm - 2 шт 3. MARK MR 5000 D Беспроводная микрофонная дискуссионная система - 1 шт 4. Led экран повышенной четкости внутренний 6x3 – 1 шт. 5. Шкаф серверный -1 шт.	1 шт	1	25053571	25 053 571

33	290-000-0033 (кпл)	Спортивный зал 1. ITC Audio T-120DTB Микширующий усилитель Class D с USB/SD/TUNER и bluetooth, RMS120 Вт, 100В.,1EMC вход, 2AUX входа, 4 MIC входа (1U, Rack mount) - 1 шт 2. ITC Audio T-775H Настенный громкоговоритель 3.75W-7.5W-15W-30W, 100-18KHz, 186mm - 2 шт 3. Радиосистема Behringer ULM302MIC - 1 шт (2 радиомикрофона с блоком) Актовый зал 1. ITC Audio T-120DTB Микширующий усилитель Class D с USB/SD/TUNER и bluetooth, RMS120 Вт, 100В.,1EMC вход, 2AUX входа, 4 MIC входа (1U, Rack mount) - 1 шт 2. ITC Audio T-776HW Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm - 2 шт 3. MARK MR 5000 D Беспроводная микрофонная дискуссионная система - 1 шт 4. Led экран повышенной четкости внутренний 6х3 – 1 шт. 5. Шкаф серверный -1 шт	1 шт	1	25053571	25 053 571
34	290-000-0034 (кпл)	Лифт пассажирский на 13 человек	1 шт	1	12000000	12 000 000
		ВСЕГО				226 614 358
		Непредвиденные работы и затраты 5%			11330718	237945076
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				256742737
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				243905600
		НДС (12 %)				29268672
		Итого к оплате				273174272

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____ Дуйсен А.Ж.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу:

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			230117	08.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	916 517 028,87									
Общестроительные работы	31 184 713,00	27 843 494,00			4 231 009				3 341 219,00	31 184 713,00
Л/смета 2-02-01-01	17 258 600,00	15 409 464,00							1 849 136,00	17 258 600,00
Л/смета 2-02-01-02	11 794 803,87	10 531 075,00							1 263 729,00	11 794 803,87
Л/смета 2-02-01-03	1 627 225,00	1 452 880,00							174 346,00	1 627 225,00
Л/смета 2-02-01-04	944 768,00	101 225,00							843 543,00	944 768,00
Л/смета 2-03-00-01	52 640 500,00	47 000 447,00			43 360 958				5 640 054,00	52 640 500,00
Л/смета 4-01-01-01	25 874 812,00	23 102 510,00			21 595 898				2 772 301,00	25 874 812,00
Л/смета 6-01-01-03	1 904 143,00	1 700 128,00			426 652				204 015,00	1 904 143,00
Л/смета 7-00-00-01	42 834 637,00	38 245 211,00							4 589 426,00	42 834 637,00
в .т.ч. декабрь 2023	**186 064 201,87**	**165 386 434,00**			**69 614 517**				**20 677 769,00**	**186 064 201,87**

Итого к оплате за декабрь: Сто восемьдесят шесть миллионов шестьдесят четыре тысяча двесте один тенге 87 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель_____ Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Договор № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Локальная смета 2-01-00-03				
		Раздел 6. Система кондиционирования, ИТОГО:	тенге			**11 209 704**
74	**6118-0505-0202** Кклим = 1,05	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 8 кВт**	**шт.**	**65**	**24740**	**1 608 100**
		неучтенные ресурсы				
74.6	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	0	55	0
74.7	261-105-0142	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм СТ РК 3364-2019	м	0	0	0
74.8	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект	65	0	0
74.9	261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект	65	0	0
74.10	261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	65	0	0
74.11	261-302-0157	Трубы медные отожженные мягкие в бухтах	м	0	0	0
74.12	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м	0	0	0
75	6118-0505-0206 Кклим = 1,05	Установка сплит-системы с внутренним блоком на полу мощность свыше 8 кВт	шт.	1	31604	31 604
		неучтенные ресурсы				
75.8	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	0	55	0
75.9	261-105-0142	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм СТ РК 3364-2019	м	0	0	0
75.10	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект	1	0	0
75.11	261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект	1	0	0
75.12	261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	1	0	0
75.13	261-302-0157	Трубы медные отожженные мягкие в бухтах	м	0	0	0
75.14	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м	0	0	0
76	290-000-0001 (кпл)	Кондиционер	1 шт	66	145000	9 570 000
		Локальная смета 2-01-00-06 (Пожарная сигнализация)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 088 004
1	6125-0601-0701 Кклим = 1,08	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13752	13 752

2	294-800-0000	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный, марка Рубеж-2ОП прот. R3	1 шт	1	106205	106 205
3	6125-0601-0202 Кклим = 1,08	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	253	8672	2 194 016
4	294-800-0000 (кпл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, марка ИП212-64-R3 W1.0	1 шт	253	1607,87	406 791
5	6124-0103-2101 Кклим = 1,08	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	13	5719	74 347
6	294-800-0000 (кпл)	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, марка ИПР513-11- A-R3	1 шт	13	2209,74	28 727
7	6125-0601-0302 Кклим = 1,08	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	23191	23 191
8	294-800-0000 (кпл)	Источник вторичного электропитания резервированный адресный, марка ИВЭПР24/2,5 RS-R3 2 x7 БР	1 шт	1	36026,52	36 027
9	294-800-0000 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач, марка РТК-BATTERY 12-7A	1 шт	2	28073,17	56 146
10	6125-0601-0601 Кклим = 1,08	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	14	2424	33 936
11	294-800-0000 (кпл)	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный, марка ОПОП124Б прот.R3	1 шт	14	2261,33	31 659
12	6125-0601-0302 Кклим = 1,08	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	23191	23 191
13	294-800-0000 (кпл)	Программатор адресных устройство, марка ПКУ-1 прот.R3	1 шт	1	60015,54	60 016
		Раздел 2. Кабель и провода, ИТОГО:	тенге			5 080 691
14	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	2818	1258	3 545 044
		неучтенные ресурсы				
14.10	261-302-0454	Кабель	м	2874,36	0	0
14.11	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
15	243-107-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5 (ок)-0,66	1 км	0,00204	515715	1 052
16	294-300-0000 (кпл)	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, марка КПСВВнг (А)-LSLTx 2x2x2,5	1 м	2872,32	533,09	1 531 205
17	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 40 мм, IP44	1 шт.	3	1130	3 390
		Локальная смета 2-01-00-07 Охранная сигнализация				
		Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			4 231 009
1	6125-0601-0701 Кклим = 1,08	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13752	13 752
2	294-800-0000 (кпл)	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный, марка Рубеж-2ОП прот. R3	1 шт	1	106205,14	106 205
3	6125-0601-0204 Кклим = 1,08	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	216	4460	963 360
4	248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	1 шт.	216	3936	850 176

5	6125-0601-0601 Кклим = 1,08	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	128	2424	310 272
6	294-800-0000 (кпл)	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный , марка ИО32920-2	1 шт	128	1418,71	181 595
7	6125-0601-0309 Кклим = 1,08	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель регулируемый	шт.	122	12534	1 529 148
8	294-800-0000 (кпл)	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель регулируемый	1 шт	122	1169,36	142 662
9	6125-0601-0302 Кклим = 1,08	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	23191	23 191
10	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	1 шт.	1	27441	27 441
11	6125-0601-0302 Кклим = 1,08	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	23191	23 191
12	294-800-0000 (кпл)	Программатор адресных устройство, марка ПКУ-1 прот.R3	1 шт	1	60015,54	60 016
		Раздел 2. Кабель и провода, ИТОГО:	тенге			2 461 649
13	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1650	1258	2 075 700
		неучтенные ресурсы				
13.10	261-302-0454	Кабель	м	1683	0	0
13.11	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
14	243-108-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2x2,5 (ок)-0,66	1 км	0,00204	596593	1 217
15	294-300-0000 (кпл)	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, марка КПСнг(А)–FRLS 2x2x2,5	1 м	1648,32	197,76	325 972
16	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 40 мм, IP44	1 шт.	52	1130	58 760
		ВСЕГО				26071057
		Оборудование			4231009	
		Сметная прибыль 5%			1092002	27163059
		Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079				29308941
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				27843494
		НДС (12 %)				3341219
		Итого к оплате				31184713

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Авторский надзор ТОО "ARDAK Building"
_____ Дуйсен А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический автор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (Гараж)

Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-02-00-01 ГАРАЖ Конструктивный решения				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			15 112 429
1	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	151,2576	6265	947 629
2	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	11,13	12685	141 184
3	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	3,71	8945	33 186
		неучтенные ресурсы				
3.7	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7842	19401	73 417
4	6103-0101-0209 Кклим = 1,11	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	11,1	27039	300 133
		неучтенные ресурсы				
4.17	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,2665	25303	285 076
4.18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3108	340878	105 945
6	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117,2	4600	539 120
7	6111-0401-0103 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	22,3	5850	130 455
		неучтенные ресурсы				
7.8	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	51,29	0	0
8	6104-0101-0101 Кклим = 1,11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	4	5010	20 040
		неучтенные ресурсы				
8.7	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	4	0	0
9	6104-0101-0102 Кклим = 1,11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	28	6638	185 864
		неучтенные ресурсы				
9.7	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	28	0	0

10	6104-0101-0103 Кклим = 1,11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	24	9752	234 048
		неучтенные ресурсы				
10.7	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	24	0	0
11	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	26,23	31649	830 153
		Раздел 2. Стена, ИТОГО:	тенге			5 605 518
12	6105-0201-0105 Кклим = 1,11	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых, армированных, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	56,49	30406	1 717 635
		неучтенные ресурсы				
12.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	13,5576	27618	374 434
12.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	21,4662	78134	1 677 240
12.7	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	0	0	0
13	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,27436	420264	115 304
14	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	1 м3	13,85	19649	272 139
15	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	22,7	7910	179 557
		неучтенные ресурсы				
15.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,5221	28855	15 065
15.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,14408	78134	89 392
15.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02043	364864	7 454
16	6105-0201-0301 Кклим = 1,11	Кладка внутренних стен	м3	17,66	28916	510 657
		неучтенные ресурсы				
16.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,2384	28855	122 299
16.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	6,7108	78134	524 342
		Раздел 3. Перемычки, ИТОГО:	тенге			331 702
17	6104-0301-0111 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	20	6555	131 100
		неучтенные ресурсы				
17.4	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	20	0	0
18	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,059	103723	109 843
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,19004	477578	90 759
		Раздел 4. Перекрытие, ИТОГО:	тенге			2 627 575
20	1107-0102-0106 Кклим = 1,11	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	77,4	23251	1 799 627
21	222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	77,4	10697	827 948
		Раздел 5. Навес, ИТОГО:	тенге			2 721 385