22	7101-0102-0304 Кклим = 1,11	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина ям до 2 м в грунтах 2 группы	яма	16	2052	32 832
23	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3	47069	141 207
24	1109-0101-0101 Кклим = 1,11	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,85564	162466	301 478
25	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,85564	189478	351 603
26	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,67716	438518	296 947
27	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,29218	442448	129 274
28	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01695	385155	6 528
29	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,46601	477578	222 556
30	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	46,391	219	10 160
31	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	46,391	170	7 886
32	6110-0101-0512 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	144,4	2619	378 184
		неучтенные ресурсы				
32.9	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	166,06	0	0
33	214-204-0723 Коб=1,15	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	166,06	4207	698 614
34	6109-0102-0104 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	1,2	22073	26 488
35	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	4,02	7245	29 125
		неучтенные ресурсы				
35.13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1004	21584	88 503
		ВСЕГО				15112429
		Сметная прибыль 5%			755621	15868051
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				17121627
		Коэффициент по.ведомости договорной цены К=0,95				15409464
		НДС (12 %)				1849136
		Итого к оплате				17258600

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель_____ Кусмухамбетов Ж. А.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____ Дуйсен А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор_____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу:
Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (Гараж)
Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-02-00-02 Архитектурные решения)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 076 169**
1	6109-0102-0104 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	4,5	22073	99 329
2	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	5,4	8945	48 303
		неучтенные ресурсы				
2.7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,508	23190	127 731
3	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,17775	370859	65 920
4	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	1,35	7245	9 781
		неучтенные ресурсы				
4.13	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,377	25303	34 842
5	6109-0401-0201 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	6,1	528	3 221
		Подраздел 1.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**803 395**
6	6109-0102-0104 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	2,56	22073	56 507
7	1114-0101-2101 Кклим = 1,11	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,048	45917	94 038
8	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01766	420264	7 424
9	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	25,6	4906	125 594

10	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	25,6	1892	48 435
11	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	25,6	4920	125 952
		неучтенные ресурсы				
11.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	26,112	4307	112 464
12	6109-0401-0401 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	49,8	1110	55 278
		неучтенные ресурсы				
12.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	50,298	3533	177 703
		Раздел 2. Одтелка помещений, ИТОГО:	тенге			**2 168 952**
13	6112-0301-0301 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	118,59	1864	221 052
		неучтенные ресурсы				
13.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	326,00391	137	44 663
14	6112-0302-0104 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	м2	118,59	2133	252 952
		неучтенные ресурсы				
14.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0818271	325091	26 601
15	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	147,37	3523	519 185
		неучтенные ресурсы				
15.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,755819	24458	67 402
15.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,164298	1083	8 842
16	6112-0202-0701 Кклим = 1,05	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м2	147,37	2380	350 741
		неучтенные ресурсы				
16.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1650,24926	94	155 123
17	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	147,37	1715	252 740
		неучтенные ресурсы				
17.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0928431	325091	30 182
18	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	9,8	3523	34 525

		неучтенные ресурсы				
18.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,18326	24458	4 482
18.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,54292	1083	588
19	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	9,8	6807	66 709
		неучтенные ресурсы				
19.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	9,996	2368	23 671
20	6112-0201-0301 Кклим = 1,05	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором плоский, ширина до 200 мм	м2	13,21	1461	19 300
		неучтенные ресурсы				
20.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,088507	24458	2 165
21	6112-0202-0703 Кклим = 1,05	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м2	13,21	3539	46 750
		неучтенные ресурсы				
21.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	169,3522	94	15 919
22	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	13,21	1715	22 655
		неучтенные ресурсы				
22.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0083223	325091	2 706
		Раздел 3. Стены, ИТОГО:	тенге			2 419 264
23	6105-0201-0101 Кклим = 1,11	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м3	34,6	30119	1 042 117
		неучтенные ресурсы				
23.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	8,304	27618	229 340
23.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	13,148	78134	1 027 306
24	6105-0201-0503 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	10,4	6985	72 644
		неучтенные ресурсы				
24.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,2392	28855	6 902
24.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,52416	78134	40 955
		Раздел 4. Кровля, ИТОГО:	тенге			2 710 524
25	6112-0401-0202 Кклим = 1,05	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	11,4	1629	18 571
		неучтенные ресурсы				

25.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	11,97	487	5 829
25.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	11,97	865	10 354
26	1129-0164-1301 Кклим = 1,11	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	86,6	1453	125 830
27	6111-0403-0203 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2 изолируемой поверхности	86,6	473	40 962
28	6111-0402-0103 Кклим = 1,11	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	86,6	3200	277 120
		неучтенные ресурсы				
28.9	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	89,198	0	0
29	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	6,062	73531	445 745
30	6111-0402-0202 Кклим = 1,11	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3 утеплителя	32,9	32903	1 082 509
31	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	86,6	1892	163 847
32	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=6;К1трм=6; К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	86,6	1117	96 732
33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0949	420264	39 883
34	6110-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	86,6	3474	300 848
35	6110-0301-0101 Кклим = 1,11	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой до 600 мм без фартуков	м	26,46	3866	102 294
		Раздел 5. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			1 403 497
36	6108-0102-0103 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	5,4	9047	48 854
		неучтенные ресурсы				
36.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	5,4	0	0
37	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	5,4	50566	273 056

38	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	1,3	3942	5 125
		неучтенные ресурсы				
38.6	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	м	0	0	0
39	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	1 м	1,3	2306	2 998
40	6112-0401-0202 Кклим = 1,05	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	6	1629	9 774
		неучтенные ресурсы				
40.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	6,3	487	3 068
40.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6,3	865	5 450
41	6104-0801-0301 Кклим = 1,11	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	109703	109 703
		неучтенные ресурсы				
41.13	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
42	223-401-0201	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1	1 шт.	1	500027	500 027
43	6108-0204-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,78	10293	38 908
		неучтенные ресурсы				
43.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,78	0	0
44	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	3,78	65099	246 074
45	6108-0201-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	5,25	5446	28 592
		неучтенные ресурсы				
45.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5,25	0	0
45.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
46	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	3,36	25594	85 996
47	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	1,89	24272	45 874
		Раздел 6. Крыльцо Кр-1, ИТОГО:	тенге			152 455
48	6107-0109-0109 Кклим = 1,11	Устройство конструкции козырька	м2	3,44	22187	76 323

49	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0195	473270	9 229
50	1115-0504-0101 Кклим = 1,05	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	3,44	7742	26 632
51	217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	1 м2	3,44	4224	14 531
52	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,29	7245	2 101
		неучтенные ресурсы				
52.13	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2958	22467	6 646
53	1111-0101-2502 Кклим = 1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	1,95	6291	12 267
54	255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	1,95	2423	4 725
		Раздел 7. Пандус Пн-1, ИТОГО:	тенге			28 955
55	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,96	7245	6 955
		неучтенные ресурсы				
55.13	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9792	22467	22 000
		ВСЕГО				10076169
		Сметная прибыль 5%			503808	10579978
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				11415796
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				10531075
		НДС (12 %)				1263729
		Итого к оплате				11794803,87

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель_____ Кусмухамбетов Ж. А.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____ Дуйсен А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор_____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (Гараж)

Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-02-00-03 (Отопление и вентиляция)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 349 881
1	6116-0301-0103 Кклим = 1,05	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	2,24	2371	5 311
		неучтенные ресурсы				
1.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1069	6 226
1.7	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	2,24	0	0
2	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	14	5950	83 300
3	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	24	8127	195 048
		неучтенные ресурсы				
3.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	48	0	0
3.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	24	0	0
4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	7	320	2 240
5	6116-0301-0407 Кклим = 1,05	Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм	м	7,5	1199	8 993
		неучтенные ресурсы				
5.13	261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	7,5	3248	24 360
6	245-510-0213	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, трехосевая версия, правое исполнение, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	1 шт.	4	13712	54 848
7	242-303-0602	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	5789	17 367
8	242-303-0402	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	4729	14 187

9	242-202-0801	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 40	1 шт.	4	23054	92 216
10	242-202-0802	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 40	1 шт.	3	24089	72 267
11	245-405-2301	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	1 шт.	7	7715	54 005
12	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	14023	14 023
13	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	62,1	4961	308 078
		неучтенные ресурсы				
13.9	261-301-0191	Трубы полимерные	м	61,479	0	0
13.10	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
14	241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм	1 м	47,1	565	26 612
15	241-205-4105	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18x2,5 мм	1 м	15	749	11 235
16	6114-0103-0302 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	1,9	5356	10 176
		неучтенные ресурсы				
16.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,881	0	0
16.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
17	241-205-4106	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25x3,5 мм	1 м	1,9	1385	2 632
18	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	42	24	1 008
19	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	2	44	88
20	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	10	40	400
		Раздел 2. Система В3, ИТОГО:	тенге			324 168
21	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	2	26216	52 432
		неучтенные ресурсы				
21.6	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	2	0	0
22	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	2	37832	75 664
23	6114-0202-0107 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 250 мм	шт.	1	58197	58 197
		неучтенные ресурсы				
23.9	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
23.10	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	0	0

24	246-302-2301	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 280-го типоразмера	1 шт.	1	23351	23 351
25	6118-0101-0101 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,485	6879	10 215
		неучтенные ресурсы				
26	6118-0101-0102 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	4,015	6879	27 619
		неучтенные ресурсы				
26.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,015	6426	25 800
26.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	784	0
26.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
26.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
26.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
27	6118-0202-0211 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 250х1500 мм	шт.	5	5196	25 980
28	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	784	15 680
		Раздел 3. Системы ВЕ1-3, ИТОГО:	тенге			21 093
29	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	5071	15 213
30	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	7,5	784	5 880
		ВСЕГО				1 349 881
		Сметная прибыль 5%			67494	1417375
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				1529347
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				1452880
		НДС (12 %)				174346
		Итого к оплате				1627225

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____ Дуйсен А.Ж.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (Гараж)

Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-02-00-04 (Водопровод и канализация)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			827 283
1	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	16,1	4961	79 872
		неучтенные ресурсы				
1.9	261-301-0191	Трубы полимерные	м	15,939	0	0
1.10	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	16,1	142	2 286
3	6114-0103-0302 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	3	5356	16 068
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	2,97	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	3	204	612
5	6114-0103-0303 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	7,6	5846	44 430
		неучтенные ресурсы				
5.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	7,524	0	0
5.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	108	62	6 696
7	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	8127	40 635
		неучтенные ресурсы				
7.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	10	0	0
7.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	5	0	0
8	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	3807	19 035
9	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8201	8 201

		неучтенные ресурсы				
9.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
9.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	0	0
10	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	9164	9 164
11	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10	708	7 080
12	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	5	237	1 185
13	241-211-1806	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"	1 шт.	1	297	297
14	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	1 шт.	3	433	1 299
15	241-211-2008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	1 шт.	1	902	902
16	6114-0501-0101 Кклим = 1,05	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	55173	55 173
		неучтенные ресурсы				
16.15	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0	0
16.16	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0
16.17	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	0	0
17	290-000-0001 (кпл)	Автомойка KARCHER K 5 Compact 1.630-750.0	1 шт	1	130000	130 000
		Раздел 2. Горячее водоснабжение, ИТОГО:	тенге			174 677
18	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	14,3	4961	70 942
		неучтенные ресурсы				
18.9	261-301-0191	Трубы полимерные	м	14,157	0	0
18.10	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
19	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	14,3	142	2 031
20	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	56	62	3 472
21	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8127	24 381
		неучтенные ресурсы				
21.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	6	0	0
21.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	0	0
22	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421
23	6115-0104-0201 Кклим = 1,05	Установка смесителя	шт.	2	3340	6 680
		неучтенные ресурсы				
23.7	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2	0	0
24	244-104-0515	Смеситель для душа GROHE BauEdge, хромированное покрытие	1 шт.	1	42376	42 376

25	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11364	11 364
26	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	3	237	711
27	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	1 шт.	3	433	1 299
		Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация, ИТОГО:	тенге			229 671
28	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4,3	2873	12 354
		неучтенные ресурсы				
28.7	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	4,2914	0	0
28.8	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
28.9	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
29	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	4,3	339	1 458
30	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	7,6	2781	21 136
		неучтенные ресурсы				
30.7	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	7,5848	0	0
30.8	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
30.9	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
31	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	7,6	1934	14 698
32	1215-0101-1001 Кклим = 1,08	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	11,9	1766	21 015
33	6115-0102-0101 Кклим = 1,05	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	22747	22 747
		неучтенные ресурсы				
33.7	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2289	2 289
33.8	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	0	0
34	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	1	61791	61 791
35	6115-0103-0103 Кклим = 1,05	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	9863	9 863
		неучтенные ресурсы				
35.11	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	0	0
36	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	1 комплект	1	21729	21 729
37	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	7891	7 891
38	6115-0101-0203 Кклим = 1,05	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	1	5630	5 630
		неучтенные ресурсы				
38.11	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	0	0
39	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	1 шт.	1	15291	15 291
40	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	483	483

41	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	124	248
42	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	428	428
43	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	15	708	10 620
		ВСЕГО				827 283
		Сметная прибыль 5%			41364	868647
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				937270
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				843543
		НДС (12 %)				101225
		Итого к оплате				944768

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____ Дуйсен А.Ж.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (БМК)

Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-03-00-01(Конструкции железобетонные)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			45 733 244
1	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	23,2	6265	145 348
2	217-203-0302	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	1 м2	72,3	279	20 172
3	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	13,98	12685	177 336
4	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	6,65	8945	59 484
		неучтенные ресурсы				
4.7	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,783	19401	131 597
5	1106-0201-0105 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	18	42228	760 104
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8665	340878	295 371
7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,165	420264	69 344
8	6111-0403-0105 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,6	2537	24 355

9	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	3,84	7245	27 821
		неучтенные ресурсы				
9.13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9168	21584	84 540
		Раздел 2. Оборудование, ИТОГО:	тенге			43 937 771
10	1337-0101-0109 Кклим = 1,08	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	576813	576 813
11	513-105-0313	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х1000=2000 кВт, разм. 10000х4800х6000	1 комплект	1	43360958	43 360 958
		ВСЕГО				45 733 244
		оборудование				43 360 958
		Сметная прибыль 5%			118614	45851858
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				49474155
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				47000447
		НДС (12 %)				5640054
		Итого к оплате				52640500

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель_____Кусмухамбетов Ж. А.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____Утепов Н.Б.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____Дүйсен А.Ж.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 4-01-00-01				
		Раздел 2. Вынос кабеля 10кВ, ИТОГО:	тенге			**22 493 076**
38	243-101-0204	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-6	1 км	0,1624632	2959552	480 818
39	6124-0201-2802 Кклим = 1,08	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	2	14331	28 662
40	243-903-0702	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)	1 шт.	2	34849	69 698
41	515-103-0124	Дизель-генератор модель GEN SD 230, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 230 кВа/184 кВт, 50 Гц/4Р	1 шт.	1	16994589	16 994 589
42	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	1	12685	12 685
43	6104-0101-0103 Кклим = 1,11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	9752	19 504
		неучтенные ресурсы				
43.7	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	2	0	0
44	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,64	31649	51 904
45	6124-0101-1301 Кклим = 1,08	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	233907	233 907
46	515-102-0414	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2275998	2 275 998
47	515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	1 шт.	1	2325311	2 325 311

		ВСЕГО				
		оборудование				22 493 076
		Сметная прибыль 5%				21 595 898
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079			44859	22537935
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				24318432
		НДС (12 %)				23102510
		Итого к оплате				2772301
						25874812

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____ Дуйсен А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 6-01-00-03				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 687 673**
		оборудование	Тенге			**426 652**
1	6117-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	57356	57 356
		неучтенные ресурсы				
1.21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1	0	0
1.22	261-101-0221	Растворы	м3	0,005	0	0
1.23	261-301-0273	Патрубки стальные	т	0	0	0
1.24	261-304-0117	Установка шкафная	шт.	1	0	0
2	580-0000-0000 (кпл)	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ 32/3 с регулятором давления газа РДНК-32/3	1 шт	1	426651,99	426 652
3	6123-0202-0102 Кклим = 1,11	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм	шт.	1	35844	35 844
		неучтенные ресурсы				
3.9	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,56	2712	1 519
3.10	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
4	6121-0103-0202 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,001	2562301	2 562
		неучтенные ресурсы				
4.11	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
5	241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	1 м	1	2162	2 162

6	6121-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00201	3200144	6 432
		неучтенные ресурсы				
6.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
7	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	1 шт.	3	753	2 259
		Подраздел 1.2. Установка ГРПШ, ИТОГО:	тенге			386 502
8	6101-0110-0104 Кклим = 1,11	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 2	шт.	4	2052	8 208
9	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,5	28338	14 169
		неучтенные ресурсы				
9.14	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	21584	11 008
10	6106-0302-0112 Кклим = 1,11	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,03053	67803	2 070
		неучтенные ресурсы				
10.21	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,030528	0	0
11	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	4,8	2712	13 018
12	6104-0801-0209 Кклим = 1,11	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	8	12931	103 448
13	6104-0801-0308 Кклим = 1,11	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	40061	40 061
		неучтенные ресурсы				
13.10	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
14	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,125	12685	1 586
15	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	4600	5 520
16	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,062	442448	27 432
17	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0025	486048	1 215
18	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,25	21638	5 410
19	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	18,8	1066	20 041