20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00533	364864	1 945
21	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,01369	473270	6 479
22	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,00022	451675	99
23	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	508	1 016
24	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	39,6	219	8 672
25	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	39,6	341	13 504
26	1133-0109-0115 Кклим = 1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,01844	433751	7 998
27	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	1 м	10	646	6 460
28	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,00314	382263	1 200
29	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,2246	219	268
30	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,2246	341	418
31	6124-0203-0101 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	10519	21 038
32	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	7	1400	9 800
33	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,98	6265	6 140
34	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,98	3268	3 203
35	6121-0103-0202 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,002	2562301	5 125
		неучтенные ресурсы				
35.11	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0

36	241-102-0158	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм	1 м	2	2257	4 514
37	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,3	219	285
38	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,3	341	443
39	6125-0701-1508 Кклим = 1,08	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	2	10353	20 706
40	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	2	7002	14 004
		Раздел 2. Подземный газопровод высокого давления полиэтилен, ИТОГО:	тенге			481 843
41	6121-0401-0201 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	3888	7 776
		неучтенные ресурсы				
41.5	261-301-0277	Фасонные части	шт.	2	0	0
42	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	1 шт.	2	8935	17 870
43	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	72,765	417	30 343
44	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 :К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	5,09355	7518	38 293
45	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	5,09355	3268	16 646
46	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	72,765	85	6 185
		из них:				
46.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0089466	9496	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0089466	2183	20
47	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	72,765	529	38 493
48	6122-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4,2	6979	29 312

49	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,052	1159155	60 276
50	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,052	2057182	106 973
51	1339-0201-0502 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	2111	12 666
52	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	52,52	1285	67 488
53	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	3801	19 005
54	241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	3808	11 424
55	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	1314	2 628
56	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,052	224218	11 659
57	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	1 км	0,052	25134	1 307
58	6125-0704-0101 Кклим = 1,08 К1трр=0,3;К1экс=0,3;	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,052	67266	3 498
59	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	0,052	17	1
		Раздел 3. Трубопроводная арматура, ИТОГО:	тенге			191 596
60	6123-0106-0101 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	4	15431	61 724
		неучтенные ресурсы				
60.12	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0
61	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	23633	47 266
62	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	16323	16 323
63	242-209-0702	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	14000	14 000
64	6121-0402-0201 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6175	6 175

77	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4,6	341	1 569
		ВСЕГО				1 687 673
		оборудование				426 652
		Сметная прибыль 5%			63051	1750724
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				1889031
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				1700128
		НДС (12 %)				204015
		Итого к оплате				1904143

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____ Дуйсен А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Благоустройство территорий

Доп.соглашение № 230117/01 от " 24"11.2023 г к договору № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 7-01-00-01				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**35 533 887**
1	6109-0102-0104 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	21,7	22073	478 984
2	1147-0301-0102 Кклим = 1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	м3	10,85	10946	118 764
3	6113-0301-0101 Кклим = 1,11	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	217	7001	1 519 217
		неучтенные ресурсы				
3.10	261-101-0342	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	м2	221,34	0	0
4	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	217	3144	682 248
		Подраздел 1.2. Проезды, ИТОГО:	тенге			**11 213 813**
5	7101-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	145,82	7618	1 110 857
6	7101-0202-0202 Кклим = 1,11	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, толщина 15 см, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	м2	1458,2	372	542 450
		неучтенные ресурсы				
6.11	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	218,73	4223	923 697
7	7101-0602-0703 Кклим = 1,11	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м2	1458,2	1120	1 633 184
		неучтенные ресурсы				
7.15	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	14,582	172775	2 519 405
8	7101-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1458,2	443	645 983
		неучтенные ресурсы				

8.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	142,32032	26969	3 838 237
		Подраздел 1.3. Бордюрный камень, ИТОГО:	тенге			**1 577 708**
9	7101-0301-0601 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные	м	275,23	3987	1 097 342
		неучтенные ресурсы				
9.8	261-101-0341	Камни бортовые	м	275,23	0	0
10	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	9,28935	44925	417 324
11	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,1008	57269	63 042
		Раздел 2. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**1 478 890**
12	6113-0112-0102 Кклим = 1,11	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную	м2	73,62	592	43 583
13	6113-0112-0106 Кклим = 1,11	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	73,62	621	45 718
14	6113-0118-0403 Кклим = 1,11	Уход за газоном обыкновенным	м2	73,62	1569	115 510
		неучтенные ресурсы				
14.4	261-501-0107	Удобрения	т	0	0	0
15	6113-0113-0102 Кклим = 1,11	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную	м2	70,3	2402	168 861
16	6113-0113-0301 Кклим = 1,11	Посадка цветника многолетнего при густоте посадки 16 шт. на м2	м2	70,3	6455	453 787
		неучтенные ресурсы				
16.7	261-501-0121	Цветы	1000 шт.	1,18104	0	0
17	254-105-0101	Петуния	1 шт.	1125	60	67 500
18	6113-0102-0316 Кклим = 1,11	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м, вручную в естественном грунте	яма	12	10787	129 444
19	6113-0103-0104 Кклим = 1,11	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,8х0,6 м	шт.	12	11336	136 032
		неучтенные ресурсы				
19.8	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,012	0	0
20	254-101-1002	Сосна сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	1 шт.	12	26538	318 456
		Раздел 3. Ограждение, ИТОГО:	тенге			18 464 263
21	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	37,4	6265	**234 311**
22	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	6,2	12685	**78 647**
23	6103-0101-0209 Кклим = 1,11	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	31,2	27039	**843 617**
		неучтенные ресурсы				
23.17	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,668	22467	711 485
23.18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0

24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3492	340878	**119 035**
		Подраздел 3.2. Ворота Вр-1, ИТОГО:	тенге			**1 779 169**
25	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,5565	403899	224 770
26	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление	т	0,5565	189478	105 445
27	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,1575	438518	69 067
28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1452	477578	69 344
29	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0288	385155	11 092
30	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13,91	219	3 046
31	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	13,91	170	2 365
32	1109-0501-0101 Кклим = 1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	27	5368	144 936
33	6125-0801-0701 Кклим = 1,08	Монтаж шлагбаума автоматического (полуавтоматического) с опорой стрелы с устройством фундамента	шт.	3	50579	151 737
34	517-102-0101	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	1 комплект	3	332456	997 368
		Подраздел 3.3. Калитка К-1, ИТОГО:	тенге			109 639
35	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1048	403899	42 329
36	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление	т	0,1048	189478	19 857
37	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,0525	438518	23 022
38	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02138	477578	10 211
39	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0064	385155	2 465
40	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,62	219	574
41	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,62	170	445
42	1109-0501-0101 Кклим = 1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	2	5368	10 736
		Подраздел 3.4. Ограждение -1, ИТОГО:	тенге			13 022 493
43	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	12,61886	403899	5 096 745
44	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление	т	12,61886	189478	2 390 996
45	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,255	438518	1 427 376

69	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01288	385155	4 961
70	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00062	340878	211
71	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5,87	219	1 286
72	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	5,87	170	998
		Подраздел 3.7. Ограждение -4, ИТОГО:	тенге			555 856
73	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,53792	403899	217 265
74	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление	т	0,53792	189478	101 924
75	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,21	438518	92 089
76	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0176	442448	7 787
77	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,05552	477578	26 515
78	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,2008	420098	84 356
79	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,05152	385155	19 843
80	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00248	340878	845
81	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13,448	219	2 945
82	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	13,448	170	2 286
		ВСЕГО				35 533 887
		Сметная прибыль 5%			1776694	37310581
		Итого в прогнозынх ценах на 2023 К-1,079				40258117
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				38245211
		НДС (12 %)				4589425
		Итого к оплате				42834637

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Авторский надзор ТОО"ARDAK Building"
_____ Дүйсен А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Рахметов Р.К.