71	1108-0101-0303РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Камера лаза.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10	6404,54	10,41	64045	104	60823	2924	72327
		НР-93%,СП-8%			311,77	2,59	3118	26		5358	
72	1126-0101-2202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополи-уретана	м3 изоляции	10	94597,08	1612,09	945971	16121	581556	270075	1313330
		НР-76%,СП-8%			34829,4	706,81	348294	7068		97284	
		Итого по разделу 3					1593923				2208312
		Накладные расходы					450808				
		Сметная прибыль					163579				
		Итого по разделу3					2208310				

Локальная смета № 04-01-01 Наружне сети электроснабжения

Раздел 1 Внеплощадочные сети 10 кВ

1	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС -Т ГОСТ 13579-78	м3	2,478	45976		113929		113929		123043
		СП-8%								9114	
2	1133-0208-0201РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа.Установка.Строительные работы	подстанция	1	17085,18	10717,17	17085	10717	1383	7829	26907
		НР-93%,СП-8%			4985,01	4801,12	4985	4801		1993	
3	1133-0208-0202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа.УстановкаМонтажные работы	подстанция	1	50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78889
					23571,41	4637,18	23571	4637		5844	
4	1133-0208-0202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номанальное напряжение на стороне ВН6,10 кВ,номанальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВа, мощность силогвого трансформатора 100 кВа, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу-кабельный	шт	1	1953307		1953307	0			1953307
		СП-8%							1953307		

5	515-101-3304РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобматочный масляный,с медный обмоткой,напряжение 10(6) КВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 т герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ -100/6 (10)/0,4 номанальная мошность 100 кВА	шт	1	2957696		2957696	0			2957696
		,СП-8%							2957696		
		Итого по разделу 1					5092495				5139842
		оборудование					4911003				
		Накладные расходы					30396				
		Сметная прибыль					16951				
		Итого по разделу1					5139842				
		Раздел 2.Строительство ВЛ-10кВ									
6	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Провода ВЛ6-10кВ сечением проводов свыше 35мм2 в населенный местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линий) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,019	241620,63	140701,49	4591	2673	91	2121	7249
		НР-80%,СП-8%			96142,1	43421,35	1827	825		537	
7	243-604-0106 РСНБ РК 2022 Кзто и	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км	0,057	411216		23439	0	23439	0	25314
		НР-80%,СП-8%					0	0		1875	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1	455,09	193,99	455	194	57	196	703
		НР-72%,СП-8%			204,45	67,72	204	68		52	
9	243-602-0108 РСНБ РК 2022 К	Провод изолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871		1194	0	1194	0	1290
		НР-80%,СП-8%					0	0		96	
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
10	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования	шт	1	9717,61	249,44	9718	249	2033	5419	16348

		НР-72%,СП-8%			7434,72	91,83	7435	92		1211	
11	1308-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	43516,36	4676,57	43516	4677	18394	16538	64858
		НР-72%,СП-8%			20445,48	2524,62	20445	2525		4804	
12	515-301-1102РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.11-2003 типа РВЩ-10 кВ (п)	шт	1	34415		34415	0			34415
							0	0	34415		
13	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами..Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	86428,24	23201,39	86428	23201	13043	42586	139335
		НР-72%,СП-8%			50184,36	8962,97	50184	8963		10321	
14	515-201-0503РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установ4ки,двухколонкового типа РЛНД -1-10Б/400(трехполюсный)	комплект (3 полюса)	1	186876		186876	0			186876
							0	0	186876		
		Железобетонные элементы									
15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10Кв(с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	10970,15	4957,23	21940	9914	1857	11686	36316
		НР-80%,СП 8%			5084,71	2219,01	10169	4438		2690	
16	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,088	14515,13	7736,89	1277	681		667	2100
		НР-80%,СП 8%			6778,24	2696,53	596	237		156	
17	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 Марки П 3 и	шт	2							
18	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ 105	шт	2	100299		200598	0	200598		216646
		СП-8%					0	0		16048	

Стальные конструкций

19	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1200		1200	0	1200		1296
		СП-8%					0	0		96	
20	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т П,3.407.1-143	шт	2	10431		20862	0	20862		22531
		СП-8%					0	0		1669	
21	252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП1,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	9,2	1477		13588	0	13588		14675
		СП-8%					0	0		1087	
22	252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП1,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	1,5	1477		2216	0	2216		2393
		СП-8%					0	0		177	
23	252-207-3911РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный ,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3787		3787	0	3787		4090
		СП-8%					0	0		303	
24	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 80мм,толщиной 6 мм-КМ-2	т	0,01693	479350		8115	0	8115		8765
		СП-8%					0	0		649	
25	252-207-3912РСНБ РК 2022	Скоба КМ3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	1108		3324	0	3324		3590
		СП-8%					0	0		266	
26	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ2,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	3323		6646	0	6646		7178
		СП-8%					0	0		532	
27	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ5,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1478		1478	0	1478		1596
		СП-8%					0	0		118	
28	252-207-3916РСНБ РК 2022	Кронштейн Р2,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	2586		7758	0	7758		8379
		СП-8%					0	0		621	
29	252-207-3920РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	18015		18015	0	18015		19456

		СП-8%					0	0		1441	
30	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3417		3417	0	3417		3690
		СП-8%					0	0		273	
31	252-207-3922РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,Оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	16909		33818	0	33818		36523
		СП-8%					0	0		2705	
32	252-207-3923РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2309		4618	0	4618		4987
		СП-8%					0	0		369	
33	252-207-0527РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С 235Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	14072		14072	0	14072		15198
		СП-8%					0	0		1126	
34	252-207-0531РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С 235Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	29980		29980	0	29980		32378
		СП-8%					0	0		2398	
35	252-207-3925РСНБ РК 2022	Кронштейн У1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	11174		11174	0	11174		12068
		СП-8%					0	0		894	
36	252-207-0201РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	2	2096		4192	0	4192		4527
		СП-8%					0	0		335	
37	252-207-0207РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	5	1682		8410	0	8410		9083
		СП-8%					0	0		673	
38	252-207-0208РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	4	1728		6912	0	6912		7465
		СП-8%					0	0		553	
		Линейная арматура									
39	252-207-0422 РСНБ РК 2022	Наконечик кабельный типа KG17	шт	2	5218		10436	0	10436		11271
		СП-8%					0	0		835	

40	252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный пресуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактный поверхности, типа А1А 50Г-1	шт	3	931		2793	0	2793		3016
		СП-8%					0	0		223	
41	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный пресуемый с двумя отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактный поверхности, типа А2А 50Г-1	шт	6	1339		8034	0	8034		8677
		СП-8%					0	0		643	
42	252-207-2102 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт	5	431		2155	0	2155		2327
		СП-8%					0	0		172	
43	252-108-0702РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	5	55		275	0	275		297
		СП-8%					0	0		22	
44	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	3	2472		7416	0	7416		8009
		СП-8%					0	0		593	
45	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	12	699		8388	0	8388		9059
		СП-8%					0	0		671	
46	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	3	979		2937	0	2937		3172
		СП-8%					0	0		235	
47	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт	6	544		3264	0	3264		3525
		СП-8%					0	0		261	
48	252-106-0112 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД 70Е 212М	шт	6	10144		60864	0	60864		65733
		СП-8%					0	0		4869	
49	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	3	1648		4944	0	4944		5340
		СП-8%					0	0		396	

50	252-201-0243 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20- В	шт	5	17488		87440	0	87440		94435
		СП-8%					0	0		6995	
		Стандартные изделия									
51	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х60	шт	3	29		87	0	87		94
		СП-8%					0	0		7	
52	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х40	шт	11	33		363	0	363		392
		СП-8%					0	0		29	
		Итого по разделу 1					1017425				1166665
		оборудование					221291				
		Накладные расходы					79213				
		Сметная прибыль					70026				
		Итого по разделу1					1166664				
		Раздел 3.Строительство КЛ -10 кВ									
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 ТЧ 01 табл 11 п 3.180 Кзтр-1,3	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей,применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3	6,3	3091,11		19474			14021	36175
		НР-72%,СП-8%			3091,11		19474			2680	
54	1308-0201-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	60	320,14	208,62	19208	12517		8824	30275
		НР-72%,СП-8%			111,52	92,75	6691	5565		2243	
55	211-401-0102РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1и2 класса	м3	13,56	7946		107748	0	107748		116368
		СП-8%					0	0		8620	

56	1308-0201-0401РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	60	300,06	188,54	18004	11312		8192	28292
		НР-72%,СП-8%			111,52	78,1	6691	4686		2096	
57	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	0,176	88344		15549	0	15549		16793
		СП-8%					0	0		1244	
58	1101-0205-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	5,22	1129,7		5897	0		4246	10954
		НР-72%,СП-8%			1129,7		5897	0		811	
59	1308-0201-0201РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	804,37	413,16	48262	24790	3398	21005	74809
		НР-72%,СП-8%			334,56	151,68	20074	9101		5542	
60	243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминевый жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10 кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х50 (ок)-10	км	0,05	4270435		213522	0	213522		230603
		СП-8%					0	0		17082	
61	1308-2101-2305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряженим 1кВ,сечение одной жилы до 185 мм2.Монтаж оорудования	шт	2	37126,49	25900,5	74253	51801	148	33142	115987
		НР-72%,СП-8%			11152,08	11863,13	22304	23726		8592	
62	243-903-3705 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внуртенней установки для экранированных одно-жильных кабеля с пластмассовой изоляцией,напряженим 10,20 и 35кВ,с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781-.0-86 типа POLD-12F/IXI-L-20A,напряжение 10кВ	шт	2	174492		348984	0	348984		376903
		,СП-8%					0	0		27919	
		Заземление									

63	1101--0205 - 0303РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	42	3829,14		160824	0		115793	298746
		НР-72%,СП-8%			3829,14		160824	0		22129	
64	1101--0205 - 0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	42	1240,76		52112	0		37521	96804
		НР-72%,СП-8%			1240,76		52112	0		7171	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм.Монтаж оборудования	шт	120	4758,53	213,75	571024	25650	394144	114346	740199
		НР-72%,СП-8%			1260,25	63,2	52112	7584		54829	
66	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж в подливке пола	м	10	740,18	77,26	7402	773	3929	2123	10287
		НР-72%,СП-8%			270,05	24,83	52112	248		762	
67	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 150 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	12	1037,41	35,34	12449	424	8136	2897	16574
		НР-72%,СП-8%			324,06	11,29	52112	135		1228	
		Итого по разделу 1					1674712				2199770
		Накладные расходы					362110				
		Сметная прибыль					162948				
		Итого по разделу1					2199770				

Локальная смета № 06-02-01

Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1.Канализация

I+A8	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы в траншиях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	159,246225	228,01	228,01	36310	36310		7827	47667
		НР-72%,СП-8%				68,27		10872		3530	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	11,986275	4891,42		58630	0		42214	108911
		НР-72%,СП-8%			4891,42		58630	0		8067	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	8,16	10489,31	251,94	85593	2056	71323	12632	106083
		НР-99%,СП-8%			1496,77	66,86	12214	546		7858	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка ручную.Группа грунтов1	м3 грунта	6,12	1129,7		6914	0		4978	12843
		НР-72%,СП-8%			1129,7		6914	0		951	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80Л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	156,9525	46,86	46,86	7355	7355		1491	9554
		НР-72%,СП-8%				13,2		2072		708	
		Трубопроводы									
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружными диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	564148,57	265501,6	5641	2655		3737	10128
		НР-99%,СП-8%			298646,97	78830,32	2986	788		750	
7	1122-0501-0404РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружными диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	679336,32	340407,49	16304	8170		10244	28672

		НР-99%,СП-8%			338928,83	92198,11	8134	2213		2124		
8	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	10,1	1670		16867	0	16867		18216	
		СП-8%					0	0		1349		
9	241-201-0913РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	24,24	3476		84258	0	84258		90999	
		СП-8%					0	0		6741		
10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Колодцы круглые из сборного железобтона.Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодца	1,384	36155,33	13236,18	50039	18319	11344	27549	83795	
		НР-99%,СП-8%			14722,4	5383,92	20376	7451		6207		
11	225-101-0106РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт	2	17581		35162	0	35162		37975	
		СП-8%					0	0		2813		
12	225-101-0106РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 10-9	шт	2	17625		35250	0	35250		38070	
		СП-8%					0	0		2820		
13	225-101-0605РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 10-1	шт	2	15336		30672	0	30672		33126	
		СП-8%					0	0		2454		
14	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки Ко6	шт	2	8116		16232	0	16232		17531	
		СП-8%					0	0		1299		
15	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	7311		14622	0	14622		15792	
		СП-8%					0	0		1170		
16	222-506-0401РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,0132	994397		13126	0	13126		14176	
		СП-8%					0	0		1050		
17	244-201-0304РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2	9792		19584	0	19584		21151	
		СП-8%					0	0		1567		
		Итого по разделу 1					532559				694688	

		Накладные расходы					110672				
		Сметная прибыль					51458				
		Итого по разделу1					694689				
		Раздел 2.Выгреб									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Колодцы круглые из сборного железобтона.Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодца	1,924	36155,33	13236,18	69563	25466	15770	38298	116490
		НР-99%,СП-8%			14722,4	5383,92	28326	10359		8629	
19	225-101-0106РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	27054		27054	0	27054		29218
		СП-8%					0	0		2164	
20	225-101-0109РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	3	26115		78345	0	78345		84613
		СП-8%					0	0		6268	
21	225-101-0609РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2 ПП15-1	шт	1	26138		26138	0	26138		28229
		СП-8%					0	0		2091	
22	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки Ко6	шт	1	8116		8116	0	8116		8765
		СП-8%					0	0		649	
23	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1	7311		7311	0	7311		7896
		СП-8%					0	0		585	
24	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно- композитный Тип Т СТ РК	комплект	1	12579		12579	0	12579		13585
		СП-8%					0	0		1006	
25	1116-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиено-вых труб высокой плотности, диамет до 100 мм. Прокладка=вентиляция	м трубопровода	2,5	1064,8	4,71	2662	12	22	2579	5660
		НР-99%,СП-8%			1051,34	1,42	2628	4		419	

36	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 40мм до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,001924	479350		922	0	922		996
		НР-69%,СП - 8%					0	0		74	
37	216-101-0101 РСНБ РК 2022	*Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-оо*	т	0,018	27941		503		503		543
		СП-8%								40	
		Итого по разделу 2					431267				531402
		Накладные расходы					60773				
		Сметная прибыль					39363				
		Итого по разделу2					531403				

Раздел 3.Наружные сети пожаротушения

38	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы в траншиях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	56,20455	228,01	228,01	12815	12815		2762	16823
		НР-72%,СП-8%				68,27		3837		1246	
39	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	4,23045	4891,42		20693	0		14899	38439
		НР-72%,СП-8%			4891,42		20693	0		2847	
40	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,88	10489,31	251,94	30209	726	25172	4458	37440
		НР-99%,СП-8%			1496,77	66,86	4311	193		2773	
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка ручную.Группа грунтов1	м3 грунта	1,92	1129,7		2169	0		1562	4029
		НР-72%,СП-8%			1129,7		2169	0		298	
42	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80Л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	55,635	46,86	46,86	2607	2607		529	3387

		НР-72%,СП-8%				13,2		734		251	
		Трубопроводы									
43	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1.11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка гидравлическими испытанием	км трубопровода	0,01	754687,4	156598,5	7547	1566	323	6190	14836
		НР-99%,СП-8%			565833,6	59378,97	5658	594		1099	
44	241-102-0177РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм	м	10,04	4695		47138	0	47138		50909
		СП-8%					0	0		3771	
45	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1.11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка гидравлическими испытанием	км трубопровода	0,001	1172209,87	328386,03	1172	328	89	862	2197
		НР-99%,СП-8%			754444,8	116658,84	754	117		163	
46	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5мм	м	1,004	7849		7880	0	7880		8510
		СП-8%					0	0		630	
47	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1.11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка гидравлическими испытанием	км трубопровода	0,001	652094,76	98453,28	652	98	24	561	1310
		НР-99%,СП-8%			530207,04	35970,05	530	36		97	
48	241-102-0139РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм	м	1,004	2123		2131	0	2131		2302
		СП-8%					0	0		171	
49	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1.11	задвижки и клапаны обртные стальные диаметром 100мм.Установка	задвижка и клапан	3	4138,03	214,84	12414	645	886	11058	25350
		НР-99%,СП-8%			3627,81	95,52	10883	287		1878	
50	242-101-0503РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпиндалем, ккорпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара, Т до +150 С PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	2	25168		50336	0	50336		54363
		СП-8%					0	0		4027	

51	242-305-0104РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый,для воды и канализации,Т до +80 С,PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт	1	90954		90954	0	90954		98230
		СП-8%					0	0		7276	
52	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Гидранты пожарные.Установка	шт	1	3676,86	266,99	3677	267	499	2993	7204
		НР-99%,СП-8%			2911,11	111,9	2911	112		534	
53	244-404-0106РСНБ РК 2022	Гидранты пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм.	шт	1	76138		76138	0	76138		82229
		СП-8%					0	0		6091	
54	241-515-0201РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт	1	151884		151884	0	151884		164035
		СП-8%					0	0		12151	
55	241-509-0102РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставной ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт	1	294969		294969	0	294969		318567
		СП-8%					0	0		23598	
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0004	1431093,9	629387,24	572	252	9	368	1015
		НР-99%,СП-8%			713978,53	214495,58	286	86		75	
57	241-114-0112РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)размерами 76х3,5-57х3,0мм	шт	1	585		585	0	585		632
		НР-99%,СП-8%					0	0		47	
58	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	2	1178,51	66,83	2357	134	122	2080	4792
		НР-99%,СП-8%			1050,3		2101	0		355	
59	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 80 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8912,44	4585,77	8912	4586	290	5478	15541
		НР-99%,СП-8%			4036,29	1496,68	4036	1497		1151	
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7	111,45	3,15	301	9	129	113	447
		НР-69%,СП-8%			60,55	0,036	163	0		33	

61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,05 к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	187,2	4,57	505	12	302	133	689
		НР-69%,СП-8%			70,77	0,72	191	2		51	
62	1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Трубопроводы.Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,147	144680,22	2964,8	21268	436	10638	7894	31495
		НР-76%,СП-8%			69344,25	1318,11	10194	194		2333	
		Итого по разделу 3					849885				984772
		Накладные расходы					61940				
		Сметная прибыль					72946				
		Итого по разделу3					984771				
		Итого по акту					**47288724**				
		оборудование					**5132294,00**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			632 346,45		47921070				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			847 217,77		48768288				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			872 719,88		49641008				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)					53562648				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					50884515				
		НДС (12 %)					6106142				
		Итого к оплате					56990657				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Сартобе"
_____ Токсанбаев А.С.

Технический надзор ТОО "Транзит Пром"
_____ Шагыр Е.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №133 от 19.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с. Кокбулак Байганинского района Актюбинской области			усл	1	86 083 291,11	86 083 291,11
				Итого	1	x	86 083 291,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			133	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	143 073 948,11	127 744 596,35			5 921 586				15 329 351,76	143 073 948,11
Общестроительные работы	86 083 291,11	76 860 081,35			789 292				9 223 209,76	86 083 291,11
в .т.ч. ноябрь 2023	86 083 291,11	76 860 081,35			789 292				9 223 209,76	86 083 291,11

итого к оплате за ноябрь месяц: восемьдесят шесть миллионов восемьдесят три тысячи двести девяносто один тенге 11 тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б..

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Транзит Пром"
Шагыр Е.К.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

Договор №133. 19.05.2023

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка по периметру здаия (лист АС-4)									
30	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня,Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,33	12329,57	2164,3	115035	20193	91936	8284	133184
		НР-108%,СП-8%			311,44	510,65	2906	4764		9865	
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Покрытия бетонные,толщина 30мм.Устройство	м2 покрытия	93,3	2030,64	136,73	189459	12757	132425	45907	254195
		НР-94%,СП-8%			474,57	48,88	44277	4561		18829	
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05 К-14	Покрытия бетонные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	93,3	2998,26	69,04	279738	6441	255440	20315	324057
					191,39	40,25	17857	3755		24004	
		Итого по разделу 1					584231				711435
		Накладные расходы					74506				

		Сметная прибыль					52698					
		Итого по разделу 1					711435					
		Раздел 6.Кровля										
62	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,05	196456,51	1611,49	1188562	9750	968634	192905	1491984
		НР-90%,СП - 8%			34740,23	687,71	210178	4161		110517	
63	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,16	216857,69	1137,34	1118986	5869	936550	160855	1382228
		НР-90%,СП - 8%			34218,5	418,58	176567	2160		102387	
64	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероид	м2 изолируемой поверхности	188	549,42	18,4	103291	3459	78152	20710	133922
		НР-118%,СП - 8%			115,32	4,42	21680	831		9921	
65	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	188	1418,54	76,68	266686	14416	109725	134166	432921
		СП - 8%			758,22	17,49	142545	3288		32069	
66	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	188	1152,18	74,73	216610	14049	92203	104554	346858
		СП - 8%			587,01	17,49	110358	3288		25694	
67	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом свузующем П120-130	м3	59,22	43327,00		2565825	0	2565825		2771091
		СП - 8%					0	0		205266	
68	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытие кровельные из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	320,8	904,30	218,79	290099	70188	50930	132205	456087
		СП - 8%			526,75	70,51	168981	22620		33783	
69	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	368,92	3801,00		1402265	0	1402265		1514446
		СП - 8%					0	0		112181	
70	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Стены.Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов(за вычетом проемов)и развернутой поверхности карнизов	25,8	6791,48	38,91	175220	1004	115204	53510	247028
		НР-90%, СП - 8%			2287,3	17,19	59012	444		18298	
71	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	25,8	391,87	4,73	10110	122	561	8533	20134
		НР-90%, СП - 8%			365,39	2,1	9427	54		1491	
72	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкован-ный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	29,67	3801,00		112776	0	112776		121798
		СП - 8%					0	0		9022	